

深 圳 市

建设工程施工工期定额

2016

(初稿定稿)

二〇一六年六月

前 言

《深圳市建设工程施工工期定额》2016（以下简称：本定额）是在《深圳市建设工程施工工期标准》（2006）的基础上，根据《深圳市建设工程工期管理办法》和国家、行业、地方标准规范的规定，结合我市实际编制的。

本定额包括建筑安装施工总承包工程、建筑安装施工专业承包工程、市政工程、轨道交通工程、园林绿化工程等的施工工期定额。

本定额由深圳市住房和建设局归口管理，并由深圳市建设工程造价管理站负责解释具体的技术内容。

为提高工期定额质量，请各单位在执行本定额的过程中，注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送深圳市建设工程造价管理站（深圳市福田区振兴路3号，邮编：518031），供修订时参考。

主编单位：

参编单位：

主 审：

技术负责：

主 编：

参 编：

目 录

1	总则	9
2	术语	10
3	一般规定	11
第一部分 建筑安装施工总承包工程		13
说 明		13
A.1	民用建筑工程	14
A.1.1	一般建筑	17
A.1.1.1	±0.00 以下工程	17
1	无地下室工程	17
2	有地下室工程	18
A.1.1.2	±0.00 以上工程	23
1	住宅、公寓楼	23
2	别墅	31
3	宿舍楼	32
4	办公、写字楼	39
5	教学楼	46
6	科研、实训楼	50
7	宾馆、酒店	56
8	医院	62
9	综合楼	66
A.1.2	特殊建筑	73
A.1.2.1	影剧院	73
A.1.2.2	图书馆	74
A.1.2.3	博物馆、展览馆	78
A.1.2.4	体育馆、游泳馆	79
A.1.2.5	客运站（含港口客运站）	81

A. 1. 3	工业、产业化建筑	82
A. 1. 3. 1	住宅、公寓楼	82
A. 1. 3. 2	办公、写字楼	90
A. 2	工业建筑工程	97
A. 2. 1	厂房工程	98
A. 2. 1. 1	单层厂房	98
A. 2. 1. 2	多层厂房	99
A. 2. 2	仓库工程	104
A. 2. 3	冷库、冷藏间	107
A. 3	其他建筑工程	108
A. 3. 1	独立地下工程	109
A. 3. 2	室外停车场工程	110
A. 3. 3	停车楼工程	111
第二部分	建筑安装施工专业承包工程	112
B. 1	机械土方工程	113
B. 2	地基与基础工程	116
B. 2. 1	强夯地基	118
B. 2. 2	堆载预压地基	120
B. 2. 3	真空预压地基	121
B. 2. 4	复合地基（CFG 桩复合地基、砂桩复合地基、化学注浆复合地基、换填地基）	122
B. 2. 5	锤击预制管桩工程	123
B. 2. 6	静压预制管桩工程	130
B. 2. 7	钻孔灌注桩工程	137
B. 2. 8	冲孔灌注桩工程	142
B. 2. 9	人工挖孔桩工程	150
B. 2. 10	旋挖成孔灌注桩	151
B. 3	基坑工程	161

B. 3. 1	重力式挡土墙支护基坑·····	162
B. 3. 2	桩锚式支护基坑·····	163
B. 3. 3	桩与内撑式支护基坑·····	165
B. 3. 4	地下连续墙支护基坑·····	167
B. 4	钢结构工程·····	168
B. 4. 1	超高层钢结构工程·····	169
B. 4. 2	大跨度钢结构工程·····	172
B. 5	装饰装修工程·····	173
B. 5. 1	酒店、宾馆·····	176
B. 5. 1. 1	三星级及以下酒店、宾馆·····	176
B. 5. 1. 2	四星级酒店、宾馆·····	176
B. 5. 1. 3	五星级酒店、宾馆·····	177
B. 5. 2	住宅·····	178
B. 5. 3	一般民用建筑·····	179
B. 5. 4	大跨度建筑工程·····	180
B. 5. 5	室外幕墙·····	181
B. 6	设备安装工程·····	183
B. 6. 1	电梯安装·····	184
B. 6. 2	起重机安装·····	186
B. 6. 3	锅炉安装·····	188
B. 6. 4	通风空调及设备安装·····	190
B. 6. 5	变电室安装·····	192
B. 6. 6	发电机房安装·····	194
B. 6. 7	冷冻机房安装·····	195
B. 6. 8	冷库、冷藏间安装·····	196
B. 6. 9	空压站安装·····	197
B. 6. 10	金属容器安装·····	198
B. 6. 11	消防设施安装·····	200
B. 6. 12	建筑智能化安装·····	203

第三部分 市政工程	204
C.1 道路工程	205
C.1.1 沥青混凝土道路	209
C.1.2 水泥混凝土道路	211
C.2 桥梁工程	213
C.2.1 人行天桥	214
C.2.1.1 扩大基础梁式桥	215
C.2.1.2 钢筋混凝土灌注桩人行桥	215
C.2.2 梁式桥	216
C.2.2.1 扩大基础梁式桥	217
C.2.2.2 钢筋混凝土灌注桩梁式桥	219
C.2.2.3 地下人行通道	221
C.3 给水管道工程	222
C.3.1 铸铁管、混凝土管敷设	224
C.3.2 钢管、塑料管敷设	225
C.4 排水管道、沟渠工程	226
C.4.1 钢筋混凝土管敷设	229
C.4.2 塑料管敷设	230
C.4.3 沟渠	231
C.4.4 顶管工程	232
C.5 燃气管道工程	233
C.5.1 钢管敷设	235
C.5.2 塑料管敷设	235
C.5.3 水平导向钻进工程	235
C.6 自来水厂工程	236
C.7 污水处理厂工程	236
C.8 市政给排水泵站工程	237

C.9	城市地下综合管廊工程	238
C.10	道路隧道工程	240
第四部分 轨道交通工程		244
D.1	整体线路	245
D.1.1	总体目标节点	246
D.1.2	土建工程	247
D.1.3	轨道工程	247
D.1.4	安装维修工程	247
D.1.5	系统设备安装工程	248
D.1.6	车辆段/停车场工程	248
D.2	土建工程	249
D.2.1	车站	252
D.2.1.1	明挖车站	252
D.2.1.2	盖挖车站（顺作）	253
D.2.1.3	盖挖车站（逆作）	253
D.2.1.4	明、盖挖结合车站	254
D.2.1.5	明、暗挖结合车站	255
D.2.1.6	高架车站	256
D.2.2	区间	256
D.2.2.1	地下明挖区间	256
D.2.2.2	地下暗挖区间	257
D.2.2.3	地下盾构区间	258
D.2.2.4	地下 TBM 区间	259
D.2.2.5	U 形槽区间及地面过渡段区间	260
D.2.2.6	高架区间	260
D.2.2.7	竖井	260
D.3	设备安装、装修工程	261
D.3.1	轨道工程	264

D. 3. 1. 1	正线铺轨·····	264
D. 3. 1. 2	高等减振增加·····	264
D. 3. 1. 3	特殊减振增加·····	265
D. 3. 1. 4	停车场车辆段·····	265
D. 3. 2	常规设备安装·····	266
D. 3. 2. 1	车站安装工程·····	266
D. 3. 2. 2	区间安装工程·····	266
D. 3. 3	车站装修工程·····	267
D. 3. 4	系统设备安装工程·····	268
D. 3. 4. 1	供电系统·····	268
D. 3. 4. 2	通信系统·····	269
D. 3. 4. 3	信号系统·····	269
D. 3. 4. 4	综合监控·····	270
D. 3. 4. 5	火灾报警/环境与设备监控·····	270
D. 3. 4. 6	屏蔽门（安全门）·····	271
D. 3. 4. 7	自动售检票·····	271
第五部分	园林绿化工程·····	272
E. 1	园林景观工程·····	273
E. 2	绿化工程·····	274
E. 2. 1	铺种草皮·····	274
E. 2. 2	种植花坛、花灌木·····	275
E. 2. 3	种植乔木·····	275
E. 2. 4	建筑立体绿化·····	276

1 总 则

1.0.1 为规范我市建设工程施工工期的管理，合理确定施工工期，保障工程施工质量和安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》、《深圳市建设工程工期管理办法》等法律法规和现行国家、行业、地方标准规范的规定，以及《全国统一建筑安装工程工期定额》、《广东省建设工程施工标准工期定额》，在《深圳市建设工程施工工期标准》基础上，结合我市建设工程的实际制定本定额。

1.0.2 本定额所称的建设工程，是指新建、改建和扩建的房屋建筑和市政基础设施工程。

1.0.3 本定额适用于我市行政区域内建设工程施工工期的确定、控制和监督管理。

1.0.4 本定额是建设单位确定招标工期的依据，并是签订建设工程施工合同、调解处理施工工期纠纷的依据；是施工单位编制施工组织设计、确定投标工期、安排施工进度和办理工期索赔的参考。

1.0.5 改建、扩建建设工程项目的拆除、结构加固等，以及本定额未包括的建设工程的工期，应按照《深圳市建设工程工期管理办法》的规定进行确定，并应遵守科学、客观、公正和公平的原则。

2 术 语

2.0.1 定额工期

是指建设工程项目按照本定额规定计算结果的工期。包括完成本定额项目内容，并达到国家验收标准时的全过程所需的日历天数。不包括施工准备、竣工文件编制和实施验收的时间。

2.0.2 招标工期

是指建设工程项目施工招标文件确定的，完成施工招标内容并通过竣工验收的施工日历天数。

2.0.3 投标工期

投标人响应建设工程项目施工招标文件的要求，并结合工程特征、施工现场和自身施工能力等条件确定的投标施工日历天数。

2.0.4 合同工期

是指建设单位（发包人）与施工单位（承包人）在建设工程项目施工合同中约定完成合同承包内容的施工日历天数。

2.0.5 实际工期

建设工程项目或专业工程自开工日期至竣工验收日期的施工日历天数。

2.0.6 开工日期

是指建设工程项目具备法律规定以及合同约定的开工条件时，发包人或监理工程师发出的开工令（开工通知书）中确定的开工日期。

2.0.7 竣工验收日期

建设工程项目竣工验收证书签署的验收日期；专业工程按照规定通过验收所签署的验收日期。

2.0.8 正常施工条件

一般指：建设工程项目的现场、自然环境，能进行必需的施工用地和机械设备布置，可在正常时间施工，可进行正常的施工交通与运输；供水供电，能保证施工必需；正常气候条件；施工文件与资金能达到施工合同约定的要求等必要的施工条件。

2.0.9 不可抗力

不能预见、不能避免、不可控制的客观情况。

3 一般规定

3.0.1 建设工程施工工期的计算，应根据工程的发包方式、专业和工程规模、结构等工程特征与本定额各章节的规定及子目对应进行。本定额以单项工程为对象制定，有多个单项工程的建设工程项目施工工期计算时，应按照本定额中的相关说明进行综合计算。

3.0.2 建设工程按照本定额计算施工工期，应具备完整的施工图纸、详细的地质勘察报告，并应事先了解以下事项：

- 1 工程内容及工程量。
- 2 发包方式。
- 3 施工质量标准。
- 4 现场场地、环境、交通运输等施工条件。
- 5 其他影响工期的事项。

3.0.3 本定额凡注明“×××以内（下）”者，均包括“×××”本身；本定额凡注明“×××以外（上）”者，均不包括“×××”本身。

3.0.4 依据本定额计算工期天数的中间结果遇有小数时，应采用四舍五入保留一位小数，最终结果采用四舍五入、进一位取整数计算。

3.0.5 本定额的施工工期，依据现行国家、行业、地方的法律法规、标准规范和技术规程的规定，按照正常施工条件、合理劳动组织与技术装备和平均管理水平，采用调研、分析、理论计算和论证的方法编制形成，反映的是行业平均施工水平。由于建设工程项目的实际条件有差异，允许各项目有15%以内的工期水平调整幅度。

3.0.6 本定额的施工工期，综合考虑了冬季、雨季、常规地质、一般性气候性气候影响、节假日等因素，并以日历天为单位。

3.0.7 本定额的施工工期，未考虑可能影响工期变化的以下因素：

- 1 不可抗力。
- 2 发生地质、地基、基础、结构、装饰装修、材料设备和工程量等重大设计变更。
- 3 发包方违约导致暂停施工或影响施工进度计划的关键线路。

4 施工遇到障碍物或古墓、文物、流沙、溶洞、暗河、淤泥、石方等需要进行特殊处理时。

5 现场场地与环境、施工运输和交通等施工条件特别，影响正常施工。

6 施工供水、供电等导致暂停施工的。

7 政策变化或行政干预。

8 影响施工进度计划关键线路的其他情况。

3.0.8 建设工程项目发生重大设计变更时，变更项目与本定额的子目基本相同时，应按照本定额规定重新进行工期计算及调整；变更项目不能按照本定额的子目计算的，应根据实际及本定额第1章的规定，并经发包方、承包方协商进行工期的确定与调整。

3.0.9 本定额是按照建设工程质量标准合格确定的施工工期。建设工程质量标准要求优质工程时，应在招标时明确，并应增加不少于3%的本定额工期。

3.0.10 按照本定额计算工期时，应按照表3.0.10的规定计取春节假日和气候影响较大季节的气候补偿工期，但内装修、设备安装等室内工程除外。建设工程项目的连续施工工期，所占某月份的天数大于15天时，可按照表3.0.10计取当月的补偿天数。

表 3.0.10 春节、季节气候补偿工期标准（天）

月 份	春节月份	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
补偿工期	15	1	2	2	2	1	1	1	1

3.0.11 本定额中除轨道交通部分外的土壤类别 I、II、III 类土和 IV 类土，依据《土壤及岩石（普氏）分类表》进行区分。

第一部分 建筑安装施工总承包工程

说 明

A.0.1 建筑安装施工总承包工程，是指建筑项目施工全过程或全部专业工作由一个承包人全面负责组织实施的工程。其工期是从基础破土动工算起，完成本章、节规定所包含的全部工程内容(不含桩基工程，其工期应单独计算)，达到国家验收标准之日为止的全过程所需的日历天数，不包含施工准备、竣工文件的编制和实施验收的时间。

A.0.2 本部分包括民用建筑工程、工业建筑工程、其他建筑工程。

A.0.3 建筑面积依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2013)计算。建筑层数以建筑自然层数计算，设备管道层计算层数，出屋面的楼(电)梯间、水箱间不计算层数。建筑层数超出“工期标准”层数时，计算每层平均面积，以“工期标准”中每层平均面积相同项目工期，按外插法计算。

A.0.4 一个承包人同时承包一个建设项目中多个独立的单项工程时，首先分别计算各单项工程工期 T_1 、 T_2 、 T_3 ……按工期长短由大至小取前 3 个： $T_1 \geq T_2 \geq T_3$ ，按以下公式计算总工期：

$$T = T_1 + T_2 \times 0.3 + T_3 \times 0.2$$

3 个以上部分不另增加工期。

A.0.5 建筑安装施工总承包工程的工期已包括室外占地面积 5000m² 红线范围内的道路、停车场、管线、园林绿化、围墙等室外工程，超过 5000m² 部分按本定额中第五部分“园林绿化工程”中相应子目执行。

A.1 民用建筑工程

A.1.0.1 本章包括一般建筑和特殊建筑两部分，一般建筑包括 ± 0.00 以下工程、 ± 0.00 以上工程；特殊建筑包括影剧院、图书馆、博物馆、展览馆、体育馆、游泳馆、客运站（含港口客运站）工程。

A.1.0.2 一般建筑 ± 0.00 以下工程按土质分类，划分无地下室和有地下室两部分。无地下室按基础类型及首层建筑面积划分，有地下室按地下室层数、地下室建筑面积及有无内支撑梁划分。其工程内容，包括底板及底板施工部分的土石方、内支撑梁拆除、基础、结构、安装等工程，不包含桩基础工程、边坡支护、内支撑梁及抗浮锚杆等工程。

A.1.0.3 一般建筑 ± 0.00 以上工程按工程用途、层数及建筑面积划分；其工程内容，包括结构、装修、设备安装、 5000m^2 以内的室外工程等； ± 0.00 以上工程以现浇钢筋混凝土结构（包括现浇框架结构、现浇框架剪力墙结构、现浇筒中筒结构）为基准编制；砖混结构工期，按现浇钢筋混凝土结构工期乘0.84。

A.1.0.4 住宅楼适用于公寓、商住楼等居住、生活类建筑；综合楼适用于邮局、银行、购物中心、贸易中心、商场及商业办公等混合用建筑。

A.1.0.5 特殊建筑的影剧院、图书馆、博物馆、展览馆、体育馆、游泳馆、客运站（含港口客运站）工程，不分 ± 0.00 以上、以下；其工程内容，包括基础、结构、装修、一般水电安装、 5000m^2 以内的室外等工程。

A.1.0.6 有关规定：

1 民用建筑工程一般建筑总工期为： ± 0.00 以下工期与 ± 0.00 以上工期之和。

2 ± 0.00 以下工期：无地下室按首层建筑面积计算，有地下室按地下室建筑面积总和计算。 ± 0.00 以下有地下室工程，其工程内容，包括底板及底板施工部分的土石方、内支撑梁拆除、基础、地下室结构封顶在内的工程，仅适用于做为整体民用建筑总承包工程（包含 ± 0.00 以上及以下）地下面积总和计算，单独承包地下结构工程的按第三章其他建筑工程中独立地下室结构相应标准计算。

3 ± 0.00 以下有地下室工程，分为有内支撑梁及无内支撑梁的地下室；有内支撑梁的地下室，区分地下室层数、内支撑道数、土壤类别，按照地下室总建筑面积计

算；无内支撑梁的地下室，区分地下室层数、土壤类别，按照地下室总建筑面积计算。

4 ±0.00 以下工程基础范围有抗浮锚杆时，按照每 10000m² 增加 10 天工期并入±0.00 以下工期（不包含抗浮锚杆施工及检测时间）。

5 带有型钢混凝土结构的工程，若型钢混凝土结构部分建筑面积大于或等于总建筑面积的 30%，高度不低于檐高的 1/3 时，除按原结构类型计算工期外，另按型钢混凝土结构部分的面积所对应的结构类型增加 20%工期。

6 ±0.00 以上工期：按±0.00 以上部分建筑面积总和以不同层数计算。

7 总承包工程±0.00 以下由 2 种或 2 种以上类型组成时，按不同类型部分的面积查出相应工期乘以 1.2 系数，相加计算。

8 总承包工程±0.00 以上结构相同，使用功能不同。无变形缝时，按使用功能占建筑面积比重大的计算工期；有变形缝时，先按不同使用功能的面积查出相应工期，再以其中一个最大工期为基数，另加其他部分工期的 20%计算。

9 总承包工程±0.00 以上由 2 种结构组成，无变形缝时，先按全部面积查出不同结构的相应工期，再按不同结构各自的建筑面积加权平均计算；有变形缝时，先按不同结构各自的面积查出相应工期，再以其中一个最大工期为基数，另外其他部分工期的 20%计算。

10 总承包工程±0.00 以上层数不同，有变形缝时，先按不同层数各自面积查出相应工期，再以其中一个最大工期为基数，另加其他部分工期的 20%计算。

11 总承包工程±0.00 以上分成若干个独立部分时，先按各自面积和层数计算相应部分工期，按工期长短由大至小取前 3 个，按照本章节总说明中总工期计算公式计算总工期，3 个以上独立部分不另加工期。±0.00 以上有整体部分相连的，将其并入最大部分工期计算。

12 地下室人防工程面积超过人防层总建筑面积的 1/3 时，地下室总工期增加 30%。

13 ±0.00 以上工程中包括地上及地下设备安装及调试时间，地上层数在 15 层及 15 层以下、建筑面积在 30000m²以内时，在对应的工期表中另增加 20 天计算。

14 工业、产业化建筑，只限于±0.00 以上一般建筑工程中的住宅公、寓楼及写字、办公楼，不包含预制构件的设计、加工生产的时间。其定额工期按装配率 50%以

内（40%-50%）进行编制；装配率在 30%-40%、50%-60%、60%-70%的，其定额工期按相应定额工期分别乘以系数 1.05、0.95、0.9 计算。

A. 1. 1 一般建筑

A. 1. 1. 1 ±0.00 以下工程

1 无地下室工程定额工期表

编号	基础类型	建筑面积 (m ²)	工期 (天)	
			I、II类土	III、IV类土
A1-1	独立基础	500 以内	23	27
A1-2		1000 以内	25	29
A1-3		1500 以内	27	31
A1-4		2000 以内	29	33
A1-5		3000 以内	31	36
A1-6		4000 以内	35	40
A1-7		5000 以内	38	45
A1-8		5000 以外	53	61
A1-9	条形基础	500 以内	29	33
A1-10		1000 以内	32	36
A1-11		1500 以内	35	39
A1-12		2000 以内	38	42
A1-13		3000 以内	42	48
A1-14		3000 以外	53	59
A1-15	筏型基础	500 以内	37	41
A1-16		1000 以内	39	43
A1-17		1500 以内	42	46
A1-18		2000 以内	44	48
A1-19		3000 以内	49	54
A1-20		4000 以内	54	59
A1-21		5000 以内	58	64
A1-22		5000 以外	73	80

A.1.1.1 ±0.00 以下工程

2 有地下室工程

2.1 有内支撑地下室定额工期表

编号	层数	内支撑道数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)	
				I、II类土	III、IV类土
A1-23	2	1 道	1000 以内	103	107
A1-24			2000 以内	106	110
A1-25			3000 以内	112	116
A1-26			4000 以内	116	120
A1-27			6000 以内	126	130
A1-28			10000 以内	146	150
A1-29			15000 以内	171	175
A1-30			20000 以内	195	199
A1-31			20000 以外	221	225
A1-32	3	1 道	3000 以内	143	149
A1-33			5000 以内	149	156
A1-34			6000 以内	152	159
A1-35			10000 以内	163	169
A1-36			15000 以内	175	183
A1-37			20000 以内	187	196
A1-38			25000 以内	197	208
A1-39			30000 以内	209	220
A1-40			30000 以外	226	237

2 有地下室工程

2.1 有内支撑地下室定额工期表

编号	层数	内支撑道数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)	
				I、II类土	III、IV类土
A1-41	3	2 道	3000 以内	146	152
A1-42			5000 以内	154	161
A1-43			6000 以内	158	165
A1-44			10000 以内	163	169
A1-45			15000 以内	175	183
A1-46			20000 以内	207	216
A1-47			25000 以内	222	233
A1-48			30000 以内	239	250
A1-49			30000 以外	256	267
A1-50	4	1 道	4000 以内	174	187
A1-51			6000 以内	188	198
A1-52			8000 以内	198	208
A1-53			12000 以内	210	220
A1-54			15000 以内	218	228
A1-55			20000 以内	233	243
A1-56			25000 以内	248	259
A1-57			30000 以内	263	274
A1-58			30000 以外	275	293

2 有地下室工程

2.1 有内支撑地下室定额工期表

编号	层数	内支撑道数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)	
				I、II类土	III、IV类土
A1-59	4	2 道	4000 以内	181	191
A1-60			6000 以内	194	204
A1-61			8000 以内	206	216
A1-62			12000 以内	222	232
A1-63			15000 以内	233	243
A1-64			20000 以内	253	263
A1-65			25000 以内	273	284
A1-66			30000 以内	296	304
A1-67			30000 以外	315	323
A1-68	4	3 道	4000 以内	185	195
A1-69			6000 以内	200	210
A1-70			8000 以内	214	224
A1-71			12000 以内	234	244
A1-72			15000 以内	248	258
A1-73			20000 以内	273	283
A1-74			25000 以内	298	309
A1-75			30000 以内	323	334
A1-76			30000 以外	343	353

2 有地下室工程

2.2 无内支撑地下室定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)	
			I、II类土	III、IV类土
A1-77	1	500 以内	67	72
A1-78		1000 以内	69	74
A1-79		1500 以内	73	77
A1-80		2000 以内	75	79
A1-81		3000 以内	80	85
A1-82		5000 以内	90	96
A1-83		8000 以内	105	112
A1-84		10000 以内	115	123
A1-85		10000 以外	136	144
A1-86	2	1000 以内	102	106
A1-87		2000 以内	104	108
A1-88		3000 以内	109	113
A1-89		4000 以内	112	116
A1-90		6000 以内	120	124
A1-91		10000 以内	136	140
A1-92		15000 以内	156	160
A1-93		20000 以内	175	179
A1-94		20000 以外	198	202

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)	
			I、II类土	III、IV类土
A1-95	3	3000 以内	140	146
A1-96		5000 以内	144	151
A1-97		6000 以内	146	153
A1-98		10000 以内	153	159
A1-99		15000 以内	160	168
A1-100		20000 以内	167	176
A1-101		25000 以内	172	183
A1-102		30000 以内	179	190
A1-103		30000 以外	196	207
A1-104	4	4000 以内	173	183
A1-105		6000 以内	182	192
A1-106		8000 以内	190	200
A1-107		12000 以内	198	208
A1-108		15000 以内	203	213
A1-109		20000 以内	213	223
A1-110		25000 以内	223	234
A1-111		30000 以内	233	244
A1-112		30000 以外	245	263

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

1 住宅、公寓楼工程定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-113	3 以下	1500 以内	107
A1-114		3000 以内	112
A1-115		4500 以内	121
A1-116		4500 以外	128
A1-117	4	2000 以内	120
A1-118		4000 以内	126
A1-119		6000 以内	136
A1-120		6000 以外	142
A1-121	5	2500 以内	127
A1-122		5000 以内	131
A1-123		7500 以内	141
A1-124		7500 以外	149
A1-125	6	3000 以内	140
A1-126		6000 以内	146
A1-127		9000 以内	154
A1-128		9000 以外	164
A1-129	7	3500 以内	148
A1-130		7000 以内	155
A1-131		10500 以内	160
A1-132		10500 以外	168
A1-133	8	8000 以内	169
A1-134		12000 以内	179
A1-135		16000 以内	174
A1-136		16000 以外	183

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-137	9	9000 以内	177
A1-138		13500 以内	181
A1-139		18000 以内	183
A1-140		18000 以外	191
A1-141	10	10000 以内	188
A1-142		15000 以内	192
A1-143		20000 以内	195
A1-144		20000 以外	204
A1-145	11	11000 以内	200
A1-146		16500 以内	205
A1-147		22000 以内	210
A1-148		22000 以外	218
A1-149	12	12000 以内	215
A1-150		18000 以内	222
A1-151		24000 以内	228
A1-152		24000 以外	236
A1-153	13	13000 以内	226
A1-154		19500 以内	232
A1-155		26000 以内	237
A1-156		26000 以外	246
A1-157	14	14000 以内	238
A1-158		21000 以内	244
A1-159		28000 以内	249
A1-160		28000 以外	259
A1-161	15	15000 以内	249
A1-162		22500 以内	256

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-163	15	30000 以内	261
A1-164		30000 以外	269
A1-165	16	16000 以内	286
A1-166		24000 以内	294
A1-167		32000 以内	299
A1-168		32000 以外	310
A1-169	17	17000 以内	296
A1-170		25500 以内	306
A1-171		34000 以内	315
A1-172		34000 以外	326
A1-173	18	18000 以内	308
A1-174		27000 以内	319
A1-175		36000 以内	328
A1-176		36000 以外	339
A1-177	19	19000 以内	319
A1-178		28500 以内	331
A1-179		38000 以内	345
A1-180		38000 以外	355
A1-181	20	20000 以内	337
A1-182		30000 以内	345
A1-183		40000 以内	360
A1-184		40000 以外	371
A1-185	21	21000 以内	353
A1-186		31500 以内	368
A1-187		42000 以内	383
A1-188		42000 以外	393

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-189	22	22000 以内	364
A1-190		33000 以内	381
A1-191		44000 以内	409
A1-192		44000 以外	419
A1-193	23	23000 以内	376
A1-194		34500 以内	389
A1-195		46000 以内	408
A1-196		46000 以外	420
A1-197	24	24000 以内	387
A1-198		36000 以内	403
A1-199		48000 以内	422
A1-200		48000 以外	436
A1-201	25	25000 以内	392
A1-202		37500 以内	411
A1-203		50000 以内	435
A1-204		50000 以外	447
A1-205	26	26000 以内	415
A1-206		39000 以内	429
A1-207		52000 以内	443
A1-208		52000 以外	456
A1-209	27	27000 以内	425
A1-210		40500 以内	439
A1-211		54000 以内	454
A1-212		54000 以外	467
A1-213	28	28000 以内	436
A1-214		42000 以内	452

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-215	28	56000 以内	467
A1-216		56000 以外	481
A1-217	29	29000 以内	447
A1-218		43500 以内	463
A1-219		58000 以内	478
A1-220		58000 以外	492
A1-221	30	30000 以内	459
A1-222		45000 以内	475
A1-223		60000 以内	491
A1-224		60000 以外	505
A1-225	31	31000 以内	483
A1-226		46500 以内	500
A1-227		62000 以内	532
A1-228		62000 以外	547
A1-229	32	32000 以内	496
A1-230		48000 以内	512
A1-231		64000 以内	530
A1-232		64000 以外	545
A1-233	33	33000 以内	501
A1-234		49500 以内	523
A1-235		66000 以内	541
A1-236		66000 以内	556
A1-237	34	34000 以内	505
A1-238		51000 以内	536
A1-239		68000 以内	555
A1-240		68000 以外	571

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-241	35	35000 以内	547
A1-242		52500 以内	569
A1-243		70000 以内	590
A1-244		70000 以外	607
A1-245	36	36000 以内	558
A1-246		54000 以内	581
A1-247		72000 以内	604
A1-248		72000 以外	621
A1-249	37	37000 以内	570
A1-250		55500 以内	592
A1-251		74000 以内	614
A1-252		74000 以外	631
A1-253	38	38000 以内	610
A1-254		57000 以内	636
A1-255		76000 以内	660
A1-256		76000 以外	679
A1-257	39	39000 以内	621
A1-258		58500 以内	646
A1-259		78000 以内	671
A1-260		78000 以外	690
A1-261	40	40000 以内	633
A1-262		60000 以内	658
A1-263		80000 以内	684
A1-264		80000 以外	704
A1-265	41	41000 以内	645
A1-266		61500 以内	670

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-267	41	82000 以内	696
A1-268		82000 以外	716
A1-269	42	42000 以内	657
A1-270		63000 以内	682
A1-271		84000 以内	708
A1-272		84000 以外	728
A1-273	43	43000 以内	669
A1-274		64500 以内	694
A1-275		86000 以内	720
A1-276		86000 以外	740
A1-277	44	44000 以内	681
A1-278		66000 以内	706
A1-279		88000 以内	732
A1-280		88000 以外	752
A1-281	45	45000 以内	693
A1-282		67500 以内	718
A1-283		90000 以内	744
A1-284		90000 以外	764
A1-285	46	46000 以内	705
A1-286		69000 以内	730
A1-287		92000 以内	756
A1-288		92000 以外	776
A1-289	47	47000 以内	717
A1-290		70500 以内	742
A1-291		94000 以内	768
A1-292		94000 以外	788

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-293	48	48000 以内	729
A1-294		72000 以内	754
A1-295		96000 以内	780
A1-296		96000 以外	800
A1-297	49	49000 以内	741
A1-298		73500 以内	766
A1-299		98000 以内	792
A1-300		98000 以外	812
A1-301	50	50000 以内	753
A1-302		75000 以内	778
A1-303		100000 以内	804
A1-304		100000 以外	824

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

2 别墅工程定额工期表

编号	檐高 (m)	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-305	15 以内	500 以内	176
A1-306		1000 以内	195
A1-307		1500 以内	216
A1-308		1500 以外	237
A1-309	30 以内	1000 以内	225
A1-310		2000 以内	249
A1-311		3000 以内	278
A1-312		3000 以外	302
A1-313	45 以内	2000 以内	278
A1-314		3000 以内	302
A1-315		4000 以内	330
A1-316		4000 以外	357

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

3 宿舍楼工程定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-317	3 以下	1500 以内	95
A1-318		3000 以内	100
A1-319		4500 以内	109
A1-320		4500 以外	116
A1-321	4	2000 以内	108
A1-322		4000 以内	114
A1-323		6000 以内	124
A1-324		6000 以外	130
A1-325	5	2500 以内	115
A1-326		5000 以内	119
A1-327		7500 以内	129
A1-328		7500 以外	137
A1-329	6	3000 以内	128
A1-330		6000 以内	134
A1-331		9000 以内	142
A1-332		9000 以外	152
A1-333	7	3500 以内	136
A1-334		7000 以内	143
A1-335		10500 以内	148
A1-336		10500 以外	156
A1-337	8	8000 以内	157
A1-338		12000 以内	167
A1-339		16000 以内	162
A1-340		16000 以外	171
A1-341	9	9000 以内	165
A1-342		13500 以内	169

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-343	9	18000 以内	171
A1-344		18000 以外	179
A1-345	10	10000 以内	176
A1-346		15000 以内	180
A1-347		20000 以内	183
A1-348		20000 以外	192
A1-349	11	11000 以内	188
A1-350		16500 以内	193
A1-351		22000 以内	198
A1-352		22000 以外	206
A1-353	12	12000 以内	203
A1-354		18000 以内	210
A1-355		24000 以内	216
A1-356		24000 以外	224
A1-357	13	13000 以内	214
A1-358		19500 以内	220
A1-359		26000 以内	225
A1-360		26000 以外	234
A1-361	14	14000 以内	226
A1-362		21000 以内	232
A1-363		28000 以内	237
A1-364		28000 以外	247
A1-365	15	15000 以内	237
A1-366		22500 以内	244
A1-367		30000 以内	249
A1-368		30000 以外	257
A1-369	16	16000 以内	274
A1-370		24000 以内	282
A1-371		32000 以内	287
A1-372		32000 以外	298

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-373	17	17000 以内	284
A1-374		25500 以内	294
A1-375		34000 以内	303
A1-376		34000 以外	314
A1-377	18	18000 以内	296
A1-378		27000 以内	307
A1-379		36000 以内	316
A1-380		36000 以外	327
A1-381	19	19000 以内	307
A1-382		28500 以内	319
A1-383		38000 以内	333
A1-384		38000 以外	343
A1-385	20	20000 以内	325
A1-386		30000 以内	333
A1-387		40000 以内	348
A1-388		40000 以外	359
A1-389	21	21000 以内	341
A1-390		31500 以内	356
A1-391		42000 以内	371
A1-392		42000 以外	381
A1-393	22	22000 以内	352
A1-394		33000 以内	369
A1-395		44000 以内	397
A1-396		44000 以外	407
A1-397	23	23000 以内	364
A1-398		34500 以内	377
A1-399		46000 以内	396
A1-400		46000 以外	408
A1-401	24	24000 以内	375
A1-402		36000 以内	391

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-403	24	48000 以内	410
A1-404		48000 以外	424
A1-405	25	25000 以内	380
A1-406		37500 以内	399
A1-407		50000 以内	423
A1-408		50000 以外	435
A1-409	26	26000 以内	403
A1-410		39000 以内	417
A1-411		52000 以内	431
A1-412		52000 以外	444
A1-413	27	27000 以内	413
A1-414		40500 以内	427
A1-415		54000 以内	442
A1-416		54000 以外	455
A1-417	28	28000 以内	424
A1-418		42000 以内	440
A1-419		56000 以内	455
A1-420		56000 以外	469
A1-421	29	29000 以内	435
A1-422		43500 以内	451
A1-423		58000 以内	466
A1-424		58000 以外	480
A1-425	30	30000 以内	447
A1-426		45000 以内	463
A1-427		60000 以内	479
A1-418		60000 以外	493
A1-429	31	31000 以内	471
A1-430		46500 以内	488
A1-431		62000 以内	520
A1-432		62000 以外	535

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-433	32	32000 以内	484
A1-434		48000 以内	500
A1-435		64000 以内	518
A1-436		64000 以外	533
A1-437	33	33000 以内	489
A1-438		49500 以内	511
A1-439		66000 以内	529
A1-440		66000 以外	544
A1-441	34	34000 以内	493
A1-442		51000 以内	524
A1-443		68000 以内	543
A1-444		68000 以外	559
A1-445	35	35000 以内	535
A1-446		52500 以内	557
A1-447		70000 以内	578
A1-448		70000 以外	595
A1-449	36	36000 以内	546
A1-450		54000 以内	569
A1-451		72000 以内	592
A1-452		72000 以外	609
A1-453	37	37000 以内	558
A1-454		55500 以内	580
A1-455		74000 以内	602
A1-456		74000 以外	619
A1-457	38	38000 以内	598
A1-458		57000 以内	624
A1-459		76000 以内	648
A1-460		76000 以外	667
A1-461	39	39000 以内	609
A1-462		58500 以内	634

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-463	39	78000 以内	659
A1-464		78000 以外	678
A1-465	40	40000 以内	621
A1-466		60000 以内	646
A1-467		80000 以内	672
A1-468		80000 以外	692
A1-469	41	41000 以内	633
A1-470		61500 以内	659
A1-471		82000 以内	683
A1-472		82000 以外	703
A1-473	42	42000 以内	644
A1-474		63000 以内	670
A1-475		84000 以内	694
A1-476		84000 以外	714
A1-477	43	43000 以内	655
A1-478		64500 以内	681
A1-479		86000 以内	705
A1-480		86000 以外	725
A1-481	44	44000 以内	766
A1-482		66000 以内	792
A1-483		88000 以内	716
A1-484		88000 以外	736
A1-485	45	45000 以内	777
A1-486		67500 以内	803
A1-487		90000 以内	827
A1-488		90000 以外	847
A1-489	46	46000 以内	788
A1-490		69000 以内	814
A1-491		92000 以内	838
A1-492		92000 以外	858

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-493	47	47000 以内	799
A1-494		70500 以内	825
A1-495		94000 以内	849
A1-496		94000 以外	869
A1-497	48	48000 以内	810
A1-498		72000 以内	836
A1-499		96000 以内	860
A1-500		96000 以外	880
A1-501	49	49000 以内	821
A1-502		73500 以内	847
A1-503		98000 以内	871
A1-504		98000 以外	891
A1-505	50	50000 以内	833
A1-506		75000 以内	859
A1-507		100000 以内	883
A1-508		100000 以外	903

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

4 办公、写字楼工程定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-509	4 以下	2000 以内	113
A1-510		4000 以内	121
A1-511		6000 以内	139
A1-512		6000 以外	141
A1-513	5	2500 以内	125
A1-514		5000 以内	132
A1-515		7500 以内	140
A1-516		7500 以外	147
A1-517	6	3000 以内	137
A1-518		6000 以内	145
A1-519		9000 以内	157
A1-520		9000 以外	163
A1-521	7	3500 以内	151
A1-522		7000 以内	159
A1-523		10500 以内	166
A1-524		10500 以外	175
A1-525	8	8000 以内	160
A1-526		12000 以内	167
A1-527		16000 以内	175
A1-528		16000 以外	184
A1-529	9	9000 以内	178
A1-530		13500 以内	185
A1-531		18000 以内	192
A1-532		18000 以外	202

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-533	10	10000 以内	190
A1-534		15000 以内	199
A1-535		20000 以内	206
A1-536		20000 以外	216
A1-537	11	11000 以内	204
A1-538		16500 以内	211
A1-539		22000 以内	221
A1-540		22000 以外	229
A1-541	12	12000 以内	219
A1-542		18000 以内	228
A1-543		24000 以内	240
A1-544		24000 以外	248
A1-545	13	13000 以内	231
A1-546		19500 以内	241
A1-547		26000 以内	252
A1-548		26000 以外	262
A1-549	14	14000 以内	243
A1-550		21000 以内	255
A1-551		28000 以内	267
A1-552		28000 以外	278
A1-553	15	15000 以内	256
A1-554		22500 以内	269
A1-555		30000 以内	284
A1-556		30000 以外	294
A1-557	16	16000 以内	303
A1-558		24000 以内	319
A1-559		32000 以内	338
A1-560		32000 以外	350
A1-561	17	17000 以内	315
A1-562		25500 以内	331

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-563	17	34000 以内	330
A1-564		34000 以外	341
A1-565	18	18000 以内	330
A1-566		27000 以内	348
A1-567		36000 以内	368
A1-568		36000 以外	381
A1-569	19	19000 以内	342
A1-570		28500 以内	362
A1-571		38000 以内	382
A1-572		38000 以外	392
A1-573	20	20000 以内	353
A1-574		30000 以内	373
A1-575		40000 以内	393
A1-576		40000 以外	403
A1-577	21	21000 以内	383
A1-578		31500 以内	403
A1-579		42000 以内	423
A1-580		42000 以外	434
A1-581	22	22000 以内	396
A1-582		33000 以内	417
A1-583		44000 以内	438
A1-584		44000 以外	451
A1-585	23	23000 以内	409
A1-586		24500 以内	432
A1-587		46000 以内	455
A1-588		46000 以外	466
A1-589	24	24000 以内	421
A1-590		36000 以内	446
A1-591		48000 以内	471

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-592	24	48000 以外	484
A1-593	25	25000 以内	435
A1-594		37500 以内	460
A1-595		50000 以内	485
A1-596		50000 以外	498
A1-597	26	26000 以内	449
A1-598		39000 以内	474
A1-599		52000 以内	499
A1-600		52000 以外	512
A1-601	27	27000 以内	463
A1-602		40500 以内	488
A1-603		54000 以内	513
A1-604		54000 以外	526
A1-605	28	28000 以内	477
A1-606		42000 以内	493
A1-607		56000 以内	518
A1-608		56000 以外	533
A1-609	29	29000 以内	492
A1-610		43500 以内	517
A1-611		58000 以内	542
A1-612		58000 以外	555
A1-613	30	30000 以内	506
A1-614		45000 以内	531
A1-615		60000 以内	556
A1-616		60000 以外	570
A1-617	31	31000 以内	536
A1-618		46500 以内	564
A1-619		62000 以内	592

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-620	31	62000 以外	607
A1-621	32	32000 以内	551
A1-622		48000 以内	579
A1-623		64000 以内	607
A1-624		64000 以外	622
A1-625	33	33000 以内	567
A1-626		49500 以内	595
A1-627		66000 以内	623
A1-628		66000 以外	638
A1-629	34	34000 以内	582
A1-630		51000 以内	610
A1-631		68000 以内	638
A1-632		68000 以外	653
A1-633	35	35000 以内	598
A1-634		52500 以内	628
A1-635		70000 以内	658
A1-636		70000 以外	674
A1-637	36	36000 以内	633
A1-638		54000 以内	663
A1-639		72000 以内	693
A1-640		72000 以外	709
A1-641	37	37000 以内	649
A1-642		55500 以内	681
A1-643		74000 以内	713
A1-644		74000 以外	730
A1-645	38	38000 以内	666
A1-646		57000 以内	699
A1-647		76000 以内	732
A1-648		76000 以外	749

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-649	39	39000 以内	683
A1-650		58500 以内	707
A1-651		78000 以内	745
A1-652		78000 以外	764
A1-653	40	40000 以内	700
A1-654		60000 以内	738
A1-655		80000 以内	776
A1-656		80000 以外	796
A1-657	41	41000 以内	730
A1-658		61500 以内	739
A1-659		82000 以内	778
A1-660		82000 以外	799
A1-661	42	42000 以内	751
A1-662		63000 以内	790
A1-663		84000 以内	829
A1-664		84000 以外	840
A1-665	43	43000 以内	771
A1-666		64500 以内	810
A1-667		86000 以内	849
A1-668		86000 以外	870
A1-669	44	44000 以内	793
A1-670		66000 以内	833
A1-671		88000 以内	873
A1-672		88000 以外	895
A1-673	45	45000 以内	816
A1-674		67500 以内	857
A1-675		90000 以内	898
A1-676		90000 以外	910

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-677	46	46000 以内	839
A1-678		69000 以内	879
A1-679		92000 以内	919
A1-680		92000 以外	931
A1-681	47	47000 以内	861
A1-682		70500 以内	902
A1-683		94000 以内	943
A1-684		94000 以外	965
A1-685	48	48000 以内	883
A1-686		72000 以内	925
A1-687		96000 以内	967
A1-688		96000 以外	991
A1-689	49	49000 以内	906
A1-690		73500 以内	949
A1-691		98000 以内	992
A1-692		98000 以外	1015
A1-693	50	50000 以内	929
A1-694		75000 以内	972
A1-695		100000 以内	1015
A1-696		100000 以外	1038

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

5 教学楼工程定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-697	4 以下	2000 以内	111
A1-698		4000 以内	120
A1-699		6000 以内	133
A1-700		6000 以外	136
A1-701	5	2500 以内	123
A1-702		5000 以内	129
A1-703		7500 以内	136
A1-704		7500 以外	143
A1-705	6	3000 以内	135
A1-706		6000 以内	143
A1-707		9000 以内	152
A1-708		9000 以外	159
A1-709	7	3500 以内	147
A1-710		7000 以内	156
A1-711		10500 以内	163
A1-712		10500 以外	171
A1-713	8	8000 以内	159
A1-714		12000 以内	166
A1-715		16000 以内	172
A1-716		16000 以外	182
A1-717	9	9000 以内	172
A1-718		13500 以内	179
A1-719		18000 以内	185
A1-720		18000 以外	194

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-721	10	10000 以内	184
A1-722		15000 以内	192
A1-723		20000 以内	198
A1-724		20000 以外	207
A1-725	11	11000 以内	196
A1-726		16500 以内	203
A1-727		22000 以内	212
A1-728		22000 以外	219
A1-729	12	12000 以内	210
A1-730		18000 以内	219
A1-731		24000 以内	229
A1-732		24000 以外	237
A1-733	13	13000 以内	222
A1-734		19500 以内	232
A1-735		26000 以内	242
A1-736		26000 以外	251
A1-737	14	14000 以内	234
A1-738		21000 以内	245
A1-739		28000 以内	256
A1-740		28000 以外	266
A1-741	15	15000 以内	246
A1-742		22500 以内	258
A1-743		30000 以内	272
A1-744		30000 以外	282
A1-745	16	16000 以内	293
A1-746		24000 以内	309
A1-747		32000 以内	326
A1-748		32000 以外	338

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-749	17	17000 以内	305
A1-750		25500 以内	320
A1-751		34000 以内	337
A1-752		34000 以外	348
A1-753	18	18000 以内	317
A1-754		27000 以内	334
A1-755		36000 以内	353
A1-756		36000 以外	364
A1-757	19	19000 以内	329
A1-758		28500 以内	348
A1-759		38000 以内	367
A1-760		38000 以外	377
A1-761	20	20000 以内	341
A1-762		30000 以内	312
A1-763		40000 以内	312
A1-764		40000 以外	319
A1-765	21	21000 以内	361
A1-766		31500 以内	381
A1-767		42000 以内	399
A1-768		42000 以外	410
A1-769	22	22000 以内	373
A1-770		33000 以内	394
A1-771		44000 以内	413
A1-772		44000 以外	425
A1-773	23	23000 以内	385
A1-774		24500 以内	408
A1-775		46000 以内	432
A1-776		46000 以外	441

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-777	24	24000 以内	397
A1-778		36000 以内	422
A1-779		48000 以内	447
A1-780		48000 以外	457
A1-781	25	25000 以内	409
A1-782		37500 以内	430
A1-783		50000 以内	451
A1-784		50000 以外	460
A1-785	26	26000 以内	425
A1-786		39000 以内	448
A1-787		52000 以内	470
A1-788		52000 以外	480
A1-789	27	27000 以内	437
A1-790		40500 以内	460
A1-791		54000 以内	482
A1-792		54000 以外	492
A1-793	28	28000 以内	449
A1-794		42000 以内	473
A1-795		56000 以内	497
A1-796		56000 以外	508
A1-797	29	29000 以内	461
A1-798		43500 以内	485
A1-799		58000 以内	509
A1-800		58000 以外	520
A1-801	30	30000 以内	473
A1-802		45000 以内	499
A1-803		60000 以内	524
A1-804		60000 以外	535

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

6 科研、实训楼定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-805	3 以下	1500 以内	101
A1-806		3000 以内	107
A1-807		4500 以内	116
A1-808		4500 以外	124
A1-809	4	2000 以内	117
A1-810		4000 以内	122
A1-811		6000 以内	130
A1-812		6000 以外	136
A1-813	5	2500 以内	121
A1-814		5000 以内	125
A1-815		7500 以内	135
A1-816		7500 以外	143
A1-817	6	3000 以内	134
A1-818		6000 以内	140
A1-819		9000 以内	148
A1-820		9000 以外	158
A1-821	7	3500 以内	142
A1-822		7000 以内	149
A1-823		10500 以内	157
A1-824		10500 以外	163
A1-825	8	8000 以内	163
A1-826		12000 以内	173
A1-827		16000 以内	168
A1-828		16000 以外	177

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-829	9	9000 以内	171
A1-830		13500 以内	175
A1-831		18000 以内	177
A1-832		18000 以外	185
A1-833	10	10000 以内	182
A1-834		15000 以内	187
A1-835		20000 以内	189
A1-836		20000 以外	200
A1-837	11	11000 以内	194
A1-838		16500 以内	199
A1-839		22000 以内	206
A1-840		22000 以外	212
A1-841	12	12000 以内	209
A1-842		18000 以内	216
A1-843		24000 以内	222
A1-844		24000 以外	230
A1-845	13	13000 以内	222
A1-846		19500 以内	226
A1-847		26000 以内	231
A1-848		26000 以外	240
A1-849	14	14000 以内	232
A1-850		21000 以内	240
A1-851		28000 以内	243
A1-852		28000 以外	253
A1-853	15	15000 以内	243
A1-854		22500 以内	250
A1-855		30000 以内	255
A1-856		30000 以外	264

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-857	16	16000 以内	281
A1-858		24000 以内	289
A1-859		32000 以内	293
A1-860		32000 以外	306
A1-861	17	17000 以内	290
A1-862		25500 以内	302
A1-863		34000 以内	312
A1-864		34000 以外	320
A1-865	18	18000 以内	302
A1-866		27000 以内	313
A1-867		36000 以内	322
A1-868		36000 以外	333
A1-869	19	19000 以内	313
A1-870		28500 以内	325
A1-871		38000 以内	339
A1-872		38000 以外	349
A1-873	20	20000 以内	332
A1-874		30000 以内	341
A1-875		40000 以内	354
A1-876		40000 以外	365
A1-877	21	21000 以内	349
A1-878		31500 以内	362
A1-879		42000 以内	377
A1-880		42000 以外	387
A1-881	22	22000 以内	358
A1-882		33000 以内	375
A1-883		44000 以内	405
A1-884		44000 以外	416

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-885	23	23000 以内	372
A1-886		34500 以内	383
A1-887		46000 以内	403
A1-888		46000 以外	414
A1-889	24	24000 以内	381
A1-890		36000 以内	400
A1-891		48000 以内	416
A1-892		48000 以外	430
A1-893	25	25000 以内	386
A1-894		37500 以内	405
A1-895		50000 以内	429
A1-896		50000 以外	441
A1-897	26	26000 以内	412
A1-898		39000 以内	423
A1-899		52000 以内	437
A1-900		52000 以外	450
A1-901	27	27000 以内	421
A1-902		40500 以内	433
A1-903		54000 以内	448
A1-904		54000 以外	461
A1-905	28	28000 以内	430
A1-906		42000 以内	446
A1-907		56000 以内	461
A1-908		56000 以外	475
A1-909	29	29000 以内	441
A1-910		43500 以内	457
A1-911		58000 以内	472
A1-912		58000 以外	486
A1-913	30	30000 以内	453

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-914	30	45000 以内	469
A1-915		60000 以内	485
A1-916		60000 以外	499
A1-917	31	31000 以内	477
A1-918		46500 以内	494
A1-919		62000 以内	526
A1-920		62000 以外	541
A1-921	32	32000 以内	490
A1-922		48000 以内	506
A1-923		64000 以内	524
A1-924		64000 以外	539
A1-925	33	33000 以内	495
A1-926		49500 以内	517
A1-927		66000 以内	535
A1-928		66000 以外	550
A1-929	34	34000 以内	499
A1-930		51000 以内	530
A1-931		68000 以内	549
A1-932		68000 以外	565
A1-933	35	35000 以内	541
A1-934		52500 以内	563
A1-935		70000 以内	584
A1-936		70000 以外	601
A1-937	36	36000 以内	552
A1-938		54000 以内	575
A1-939		72000 以内	598
A1-940		72000 以外	615
A1-941	37	37000 以内	564
A1-942		55500 以内	586
A1-943		74000 以内	608

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-944	37	74000 以外	625
A1-945	38	38000 以内	605
A1-946		57000 以内	630
A1-947		76000 以内	654
A1-948		76000 以外	673
A1-949	39	39000 以内	619
A1-950		58500 以内	640
A1-951		78000 以内	675
A1-952		78000 以外	694
A1-953	40	40000 以内	637
A1-954		60000 以内	662
A1-955		80000 以内	688
A1-956		80000 以外	703

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

7 宾馆、酒店定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-957	4 以下	2000 以内	112
A1-958		4000 以内	121
A1-959		6000 以内	133
A1-960		6000 以外	135
A1-961	5	2500 以内	126
A1-962		5000 以内	132
A1-963		7500 以内	140
A1-964		7500 以外	148
A1-965	6	3000 以内	141
A1-966		6000 以内	149
A1-967		9000 以内	159
A1-968		9000 以外	168
A1-969	7	3500 以内	155
A1-970		7000 以内	164
A1-971		10500 以内	173
A1-972		10500 以外	179
A1-973	8	8000 以内	169
A1-974		12000 以内	182
A1-975		16000 以内	194
A1-976		16000 以外	202
A1-977	9	9000 以内	210
A1-978		13500 以内	218
A1-979		18000 以内	226
A1-980		18000 以外	236

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-981	10	10000 以内	244
A1-982		15000 以内	253
A1-983		20000 以内	261
A1-984		20000 以外	272
A1-985	11	11000 以内	239
A1-986		16500 以内	248
A1-987		22000 以内	258
A1-988		22000 以外	267
A1-989	12	12000 以内	253
A1-990		18000 以内	264
A1-991		24000 以内	275
A1-992		24000 以外	284
A1-993	13	13000 以内	271
A1-994		19500 以内	283
A1-995		26000 以内	293
A1-996		26000 以外	304
A1-997	14	14000 以内	285
A1-998		21000 以内	298
A1-999		28000 以内	309
A1-1000		28000 以外	321
A1-1001	15	15000 以内	299
A1-1002		22500 以内	312
A1-1003		30000 以内	326
A1-1004		30000 以外	336
A1-1005	16	16000 以内	350
A1-1006		24000 以内	368
A1-1007		32000 以内	385
A1-1008		32000 以外	396
A1-1009	17	17000 以内	365
A1-1100		25500 以内	380

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1101	17	34000 以内	398
A1-1102		34000 以外	411
A1-1103	18	18000 以内	379
A1-1104		27000 以内	396
A1-1105		36000 以内	416
A1-1106		36000 以外	429
A1-1107	19	19000 以内	393
A1-1108		28500 以内	411
A1-1109		38000 以内	427
A1-1100		38000 以外	440
A1-1101	20	20000 以内	408
A1-1102		30000 以内	427
A1-1103		40000 以内	444
A1-1104		40000 以外	457
A1-1105	21	21000 以内	434
A1-1106		31500 以内	456
A1-1107		42000 以内	477
A1-1108		42000 以外	490
A1-1109	22	22000 以内	448
A1-1110		33000 以内	471
A1-1111		44000 以内	495
A1-1112		44000 以外	508
A1-1113	23	23000 以内	462
A1-1114		34500 以内	484
A1-1115		46000 以内	507
A1-1116		46000 以外	510
A1-1117	24	24000 以内	477
A1-1118		36000 以内	490
A1-1119		48000 以内	525
A1-1120		48000 以外	538

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-1121	25	25000 以内	481
A1-1122		37500 以内	502
A1-1123		50000 以内	534
A1-1124		50000 以外	547
A1-1125	26	26000 以内	509
A1-1126		39000 以内	531
A1-1127		52000 以内	553
A1-1128		52000 以外	567
A1-1129	27	27000 以内	523
A1-1130		40500 以内	546
A1-1131		54000 以内	569
A1-1132		54000 以外	584
A1-1133	28	28000 以内	537
A1-1134		42000 以内	561
A1-1135		56000 以内	585
A1-1136		56000 以外	599
A1-1137	29	29000 以内	551
A1-1138		43500 以内	576
A1-1139		58000 以内	601
A1-1140		58000 以外	616
A1-1141	30	30000 以内	566
A1-1142		45000 以外	591
A1-1143		60000 以内	616
A1-1144		60000 以外	632
A1-1145	31	31000 以内	599
A1-1146		46500 以内	626
A1-1147		62000 以内	653
A1-1148		62000 以外	669
A1-1149	32	32000 以内	613
A1-1150		48000 以内	641

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-1151	32	64000 以内	668
A1-1152		64000 以外	685
A1-1153	33	33000 以内	628
A1-1154		49500 以内	656
A1-1155		66000 以内	684
A1-1156		66000 以外	701
A1-1157	34	34000 以内	642
A1-1158		51000 以内	671
A1-1159		68000 以内	700
A1-1160		68000 以外	717
A1-1161	35	35000 以内	674
A1-1162		52500 以内	704
A1-1163		70000 以内	735
A1-1164		70000 以外	753
A1-1165	36	36000 以内	688
A1-1166		54000 以内	719
A1-1167		72000 以内	750
A1-1168		72000 以外	769
A1-1169	37	37000 以内	697
A1-1170		55500 以内	728
A1-1171		74000 以内	760
A1-1172		74000 以外	779
A1-1173	38	38000 以内	750
A1-1174		57000 以内	785
A1-1175		76000 以内	819
A1-1176		76000 以外	840
A1-1177	39	39000 以内	766
A1-1178		58500 以内	800
A1-1179		78000 以内	835
A1-1180		78000 以外	856

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1181	40	40000 以内	780
A1-1182		60000 以内	815
A1-1183		80000 以内	851
A1-1184		80000 以外	872

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

8 医院工程定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1185	4 以下	2000 以内	103
A1-1186		4000 以内	119
A1-1187		6000 以内	131
A1-1188		6000 以外	147
A1-1189	5	2500 以内	105
A1-1190		5000 以内	120
A1-1191		7500 以内	135
A1-1192		7500 以外	148
A1-1193	6	3000 以内	119
A1-1194		6000 以内	136
A1-1195		9000 以内	150
A1-1196		9000 以外	166
A1-1197	7	3500 以内	134
A1-1198		7000 以内	156
A1-1199		10500 以内	169
A1-1200		10500 以外	186
A1-1201	8	8000 以内	164
A1-1202		12000 以内	178
A1-1203		16000 以内	193
A1-1204		16000 以外	212
A1-1205	9	9000 以内	181
A1-1206		13500 以内	199
A1-1207		18000 以内	213
A1-1208		18000 以外	234

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1209	10	10000 以内	185
A1-1210		15000 以内	204
A1-1211		20000 以内	219
A1-1212		20000 以外	240
A1-1213	11	11000 以内	200
A1-1214		16500 以内	217
A1-1215		22000 以内	238
A1-1216		22000 以外	255
A1-1217	12	12000 以内	234
A1-1218		18000 以内	254
A1-1219		24000 以内	276
A1-1220		24000 以外	295
A1-1221	13	13000 以内	248
A1-1222		19500 以内	272
A1-1223		26000 以内	293
A1-1224		26000 以外	314
A1-1225	14	14000 以内	263
A1-1226		21000 以内	288
A1-1227		28000 以内	310
A1-1228		28000 以外	331
A1-1229	15	15000 以内	277
A1-1230		22500 以内	305
A1-1231		30000 以内	332
A1-1232		30000 以外	312
A1-1233	16	16000 以内	328
A1-1234		24000 以内	357
A1-1235		26000 以内	365
A1-1236		26000 以外	383
A1-1237	17	17000 以内	294
A1-1238		22500 以内	322

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-1239	17	34000 以内	349
A1-1240		34000 以外	369
A1-1241	18	18000 以内	280
A1-1242		27000 以内	306
A1-1243		36000 以内	334
A1-1244		36000 以外	353
A1-1245	19	19000 以内	253
A1-1246		28500 以内	284
A1-1247		38000 以内	314
A1-1248		38000 以外	347
A1-1249	20	20000 以内	267
A1-1250		30000 以内	298
A1-1251		40000 以内	329
A1-1252		40000 以外	361
A1-1253	21	21000 以内	283
A1-1254		31500 以内	317
A1-1255		42000 以内	350
A1-1256		42000 以外	387
A1-1257	22	22000 以内	306
A1-1258		33000 以内	339
A1-1259		44000 以内	373
A1-1260		44000 以外	410
A1-1261	23	23000 以内	324
A1-1262		34500 以内	361
A1-1263		46000 以内	397
A1-1264		46000 以外	438
A1-1265	24	24000 以内	338
A1-1266		36000 以内	375
A1-1267		48000 以内	412
A1-1268		48000 以外	452

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-1269	25	25000 以内	353
A1-1270		37500 以内	392
A1-1271		50000 以内	432
A1-1272		50000 以外	477
A1-1273	26	26000 以内	381
A1-1274		39000 以内	421
A1-1275		52000 以内	461
A1-1276		52000 以外	506
A1-1277	27	27000 以内	396
A1-1278		40500 以内	439
A1-1279		54000 以内	481
A1-1280		54000 以外	531
A1-1281	28	28000 以内	405
A1-1282		42000 以内	451
A1-1283		56000 以内	496
A1-1284		56000 以外	545
A1-1285	29	29000 以内	425
A1-1286		43500 以内	471
A1-1287		58000 以内	516
A1-1288		58000 以外	530
A1-1289	30	30000 以内	439
A1-1290		45000 以内	485
A1-1291		60000 以内	531
A1-1292		60000 以外	584

A. 1. 1. 2 ±0.00 以上工程 现浇钢筋混凝土结构

9 综合楼工程定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1293	3 以下	1500 以内	118
A1-1294		3000 以内	124
A1-1295		4500 以内	129
A1-1296		6000 以内	134
A1-1297	4	2000 以内	141
A1-1298		4000 以内	149
A1-1299		6000 以内	157
A1-1300		6000 以外	157
A1-1301	5	2500 以内	163
A1-1302		5000 以内	171
A1-1303		7500 以内	179
A1-1304		7500 以外	184
A1-1305	6	3000 以内	186
A1-1306		6000 以内	196
A1-1307		9000 以内	207
A1-1308		9000 以外	213
A1-1309	7	3500 以内	208
A1-1310		7000 以内	218
A1-1311		10500 以内	228
A1-1312		10500 以外	233
A1-1313	8	8000 以内	230
A1-1314		12000 以内	239
A1-1315		16000 以内	243
A1-1316		16000 以外	255

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1317	9	9000 以内	241
A1-1318		13500 以内	250
A1-1319		18000 以内	255
A1-1320		18000 以外	267
A1-1321	10	10000 以内	252
A1-1322		15000 以内	262
A1-1323		20000 以内	269
A1-1324		20000 以外	282
A1-1325	11	11000 以内	258
A1-1326		16500 以内	268
A1-1327		22000 以内	279
A1-1328		22000 以外	291
A1-1329	12	12000 以内	269
A1-1330		18000 以内	281
A1-1331		24000 以内	293
A1-1332		24000 以外	304
A1-1333	13	13000 以内	281
A1-1334		19500 以内	292
A1-1335		26000 以内	295
A1-1336		26000 以外	308
A1-1337	14	14000 以内	292
A1-1338		21000 以内	306
A1-1339		28000 以内	310
A1-1340		28000 以外	324
A1-1341	15	15000 以内	303
A1-1342		22500 以内	318
A1-1343		30000 以内	329
A1-1344		30000 以外	336
A1-1345	16	16000 以内	327
A1-1346		24000 以内	344

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1347	16	32000 以内	363
A1-1348		32000 以外	371
A1-1349	17	17000 以内	339
A1-1350		25500 以内	355
A1-1351		34000 以内	377
A1-1352		34000 以外	391
A1-1353	18	18000 以内	350
A1-1354		27000 以内	370
A1-1355		36000 以内	394
A1-1356		36000 以外	408
A1-1357	19	19000 以内	361
A1-1358		28500 以内	382
A1-1359		38000 以内	402
A1-1360		38000 以外	416
A1-1361	20	20000 以内	373
A1-1362		30000 以内	395
A1-1363		40000 以内	417
A1-1364		40000 以内	431
A1-1365	21	21000 以内	384
A1-1366		31500 以内	407
A1-1367		42000 以内	433
A1-1368		42000 以外	445
A1-1369	22	22000 以内	396
A1-1370		33000 以内	421
A1-1371		44000 以内	449
A1-1372		44000 以外	461
A1-1373	23	23000 以内	407
A1-1374		34500 以内	433
A1-1375		46000 以内	460
A1-1376		46000 以外	473

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-1377	24	24000 以内	418
A1-1378		36000 以内	447
A1-1379		48000 以内	475
A1-1380		48000 以外	489
A1-1381	25	25000 以内	430
A1-1382		37500 以内	457
A1-1383		50000 以内	482
A1-1384		50000 以外	496
A1-1385	26	26000 以内	446
A1-1386		39000 以内	474
A1-1387		52000 以内	500
A1-1388		52000 以外	515
A1-1389	27	27000 以内	457
A1-1390		40500 以内	486
A1-1391		54000 以内	513
A1-1392		54000 以外	528
A1-1393	28	28000 以内	469
A1-1394		42000 以内	498
A1-1395		56000 以内	526
A1-1396		56000 以外	541
A1-1397	29	29000 以内	480
A1-1398		43500 以内	511
A1-1399		58000 以内	539
A1-1400		58000 以外	555
A1-1401	30	30000 以内	492
A1-1402		45000 以内	523
A1-1403		60000 以内	552
A1-1404		60000 以外	568
A1-1405	31	31000 以内	516
A1-1406		46500 以内	551

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-1407	31	62000 以内	582
A1-1408		62000 以外	599
A1-1409	32	32000 以内	528
A1-1410		48000 以内	563
A1-1411		64000 以内	595
A1-1412		64000 以外	612
A1-1413	33	33000 以内	539
A1-1414		49500 以内	576
A1-1415		66000 以内	608
A1-1416		66000 以外	626
A1-1417	34	34000 以内	550
A1-1418		51000 以内	588
A1-1419		68000 以内	621
A1-1420		68000 以外	639
A1-1421	35	35000 以内	564
A1-1422		52500 以内	602
A1-1423		70000 以内	633
A1-1424		70000 以外	654
A1-1425	36	36000 以内	575
A1-1426		54000 以内	614
A1-1427		72000 以内	646
A1-1428		72000 以外	668
A1-1429	37	37000 以内	586
A1-1430		55500 以内	626
A1-1431		74000 以内	659
A1-1432		74000 以外	682
A1-1433	38	38000 以内	613
A1-1434		57000 以内	655
A1-1435		76000 以内	689
A1-1436		76000 以外	713

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1437	39	39000 以内	624
A1-1438		58500 以内	667
A1-1439		78000 以内	702
A1-1440		78000 以外	726
A1-1441	40	40000 以内	636
A1-1442		60000 以内	679
A1-1443		80000 以内	715
A1-1444		80000 以外	739
A1-1445	41	41000 以内	651
A1-1446		61500 以内	694
A1-1447		82000 以内	729
A1-1448		82000 以外	753
A1-1449	42	42000 以内	666
A1-1450		63000 以内	709
A1-1451		84000 以内	744
A1-1452		84000 以外	768
A1-1453	43	43000 以内	781
A1-1454		64500 以内	824
A1-1455		86000 以内	859
A1-1456		86000 以外	883
A1-1457	44	44000 以内	796
A1-1458		66000 以内	839
A1-1459		88000 以内	874
A1-1460		88000 以外	898
A1-1461	45	45000 以内	811
A1-1462		67500 以内	854
A1-1463		90000 以内	889
A1-1464		90000 以外	913
A1-1465	46	46000 以内	826
A1-1466		69000 以内	869

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-1467	46	92000 以内	904
A1-1468		92000 以外	928
A1-1469	47	47000 以内	841
A1-1470		70500 以内	884
A1-1471		94000 以内	919
A1-1472		94000 以外	943
A1-1473	48	48000 以内	856
A1-1474		72000 以内	899
A1-1475		96000 以内	934
A1-1476		96000 以外	958
A1-1477	49	49000 以内	871
A1-1478		73500 以内	914
A1-1479		98000 以内	949
A1-1480		98000 以外	973
A1-1481	50	50000 以内	886
A1-1482		75000 以内	929
A1-1483		100000 以内	964
A1-1484		100000 以外	986

A. 1. 2 特殊建筑 现浇混凝土结构

A. 1. 2. 1 影剧院

1 无地下室定额工期表

编号	檐高 (m)	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-1485	30 以内	1000 以内	285
A1-1486		2000 以内	313
A1-1487		3000 以内	345
A1-1488		5000 以内	373
A1-1489		5000 以外	419
A1-1490	45 以内	2000 以内	345
A1-1491		3000 以内	373
A1-1492		5000 以内	405
A1-1493		7000 以内	437
A1-1494		7000 以外	469

2 带一层地下室定额工期表

编号	檐高 (m)	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-1495	30 以内	1000 以内	317
A1-1496		2000 以内	354
A1-1497		3000 以内	386
A1-1498		5000 以内	419
A1-1499		5000 以外	469
A1-1500	45 以内	2000 以内	382
A1-1501		3000 以内	419
A1-1502		5000 以内	446
A1-1503		7000 以内	483
A1-1504		7000 以外	524

A. 1. 2 特殊建筑 现浇混凝土结构

A. 1. 2. 2 图书馆定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-1505	4 以下	2000 以内	156
A1-1506		4000 以内	163
A1-1507		6000 以内	170
A1-1508		6000 以外	179
A1-1509	5	2500 以内	180
A1-1510		5000 以内	190
A1-1511		7500 以内	198
A1-1512		7500 以外	208
A1-1513	6	3000 以内	203
A1-1514		6000 以内	216
A1-1515		9000 以内	226
A1-1516		9000 以外	238
A1-1517	7	3500 以内	215
A1-1518		7000 以内	228
A1-1519		10500 以内	237
A1-1520		10500 以外	247
A1-1521	8	8000 以内	227
A1-1522		12000 以内	236
A1-1523		16000 以内	245
A1-1524		16000 以外	256
A1-1525	9	9000 以内	237
A1-1526		13500 以内	246
A1-1527		18000 以内	254
A1-1528		18000 以外	266

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1529	10	10000 以内	249
A1-1530		15000 以内	259
A1-1531		20000 以内	268
A1-1532		20000 以外	280
A1-1533	11	11000 以内	261
A1-1534		16500 以内	272
A1-1535		22000 以内	283
A1-1536		22000 以外	293
A1-1537	12	12000 以内	273
A1-1538		18000 以内	286
A1-1539		24000 以内	298
A1-1540		24000 以外	308
A1-1541	13	13000 以内	289
A1-1542		19500 以内	303
A1-1543		26000 以内	317
A1-1544		26000 以外	327
A1-1545	14	14000 以内	301
A1-1546		21000 以内	316
A1-1547		28000 以内	330
A1-1548		28000 以外	341
A1-1549	15	15000 以内	313
A1-1550		22500 以内	329
A1-1551		30000 以内	345
A1-1552		30000 以外	357
A1-1553	16	16000 以内	343
A1-1554		24000 以内	360
A1-1555		32000 以内	378
A1-1556		32000 以外	391
A1-1557	17	17000 以内	355
A1-1558		25500 以内	374

编号	层数	建筑面积 (㎡)	工期 (天)
A1-1559	17	34000 以内	393
A1-1560		34000 以外	406
A1-1561	18	18000 以内	367
A1-1562		27000 以内	387
A1-1563		36000 以内	407
A1-1564		36000 以外	421
A1-1565	19	19000 以内	379
A1-1566		28500 以内	401
A1-1567		38000 以内	422
A1-1568		38000 以外	436
A1-1569	20	20000 以内	392
A1-1570		30000 以内	414
A1-1571		40000 以内	435
A1-1572		40000 以外	450
A1-1573	21	21000 以内	407
A1-1574		31500 以内	430
A1-1575		42000 以内	454
A1-1576		42000 以外	470
A1-1577	22	22000 以内	419
A1-1578		33000 以内	443
A1-1579		44000 以内	468
A1-1580		44000 以外	484
A1-1581	23	23000 以内	431
A1-1582		34500 以内	457
A1-1583		46000 以内	482
A1-1584		46000 以外	499
A1-1585	24	24000 以内	444
A1-1586		36000 以内	470
A1-1587		48000 以内	496
A1-1588		48000 以外	514

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1589	25	25000 以内	456
A1-1590		37500 以内	484
A1-1591		50000 以内	511
A1-1592		50000 以外	571
A1-1593	26	26000 以内	468
A1-1594		39000 以内	497
A1-1595		52000 以内	525
A1-1596		52000 以外	543
A1-1597	27	27000 以内	480
A1-1598		40500 以内	510
A1-1599		54000 以内	540
A1-1600		54000 以外	559
A1-1601	28	28000 以内	493
A1-1602		42000 以内	523
A1-1603		56000 以内	554
A1-1604		56000 以外	573
A1-1605	29	29000 以内	505
A1-1606		43500 以内	537
A1-1607		58000 以内	569
A1-1608		58000 以外	588
A1-1609	30	30000 以内	517
A1-1610		45000 以外	550
A1-1611		60000 以内	582
A1-1612		60000 以外	603

A. 1. 2 特殊建筑 现浇混凝土结构

A. 1. 2. 3 博物馆、展览馆定额工期表

编号	檐高 (m)	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-1613	30 以内	1000 以内	251
A1-1614		2000 以内	275
A1-1615		3000 以内	304
A1-1616		5000 以内	328
A1-1617		5000 以外	368
A1-1618	45 以外	2000 以内	304
A1-1619		3000 以内	328
A1-1620		5000 以内	356
A1-1621		7000 以内	385
A1-1622		7000 以外	413

A. 1. 2 特殊建筑 现浇混凝土结构

A. 1. 2. 4 体育馆、游泳馆

1 无地下室定额工期表

编号	檐高 (m)	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-1623	20 以内	3000 以内	423
A1-1624		5000 以内	455
A1-1625		5000 以外	501
A1-1626	30 以内	3000 以内	465
A1-1627		5000 以内	501
A1-1628		7000 以内	534
A1-1629		10000 以内	575
A1-1630		15000 以内	616
A1-1631		15000 以外	662
A1-1632	45 以内	5000 以内	543
A1-1633		7000 以内	584
A1-1634		10000 以内	621
A1-1635		15000 以内	662
A1-1636		20000 以内	704
A1-1637		20000 以外	754

2 带一层地下室

编号	檐高 (m)	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-1638	20 以内	3000 以内	465
A1-1639		5000 以内	506
A1-1630		5000 以外	552
A1-1641	30 以内	3000 以内	511
A1-1642		5000 以内	547
A1-1643		7000 以内	589
A1-1644		10000 以内	630
A1-1645		15000 以内	676
A1-1646		15000 以外	727
A1-1647	45 以内	5000 以内	593
A1-1648		7000 以内	635
A1-1649		10000 以内	681
A1-1650		15000 以内	722
A1-1651		20000 以内	773
A1-1652		20000 以外	823

A. 1. 2 特殊建筑 现浇混凝土结构

A. 1. 2. 5 客运站（含港口客运站）定额工期表

编号	檐高 (m)	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A1-1653	20 以内	3000 以内	460
A1-1654		5000 以内	488
A1-1655		5000 以外	534
A1-1656	30 以内	1000 以内	444
A1-1657		2000 以内	472
A1-1658		3000 以内	504
A1-1659		5000 以内	532
A1-1660		5000 以外	578
A1-1661	45 以内	2000 以内	468
A1-1662		3000 以内	496
A1-1663		5000 以内	528
A1-1664		7000 以内	560
A1-1665		7000 以外	592

A.1.3 工业、产业化建筑 装配式结构

A.1.3.1 住宅、公寓楼

住宅、公寓楼工程±0.00 以上定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1666	3 以下	1500 以内	139
A1-1667		3000 以内	146
A1-1668		4500 以内	157
A1-1669		4500 以外	166
A1-1670	4	2000 以内	156
A1-1671		4000 以内	164
A1-1672		6000 以内	177
A1-1673		6000 以外	185
A1-1674	5	2500 以内	165
A1-1675		5000 以内	170
A1-1676		7500 以内	183
A1-1677		7500 以外	194
A1-1678	6	3000 以内	182
A1-1679		6000 以内	190
A1-1680		9000 以内	200
A1-1681		9000 以外	213
A1-1682	7	3500 以内	192
A1-1683		7000 以内	202
A1-1684		10500 以内	208
A1-1685		10500 以外	218
A1-1686	8	8000 以内	220
A1-1687		12000 以内	233
A1-1688		16000 以内	226
A1-1689		16000 以外	238

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1690	9	9000 以内	230
A1-1691		13500 以内	235
A1-1692		18000 以内	238
A1-1693		18000 以外	248
A1-1694	10	10000 以内	244
A1-1695		15000 以内	250
A1-1696		20000 以内	254
A1-1697		20000 以外	265
A1-1698	11	11000 以内	260
A1-1699		16500 以内	267
A1-1700		22000 以内	273
A1-1701		22000 以外	283
A1-1702	12	12000 以内	280
A1-1703		18000 以内	289
A1-1704		24000 以内	296
A1-1705		24000 以外	307
A1-1706	13	13000 以内	294
A1-1707		19500 以内	302
A1-1708		26000 以内	308
A1-1709		26000 以外	320
A1-1710	14	14000 以内	309
A1-1711		21000 以内	317
A1-1712		28000 以内	324
A1-1713		28000 以外	337
A1-1714	15	15000 以内	324
A1-1715		22500 以内	333

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1716	15	30000 以内	339
A1-1717		30000 以外	350
A1-1718	16	16000 以内	372
A1-1719		24000 以内	382
A1-1720		320000 以内	389
A1-1721		32000 以外	403
A1-1722	17	17000 以内	385
A1-1723		25500 以内	398
A1-1724		34000 以内	410
A1-1725		34000 以外	424
A1-1726	18	18000 以内	400
A1-1727		27000 以内	415
A1-1728		36000 以内	426
A1-1729		36000 以外	441
A1-1730	19	19000 以内	415
A1-1731		28500 以内	430
A1-1732		38000 以内	449
A1-1733		38000 以外	462
A1-1734	20	20000 以内	438
A1-1735		30000 以内	449
A1-1736		40000 以内	468
A1-1737		40000 以外	482
A1-1738	21	21000 以内	459
A1-1739		31500 以内	478
A1-1740		42000 以内	498
A1-1741		42000 以外	511

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1742	22	22000 以内	473
A1-1743		33000 以内	495
A1-1744		44000 以内	532
A1-1745		44000 以外	545
A1-1746	23	23000 以内	489
A1-1747		34500 以内	506
A1-1748		46000 以内	530
A1-1749		46000 以外	546
A1-1750	24	24000 以内	503
A1-1751		36000 以内	524
A1-1752		48000 以内	549
A1-1753		48000 以外	567
A1-1754	25	25000 以内	510
A1-1755		37500 以内	534
A1-1756		50000 以内	566
A1-1757		50000 以外	581
A1-1758	26	26000 以内	540
A1-1759		39000 以内	558
A1-1760		52000 以内	576
A1-1761		52000 以外	593
A1-1762	27	27000 以内	553
A1-1763		40500 以内	571
A1-1764		54000 以内	590
A1-1765		54000 以外	607
A1-1766	28	28000 以内	567
A1-1767		42000 以内	588

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1768	28	56000 以内	607
A1-1769		56000 以外	625
A1-1770	29	29000 以内	581
A1-1771		43500 以内	602
A1-1772		58000 以内	621
A1-1773		58000 以外	640
A1-1774	30	30000 以内	597
A1-1775		45000 以内	618
A1-1776		60000 以内	638
A1-1777		60000 以外	657
A1-1778	31	31000 以内	628
A1-1779		46500 以内	650
A1-1780		62000 以内	692
A1-1781		62000 以外	711
A1-1782	32	32000 以内	645
A1-1783		48000 以内	666
A1-1784		64000 以内	689
A1-1785		64000 以外	709
A1-1786	33	33000 以内	651
A1-1787		49500 以内	680
A1-1788		66000 以内	703
A1-1789		66000 以内	723
A1-1790	34	34000 以内	657
A1-1791		51000 以内	697
A1-1792		68000 以内	722
A1-1793		68000 以外	742

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1794	35	35000 以内	711
A1-1795		52500 以内	740
A1-1796		70000 以内	767
A1-1797		70000 以外	789
A1-1798	36	36000 以内	725
A1-1799		54000 以内	755
A1-1800		72000 以内	785
A1-1801		72000 以外	807
A1-1802	37	37000 以内	741
A1-1803		55500 以内	770
A1-1804		87000 以内	798
A1-1805		74000 以外	820
A1-1806	38	38000 以内	793
A1-1807		57000 以内	827
A1-1808		76000 以内	858
A1-1809		76000 以外	883
A1-1810	39	39000 以内	807
A1-1811		58500 以内	840
A1-1812		78000 以内	872
A1-1813		78000 以外	897
A1-1814	40	40000 以内	823
A1-1815		60000 以内	855
A1-1816		80000 以内	889
A1-1817		80000 以外	915
A1-1818	41	41000 以内	839
A1-1819		61500 以内	871

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1820	41	82000 以内	905
A1-1821		82000 以外	931
A1-1822	42	42000 以内	854
A1-1823		63000 以内	887
A1-1824		84000 以内	920
A1-1825		84000 以外	946
A1-1826	43	43000 以内	870
A1-1827		64500 以内	902
A1-1828		86000 以内	936
A1-1829		86000 以外	962
A1-1830	44	44000 以内	885
A1-1831		66000 以内	918
A1-1832		88000 以内	952
A1-1833		88000 以外	978
A1-1834	45	45000 以内	901
A1-1835		67500 以内	933
A1-1836		90000 以内	967
A1-1837		90000 以外	993
A1-1838	46	46000 以内	917
A1-1839		69000 以内	949
A1-1840		92000 以内	983
A1-1841		92000 以外	1009
A1-1842	47	47000 以内	932
A1-1843		70500 以内	965
A1-1844		94000 以内	998
A1-1845		94000 以外	1024

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1846	48	48000 以内	948
A1-1847		72000 以内	980
A1-1848		96000 以内	1014
A1-1849		96000 以外	1040
A1-1850	49	49000 以内	963
A1-1851		73500 以内	996
A1-1852		98000 以内	1030
A1-1853		98000 以外	1056
A1-1854	50	50000 以内	979
A1-1855		75000 以内	1011
A1-1856		100000 以内	1045
A1-1857		100000 以外	1071

A. 1. 3 工业、产业化建筑 装配式结构

A. 1. 3. 2 办公、写字楼

办公、写字楼楼工程±0.00 以上定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1858	4 以下	2000 以内	147
A1-1859		4000 以内	157
A1-1860		6000 以内	181
A1-1861		6000 以外	183
A1-1862	5	2500 以内	163
A1-1863		5000 以内	172
A1-1864		7500 以内	182
A1-1865		7500 以外	191
A1-1866	6	3000 以内	178
A1-1867		6000 以内	189
A1-1868		9000 以内	204
A1-1869		9000 以外	212
A1-1870	7	3500 以内	196
A1-1871		7000 以内	207
A1-1872		10500 以内	216
A1-1873		10500 以外	228
A1-1874	8	8000 以内	208
A1-1875		12000 以内	217
A1-1876		16000 以内	228
A1-1877		16000 以外	239
A1-1878	9	9000 以内	231
A1-1879		13500 以内	241
A1-1880		18000 以内	250
A1-1881		18000 以外	263

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1882	10	10000 以内	247
A1-1883		15000 以内	259
A1-1884		20000 以内	268
A1-1885		20000 以外	281
A1-1886	11	11000 以内	265
A1-1887		16500 以内	274
A1-1888		22000 以内	287
A1-1889		22000 以外	298
A1-1890	12	12000 以内	285
A1-1891		18000 以内	296
A1-1892		24000 以内	312
A1-1893		24000 以外	322
A1-1894	13	13000 以内	300
A1-1895		19500 以内	313
A1-1896		26000 以内	328
A1-1897		26000 以外	341
A1-1898	14	14000 以内	316
A1-1899		21000 以内	332
A1-1900		28000 以内	347
A1-1901		28000 以外	361
A1-1902	15	15000 以内	333
A1-1903		22500 以内	350
A1-1904		30000 以内	369
A1-1905		30000 以外	382
A1-1906	16	16000 以内	394
A1-1907		24000 以内	415
A1-1908		32000 以内	439
A1-1909		32000 以外	455
A1-1910	17	17000 以内	410
A1-1911		25500 以内	430

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1912	17	34000 以内	429
A1-1913		34000 以外	443
A1-1914	18	18000 以内	429
A1-1915		27000 以内	452
A1-1916		36000 以内	478
A1-1917		36000 以外	495
A1-1918	19	19000 以内	445
A1-1919		28500 以内	471
A1-1920		38000 以内	497
A1-1921		38000 以外	510
A1-1922	20	20000 以内	459
A1-1923		30000 以内	485
A1-1924		40000 以内	511
A1-1925		40000 以外	524
A1-1926	21	21000 以内	498
A1-1927		31500 以内	524
A1-1928		42000 以内	550
A1-1929		42000 以外	564
A1-1930	22	22000 以内	515
A1-1931		33000 以内	542
A1-1932		44000 以内	569
A1-1933		44000 以外	586
A1-1934	23	23000 以内	532
A1-1935		24500 以内	562
A1-1936		46000 以内	592
A1-1937		46000 以外	606
A1-1938	24	24000 以内	547
A1-1939		36000 以内	580
A1-1940		48000 以内	612

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1941	24	48000 以外	629
A1-1942	25	25000 以内	566
A1-1943		37500 以内	598
A1-1944		50000 以内	631
A1-1945		50000 以外	647
A1-1946	26	26000 以内	584
A1-1947		39000 以内	616
A1-1948		52000 以内	649
A1-1949		52000 以外	666
A1-1950	27	27000 以内	602
A1-1951		40500 以内	634
A1-1952		54000 以内	667
A1-1953		54000 以外	684
A1-1954	28	28000 以内	620
A1-1955		42000 以内	641
A1-1956		56000 以内	673
A1-1957		56000 以外	693
A1-1958	29	29000 以内	640
A1-1959		43500 以内	672
A1-1960		58000 以内	705
A1-1961		58000 以外	722
A1-1962	30	30000 以内	658
A1-1963		45000 以内	690
A1-1964		60000 以内	723
A1-1965		60000 以外	741
A1-1966	31	31000 以内	697
A1-1967		46500 以内	733
A1-1968		62000 以内	770

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1969	31	62000 以外	789
A1-1970	32	32000 以内	716
A1-1971		48000 以内	753
A1-1972		64000 以内	789
A1-1973		64000 以外	809
A1-1974		33000 以内	737
A1-1975	33	49500 以内	774
A1-1976		66000 以内	810
A1-1977		66000 以外	829
A1-1978		34000 以内	757
A1-1979	34	51000 以内	793
A1-1980		68000 以内	829
A1-1981		68000 以外	849
A1-1982		35000 以内	777
A1-1983	35	52500 以内	816
A1-1984		70000 以内	855
A1-1985		70000 以外	876
A1-1986		36000 以内	823
A1-1987	36	54000 以内	862
A1-1988		72000 以内	901
A1-1989		72000 以外	922
A1-1990		37000 以内	844
A1-1991	37	55500 以内	885
A1-1992		74000 以内	927
A1-1993		74000 以外	949
A1-1994		38000 以内	866
A1-1995	38	57000 以内	909
A1-1996		76000 以内	952
A1-1997		76000 以外	974

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-1998	39	39000 以内	888
A1-1999		58500 以内	919
A1-2000		78000 以内	969
A1-2001		78000 以外	993
A1-2002	40	40000 以内	910
A1-2003		60000 以内	959
A1-2004		80000 以内	1009
A1-2005		80000 以外	1035
A1-2006	41	41000 以内	949
A1-2007		61500 以内	961
A1-2008		82000 以内	1011
A1-2009		82000 以外	1039
A1-2010	42	42000 以内	976
A1-2011		63000 以内	1027
A1-2012		84000 以内	1078
A1-2013		84000 以外	1092
A1-2014	43	43000 以内	1002
A1-2015		64500 以内	1053
A1-2016		86000 以内	1104
A1-2017		86000 以外	1131
A1-2018	44	44000 以内	1031
A1-2019		66000 以内	1083
A1-2020		88000 以内	1135
A1-2021		88000 以外	1164
A1-2022	45	45000 以内	1061
A1-2023		67500 以内	1114
A1-2024		90000 以内	1167
A1-2025		90000 以外	1183

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A1-2026	46	46000 以内	1091
A1-2027		69000 以内	1143
A1-2028		92000 以内	1195
A1-2029		92000 以外	1210
A1-2030	47	47000 以内	1119
A1-2031		70500 以内	1173
A1-2032		94000 以内	1226
A1-2033		94000 以外	1255
A1-2034	48	48000 以内	1148
A1-2035		72000 以内	1203
A1-2036		96000 以内	1257
A1-2037		96000 以外	1288
A1-2038	49	49000 以内	1178
A1-2039		73500 以内	1234
A1-2040		98000 以内	1290
A1-2041		98000 以外	1320
A1-2042	50	50000 以内	1208
A1-2043		75000 以内	1264
A1-2044		100000 以内	1320
A1-2045		100000 以外	1349

A.2 工业建筑工程

A.2.0.1 本节的工程，包括厂房工程、仓库工程、冷库（冷藏间）工程。

A.2.0.2 本节的定额工期：除有特别规定外，已包括附属配套工程的工期；不包含地基、基础、地下室结构工程等 ± 0.00 以下工期； ± 0.00 以下工程的工期按A.1.1.1及B.2有关规定计算；对于带一层地下室的各类工程，其 ± 0.00 以上工程的工期，包括地下室部分的装饰装修、机电安装等工程的工期。

A.2.0.3 厂房工程指加工、装配、五金、一般纺织（粗纺、制条、洗毛等）、电子、服装及无特殊要求的装配车间，并分为单层厂房及多层厂房；结构类型分为现浇钢筋混凝土，钢结构；单层厂房的主跨度高度以9m为准，主跨高度在9m以上时，每增加2m增加10天，厂房主跨度高度指室外地坪至檐口的高度。多层厂房层高在4.5m以上时，每增加1m增加工期5天。

A.2.0.4 仓库工程指除冷库工程外用于存储货物的建筑，结构类型有现浇钢筋混凝土及钢结构。仓库层高在4.5m以上时，每增加1m增加工期5天。仓库标准工期不带站台考虑，带站台仓库的工期按相应项目乘以1.15系数。

A.2.0.5 冷库工程不适用于山洞冷库、地下冷库和装配式冷库工程。

A. 2. 1 厂房工程

A. 2. 1. 1 单层厂房

单层厂房工程±0.00 以上定额工期表

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A2-1	1	1000 以内	143
A2-2		2000 以内	156
A2-3		3000 以内	169
A2-4		5000 以内	175
A2-5		7000 以内	188
A2-6		10000 以内	200
A2-7		15000 以内	234
A2-8		20000 以内	245
A2-9		25000 以内	259
A2-10		30000 以内	270
A2-11		30000 以外	293

结构类型：钢结构

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A2-12	1	5000 以内	160
A2-13		10000 以内	190
A2-14		15000 以内	215
A2-15		20000 以内	240
A2-16		25000 以内	265
A2-17		25000 以外	300

A. 2. 1. 2 多层厂房

多层厂房工程（无地下室）±0.00 以上定额工期表

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A2-18	2	2000 以内	163
A2-19		4000 以内	175
A2-20		6000 以内	188
A2-21		10000 以内	200
A2-22		15000 以内	225
A2-23		20000 以内	264
A2-24		20000 以外	286
A2-25	3	3000 以内	180
A2-26		6000 以内	184
A2-27		9000 以内	207
A2-28		15000 以内	248
A2-29		20000 以内	258
A2-30		30000 以内	301
A2-31		30000 以外	323
A2-32	4	4000 以内	198
A2-33		8000 以内	220
A2-34		12000 以内	237
A2-35		20000 以内	280
A2-36		30000 以内	301
A2-37		30000 以外	344
A2-38	5	5000 以内	210
A2-39		10000 以内	246
A2-40		15000 以内	267
A2-41		25000 以内	308

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

A2-42	6	35000 以内	330
A2-43		35000 以外	380
A2-44		6000 以内	238
A2-45		12000 以内	276
A2-46		18000 以内	285
A2-47		30000 以内	306
A2-48		40000 以内	324
A2-49		40000 以外	396
A2-50	7	7000 以内	252
A2-51		15000 以内	288
A2-52		20000 以内	297
A2-53		35000 以内	323
A2-54		50000 以内	374
A2-55		50000 以外	425
A2-56	8	8000 以内	272
A2-57		15000 以内	306
A2-58		25000 以内	336
A2-59		40000 以内	384
A2-60		56000 以内	416
A2-61		56000 以外	448

多层厂房工程（带一层地下室）±0.00 以上定额工期表

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A2-62	2	3000 以内	175
A2-63		6000 以内	188
A2-64		9000 以内	195
A2-65		15000 以内	225
A2-66		20000 以内	240
A2-67		30000 以内	270
A2-68		30000 以外	306
A2-69	3	4000 以内	188
A2-70		8000 以内	213
A2-71		12000 以内	250
A2-72		20000 以内	300
A2-73		28000 以内	293
A2-74		40000 以内	338
A2-75		40000 以外	347
A2-76	4	5000 以内	219
A2-77		10000 以内	242
A2-78		15000 以内	299
A2-79		25000 以内	323
A2-80		35000 以内	336
A2-81		35000 以外	340
A2-82	5	6000 以内	226
A2-83		12000 以内	256
A2-84		18000 以内	287
A2-85		30000 以内	320
A2-86		42000 以内	380

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

A2-87	6	42000 以外	399
A2-88		7000 以内	250
A2-89		15000 以内	300
A2-90		20000 以内	320
A2-91		35000 以内	361
A2-92		50000 以内	414
A2-93		50000 以外	450
A2-94	7	8000 以内	285
A2-95		15000 以内	304
A2-96		25000 以内	361
A2-97		40000 以内	340
A2-98		55000 以内	408
A2-99		55000 以外	459
A2-100	8	9000 以内	306
A2-101		18000 以内	340
A2-102		28000 以内	384
A2-103		45000 以内	416
A2-104		60000 以内	448
A2-105		60000 以外	480

多层厂房工程±0.00 以上定额工期表

结构类型：钢结构

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A2-106	2-3	5000 以内	260
A2-107		10000 以内	295
A2-108		15000 以内	325
A2-109		20000 以内	350
A2-110		25000 以内	380
A2-111		30000 以内	410
A2-112		30000 以内	450

A. 2. 2 仓库工程

仓库工程（无地下室）±0.00 以上定额工期表

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A2-113	1	500 以内	50
A2-114		1000 以内	84
A2-115		2000 以内	108
A2-116		3000 以内	120
A2-117		3000 以外	144
A2-118	2	1000 以内	88
A2-119		2000 以内	115
A2-120		3000 以内	138
A2-121		5000 以内	161
A2-122		5000 以外	184
A2-123	3	2000 以内	123
A2-124		3000 以内	144
A2-125		5000 以内	154
A2-126		7000 以内	164
A2-127		7000 以外	174
A2-128	4	3000 以内	152
A2-129		5000 以内	171
A2-130		7000 以内	190
A2-131		10000 以内	209
A2-132		10000 以外	247
A2-133	5	5000 以内	180
A2-134		7000 以内	198
A2-135		10000 以内	216
A2-136		15000 以内	243

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

A2-137	6	15000 以外	252
A2-138		7000 以内	213
A2-139		10000 以内	230
A2-140		15000 以内	255
A2-141		20000 以内	289
A2-142		20000 以外	323

仓库工程（带一层地下室）±0.00 以上定额工期表

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A2-143	1	1000 以内	91
A2-144		1500 以内	104
A2-145		2000 以内	117
A2-146		3000 以内	125
A2-147		3000 以外	150
A2-148	2	1500 以内	125
A2-149		2000 以内	133
A2-150		3000 以内	145
A2-151		5000 以内	156
A2-152		5000 以外	168
A2-153	3	2000 以内	150
A2-154		3000 以内	156
A2-155		5000 以内	161
A2-156		7000 以内	164
A2-157		7000 以外	185
A2-158	4	3000 以内	164
A2-159		5000 以内	185

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

A2-160		7000 以内	205
A2-161		10000 以内	209
A2-162		10000 以外	247
A2-163		5000 以内	198
A2-164		7000 以内	228
A2-165		10000 以内	247
A2-166		15000 以内	257
A2-167		15000 以外	266
A2-168	6	7000 以内	225
A2-169		10000 以内	243
A2-170		15000 以内	270
A2-171		20000 以内	306
A2-172		20000 以外	342

仓库工程±0.00 以上定额工期表

结构类型：钢结构

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A2-173	2-3	5000 以内	260
A2-174		10000 以内	295
A2-175		15000 以内	325
A2-176		20000 以内	350
A2-177		25000 以内	380
A2-178		30000 以内	410
A2-179		30000 以内	450

A. 2. 3 冷库（冷藏间）工程

冷库（冷藏间）±0.00 以上定额工期表

结构类型：现浇钢筋混凝土结构

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A2-180	1	500 以内	130
A2-181		1000 以内	144
A2-182		2000 以内	158
A2-183		3000 以内	175
A2-184		5000 以内	193
A2-185	2-3	3000 以内	193
A2-186		5000 以内	210
A2-187	4	5000 以内	228
A2-188		7000 以内	245
A2-189		10000 以内	266
A2-190	5	7000 以内	263
A2-191		10000 以内	284
A2-192		15000 以内	305
A2-193	6	10000 以内	301
A2-194		15000 以内	322
A2-195		20000 以内	343
A2-196		25000 以内	368
A2-197	7	15000 以内	343
A2-198		20000 以内	364
A2-199		25000 以内	389
A2-200	8	20000 以内	385
A2-201		25000 以内	410

A.3 其他建筑工程

A.3.0.1 本节包括独立地下工程、室外停车场工程、停车楼工程。

A.3.0.2 本节定额工期，除有特别规定外，已包括附属配套工程的工期，但不包含基础工程工期。桩基础工期按 B.2 有关规定计算。

A.3.0.3 独立地下工程指地下停车场、人防工程等公用设施，不包括地面以上园林设施。施工工艺为常规明挖法施工，结构类型为现浇钢筋混凝土结构。独立地下工程层高在 4.5m 以上时，每增加 1m 增加工期 5 天。

A.3.0.4 室外停车场工程指地面为普通混凝土（钢筋混凝土）地坪的停车场。

A.3.0.5 停车楼工程结构类型为现浇钢筋混凝土。

A. 3.1 独立地下工程

独立地下工程定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A3-1	1	300 以内	60
A3-2		500 以内	90
A3-3		1000 以内	92
A3-4		2000 以内	110
A3-5		2000 以外	132
A3-6	2	500 以内	110
A3-7		1000 以内	132
A3-8		2000 以内	143
A3-9		3000 以内	154
A3-10		5000 以内	172
A3-11		7000 以内	200
A3-12		10000 以内	221
A3-13		15000 以内	242
A3-14		15000 以外	263
A3-15	3	1000 以内	158
A3-16		2000 以内	168
A3-17		3000 以内	174
A3-18		5000 以内	195
A3-19		7000 以内	205
A3-20		10000 以内	226
A3-21		15000 以内	246
A3-22		15000 以外	308

A. 3. 2 停车场工程

室外停车场工程定额工期表

编号	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
A3-23	1000 以内	45
A3-24	2000 以内	55
A3-25	3000 以内	65
A3-26	5000 以内	70
A3-27	7000 以内	75
A3-28	10000 以内	90
A3-29	15000 以内	100

A. 3.3 停车楼工程

停车楼工程±0.00 以上定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m²)	工期 (天)
A3-30	3 以下	3000 以内	108
A3-31		4500 以内	130
A3-32		6000 以内	140
A3-33		6000 以外	153
A3-34	4	4000 以内	140
A3-35		6000 以内	149
A3-36		8000 以内	158
A3-37		8000 以外	175
A3-38	5	5000 以内	162
A3-39		7500 以内	179
A3-40		10000 以内	196
A3-41		10000 以外	221
A3-42	6	6000 以内	200
A3-43		9000 以内	211
A3-44		12000 以内	232
A3-45		12000 以外	256
A3-46	7	7000 以内	210
A3-47		10500 以内	218
A3-48		14000 以内	225
A3-49		14000 以外	255
A3-50	8	8000 以内	225
A3-51		12000 以内	232
A3-52		16000 以内	261
A3-53		16000 以外	290

第二部分 建筑安装施工专业承包工程

说 明

B.0.1 建筑安装施工专业承包工程，是指建筑安装项目中某一专门项目或专业工程由具有相应资质的专业承包单位组织实施的工程。

B.0.2 本部分内容包括：机械土石方工程、地基与基础工程（共 10 个子项）、基坑工程（共四个子项）、钢结构工程（不含钢结构厂房，共两个子项）、装饰装修工程（共三个子项）、设备安装工程（共 12 个子项）。

B.0.3 装饰装修工程建筑面积依据《建筑工程建筑面积计算规范》

（GB/T 50353-2013）计算，建筑层数以建筑自然层数计算，设备管道层计算层数，出屋面的楼（电）梯间、水箱间不计算层数。建筑层数超出“工期定额”层数时，计算每层平均面积，以“工期定额”中每层平均面积相同项目工期，按外插法计算。

B.0.4 一个承包人同时承包多个独立的建筑安装施工专业承包工程时，首先分别计算各专业承包工程工期 T_1 、 T_2 、 T_3 ……，按工期长短由大自小取前三个：

$T_1 > T_2 > T_3$ ，按以下公式计算总工期：

$$T = T_1 + T_2 \times 0.3 + T_3 \times 0.2$$

三个以上部分不再另行增加工期。

B.0.5 一个承包人同时承包机械土石方、基坑支护和地基基础工程时，因设计工况和施工组织方式的不同，在确定总工期时，应根据相应定额工期及具体设计工况与施工组织方式，由建设单位和承包单位协商确定总工期。

B.1 机械土方工程

B.1.0.1 本节的工程，已综合不同机种、不同降水条件、不同土壁支撑条件下的基坑土方机械施工。

B.1.0.2 机械土方的工期，以不同挖深、土方量，按不同土壤类别编制(I、II、III类土和IV类土)。一个工程出现不同挖深时，由浅及深分层计算相加得总工期。一个工程如遇不同土类别时，IV类土占30%以上时整体土方按IV类土计算工期，IV类土占30%以下时整体土方按I、II、III类土计算工期。

B.1.0.3 土方施工中遇有中风化、微风化以上岩石时，采用岩石破碎机、凿岩机破碎石方挖运者，如采用炸药爆破按相应深度IV类土工期乘2.5，如采用非炸药(纯粹人工或机械，也即静态爆破)按相应深度IV类土工期乘4.0，并入土方工期内计算；采用爆破方式者，办理爆破相关手续所需的时间按0.5系数折算进入工期。土方中含流沙、淤泥时，按相应深度I、II、III类土工期乘1.8，并入土方工期内计算。

B.1.0.4 机械土方工程的开工日期以破土开挖起开始计算，不包括开工前的准备工作时间。

B.1.0.5 未考虑的因素，包括：工程项目所处的位置、交通状况、季节等因素。

B.1 机械土方工程

土方工程定额工期表

施工方式：机械土方

编号	挖深 (m)	工程量(m ³) 以内	工期(天)	
			I、II、III 类土	IV 类土
			(1)	(2)
B1-1	5m 以内	1000	1	2
B1-2		3000	2	3
B1-3		5000	3	4
B1-4		7000	4	5
B1-5		9000	5	6
B1-6		10000	6	7
B1-7		12000	7	8
B1-8		14000	8	9
B1-9		16000	9	10
B1-10		18000	10	11
B1-11		20000	11	12
B1-12		25000	13	14
B1-13		每增 1000 增加工期	1	1
B1-14	10m 以内	3000	3	4
B1-15		5000	4	5
B1-16		7000	5	7
B1-17		9000	7	8
B1-18		10000	7	9
B1-19		12000	9	10
B1-20		14000	10	12
B1-21		16000	11	13
B1-22		18000	13	14
B1-23		20000	14	15
B1-24		25000	17	19

施工方式：机械土方

编号	挖深(m)	工程量(m³) 以内	工期(天)	
			I、II、III 类土	IV 类土
B1-25	10m 以内	30000	21	22
B1-26		35000	24	25
B1-27		40000	27	29
B1-28		每增 1000 增加工期	1	2
B1-29	10m 以外	5000	7	9
B1-30		7000	9	11
B1-31		9000	12	14
B1-32		10000	13	15
B1-33		12000	16	18
B1-34		14000	18	20
B1-35		16000	21	23
B1-36		18000	23	25
B1-37		20000	26	27
B1-38		25000	32	34
B1-39		30000	38	41
B1-40		35000	44	47
B1-41		40000	51	53
B1-42		45000	57	60
B1-43		50000	63	66
B1-44		每增 1000 增加工期	2	2

B.2 地基与基础工程

B.2.0.1 本节包括二大部分：地基部分(强夯地基、堆载预压地基、真空预压地基和复合地基)；基础部分(锤击预制管桩、静压预制管桩、钻孔灌注桩、冲孔灌注桩、人工挖孔桩和旋挖成孔灌注桩)。

B.2.0.2 本节的钻孔灌注桩工程系指回转钻成孔灌注桩工程。

B.2.0.3 强夯地基处理，按夯击能量和处理面积计算，满夯和点夯各计 1 遍。每增加 1 遍的工期计算，在相应工期表内的 2 遍基础上增加 20%。

B.2.0.4 堆载预压地基和真空预压地基从第一根插板或场地抽水开始，至堆载开始或排水固结开始抽水止。分块分序施工的以各块的工期进行累加。预压地基的排水固结和堆载预压时间与地质条件、设计地基处理要求等影响因素相关，因此预压地基的排水固结和堆载预压时间不计入本子目工期，在确定总工期时应依据“工期定额”，由建设单位和承包单位根据地质条件、设计地基处理要求具体确定总工期。土方堆载和卸载应套用土方相应的工程量工期标准。

B.2.0.5 复合地基不论采用何种施工方式，均以待处理的地基面积计算。复合地基处理实施时，遇地下障碍物、孤石等无法正常实施地层时，需采用其它去障手段辅助的，按采取相应措施处理的面积占待处理地基面积的比例所占的工期乘 2.0 计，并入工程工期计算。

B.2.0.6 锤击桩、静压桩综合各种桩径以不同桩长编制，实际工程按不同桩长及相应根数加权平均决定桩长，按桩总根数决定改工程工期。

B.2.0.7 钻孔桩、冲孔桩和旋挖桩分不同桩径、桩深编制，实际工程按按不同桩径及相应的根数加权平均决定桩径，按不同桩深及相应根数加权平均决定桩深，按桩总根数决定该工程工期。

灌注桩类已综合各种不同土壤类别条件，实际遇不同土壤类别不作调整。

冲孔桩已综合强风化、中风化岩及各类砂卵石因素，遇微风化岩时乘以 1.5 的系数计算工期。

除冲孔桩外其他回转钻成孔灌注桩因入岩因素对计算工期调整系数取值方法如下：入岩量占工程总量的 5%以内时工期按 1.8 系数调整；入岩量占工程总量的 5%~10%工期按 2.5 系数调整；入岩量占工程总量超过 10%时需考虑改换其

他施工工艺。

旋挖桩因入岩因素对计算工期调整系数取值方法：旋挖桩入岩量占工程总量的 5%以内时工期按 1.5 系数调整，入岩量占工程总量的 5%~10%工期按 2.0 系数调整，入岩量占工程总量超过 10%时需根据岩石硬度、桩径大小、场地条件等组织专家讨论确定工期调整系数。

B. 2. 0. 8 钻孔扩底灌注桩按同条件的施工方式工期乘 1.5 系数确定。

B. 2. 0. 9 人工挖孔桩按成孔工程量、桩深编制，实际工程按不同桩深及相应根数加权平均决定桩深，按桩施工总工程量(m^3)决定该工程工期。政府规定不宜采用人工挖孔桩的工程不适用本章。须采用爆破方式破岩时，应视工期长短、工程量情况酌情增加相应的爆破手续办理时间。

B. 2. 0. 10 一个工地有不同种施工方式交错搭配同时施工时，按各自计算工期相加决定总工期；不同桩型分区同时施工，按施工工期较长者决定总工期。

B. 2. 0. 11 地基或桩基础工程工期包括完成制桩、打桩、接桩、成孔、钢筋笼制安、混凝土灌注、注浆以及实体工程直接相关的工序准备等，但不包括整体工程的其它准备、试桩、验桩。

B. 2. 1 强夯地基处理工程定额工期表

处理方式：强夯地基

编号	能量(KN. m)	面积(m²)	工期(天)	
			夯击遍数(遍)	
			1	2
B2-1	3000	20000	38	76
B2-2		30000	45	88
B2-3		40000	51	98
B2-4		50000	56	106
B2-5		60000	60	112
B2-6		80000	65	120
B2-7		100000	68	125
B2-8	4000	20000	40	82
B2-9		30000	48	96
B2-10		40000	54	106
B2-11		50000	59	115
B2-12		60000	64	124
B2-13		80000	70	130
B2-14		100000	74	138
B2-15	5000	20000	44	90
B2-16		30000	52	105
B2-17		40000	59	116
B2-18		50000	65	124
B2-19		60000	70	132
B2-20		80000	74	140
B2-21		100000	78	148
B2-22	6000	20000	50	98
B2-23		30000	60	114
B2-24		40000	67	126
B2-25		50000	73	135

处理方式：强夯地基

编号	能量(KN. m)	面积(m²)	工期(天)	
			夯击遍数(遍)	
			1	2
B2-26	6000	60000	78	144
B2-27		80000	82	152
B2-28		100000	85	160
B2-29	8000	20000	56	104
B2-30		30000	67	122
B2-31		40000	74	136
B2-32		50000	80	148
B2-33		60000	85	160
B2-34		80000	90	170
B2-35		100000	93	178
B2-36	10000	20000	64	116
B2-37		30000	76	134
B2-38		40000	84	150
B2-39		50000	91	164
B2-40		60000	97	178
B2-41		80000	102	188
B2-42		100000	107	196
B2-43	12000	20000	78	140
B2-44		30000	90	162
B2-45		40000	100	180
B2-46		50000	108	196
B2-47		60000	116	208
B2-48		80000	122	218
B2-49		100000	128	225

B. 2. 2 堆载预压地基定额工期表

施工方式：堆载预压

编号	面积(m²)	工期(天)
B2-50	10000	30
B2-51	20000	33
B2-52	30000	36
B2-53	40000	40
B2-54	50000	44
B2-55	60000	50
B2-56	70000	55
B2-57	80000	59
B2-58	90000	62
B2-59	100000	66

注：

- 1 堆载预压地基仅考虑地基处理前的排水、砂垫层以及插板等工序；
- 2 不考虑插板的深度；
- 3 堆载过程不计入本子目的工期中，涉及到的土方量参考相应的土方定额子目；
- 4 插板完成以及其后的不涉及土方工程量的时间即为工期的终点时间。

B. 2. 3 真空预压地基定额工期表

施工方式：真空预压

编号	面积(m ²)	工期(天)
B2-60	10000	30
B2-61	20000	33
B2-62	30000	36
B2-63	40000	40
B2-64	50000	44
B2-65	60000	50
B2-66	70000	55
B2-67	80000	59
B2-68	90000	62
B2-69	100000	66

注：

- 1 真空预压与堆载预压的工序相同；
- 2 工程的起点为抽排水，结束时间为最后的插板完成且真空抽水开始；
- 3 真空抽水的时间不计入本子目的工期。

B. 2. 4 复合地基定额工期表

施工方式：搅拌桩、砂石桩、注浆、树根桩、水泥粉煤灰桩、旋喷桩、CFG 桩

编号	面积 (m²)	工期 (天)		
		处理深度 10m 以内	处理深度 15m 以内	处理深度 20m 以内
		(1)	(2)	(3)
B2-70	2000	32	48	64
B2-71	3000	48	72	95
B2-72	4000	58	87	115
B2-73	5000	72	108	144
B2-74	6000	76	114	152
B2-75	7000	89	133	177
B2-76	8000	94	141	188
B2-77	10000	106	158	211
B2-78	15000	136	204	271

B. 2. 5 锤击预制管桩工程定额工期表

施工方式：锤击预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-79	10m 以内	50 根以内	4
B2-80		100 根以内	8
B2-81		150 根以内	13
B2-82		200 根以内	17
B2-83		250 根以内	19
B2-84		300 根以内	21
B2-85		350 根以内	23
B2-86		400 根以内	25
B2-87		450 根以内	27
B2-88		500 根以内	29
B2-89		550 根以内	31
B2-90		600 根以内	33
B2-91		650 根以内	35
B2-92		700 根以内	37
B2-93		750 根以内	39
B2-94		800 根以内	41
B2-95		850 根以内	43
B2-96		900 根以内	45
B2-97		950 根以内	47
B2-98		1000 根以内	50
B2-99		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：锤击预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-100	15m 以内	50 根以内	5
B2-101		100 根以内	11
B2-102		150 根以内	16
B2-103		200 根以内	21
B2-104		250 根以内	24
B2-105		300 根以内	27
B2-106		350 根以内	29
B2-107		400 根以内	31
B2-108		450 根以内	32
B2-109		500 根以内	33
B2-110		550 根以内	35
B2-111		600 根以内	36
B2-112		650 根以内	38
B2-113		700 根以内	40
B2-114		750 根以内	41
B2-115		800 根以内	45
B2-116		850 根以内	47
B2-117		900 根以内	49
B2-118		950 根以内	51
B2-119		1000 根以内	54
B2-120		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：锤击预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-121	20m 以内	50 根以内	6
B2-122		100 根以内	13
B2-123		150 根以内	19
B2-124		200 根以内	25
B2-125		250 根以内	28
B2-126		300 根以内	31
B2-127		350 根以内	34
B2-128		400 根以内	36
B2-129		450 根以内	38
B2-130		500 根以内	39
B2-131		550 根以内	40
B2-132		600 根以内	42
B2-133		650 根以内	43
B2-134		700 根以内	44
B2-135		750 根以内	45
B2-136		800 根以内	48
B2-137		850 根以内	49
B2-138		900 根以内	51
B2-139		950 根以内	53
B2-140		1000 根以内	57
B2-141		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：锤击预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-142	25m 以内	50 根以内	7
B2-143		100 根以内	14
B2-144		150 根以内	21
B2-145		200 根以内	28
B2-146		250 根以内	32
B2-147		300 根以内	35
B2-148		350 根以内	37
B2-149		400 根以内	40
B2-150		450 根以内	42
B2-151		500 根以内	43
B2-152		550 根以内	45
B2-153		600 根以内	46
B2-154		650 根以内	48
B2-155		700 根以内	49
B2-156		750 根以内	50
B2-157		800 根以内	51
B2-158		850 根以内	52
B2-159		900 根以内	53
B2-160		950 根以内	55
B2-161		1000 根以内	59
B2-162		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：锤击预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-163	30m 以内	50 根以内	7
B2-164		100 根以内	15
B2-165		150 根以内	22
B2-166		200 根以内	30
B2-167		250 根以内	34
B2-168		300 根以内	37
B2-169		350 根以内	40
B2-170		400 根以内	43
B2-171		450 根以内	45
B2-172		500 根以内	47
B2-173		550 根以内	49
B2-174		600 根以内	50
B2-175		650 根以内	51
B2-176		700 根以内	53
B2-177		750 根以内	55
B2-178		800 根以内	57
B2-179		850 根以内	58
B2-180		900 根以内	59
B2-181		950 根以内	61
B2-182		1000 根以内	63
B2-183		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：锤击预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-184	35m 以内	50 根以内	8
B2-185		100 根以内	16
B2-186		150 根以内	24
B2-187		200 根以内	32
B2-188		250 根以内	36
B2-189		300 根以内	40
B2-190		350 根以内	43
B2-191		400 根以内	45
B2-192		450 根以内	48
B2-193		500 根以内	50
B2-194		550 根以内	51
B2-195		600 根以内	53
B2-196		650 根以内	54
B2-197		700 根以内	57
B2-198		750 根以内	58
B2-199		800 根以内	60
B2-200		850 根以内	61
B2-201		900 根以内	63
B2-202		950 根以内	64
B2-203		1000 根以内	66
B2-204		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：锤击预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-205	35m 以外	50 根以内	10
B2-206		100 根以内	17
B2-207		150 根以内	25
B2-208		200 根以内	33
B2-209		250 根以内	38
B2-210		300 根以内	42
B2-211		350 根以内	45
B2-212		400 根以内	48
B2-213		450 根以内	50
B2-214		500 根以内	52
B2-215		550 根以内	54
B2-216		600 根以内	56
B2-217		650 根以内	57
B2-218		700 根以内	59
B2-219		750 根以内	61
B2-220		800 根以内	63
B2-221		850 根以内	65
B2-222		900 根以内	66
B2-223		950 根以内	68
B2-224		1000 根以内	69
B2-225		1000 根以外	按外插法计算

B. 2. 6 静压预制管桩工程定额工期表

施工方式：静压预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-226	10m 以内	50 根以内	3
B2-227		100 根以内	6
B2-228		150 根以内	9
B2-229		200 根以内	13
B2-230		250 根以内	15
B2-231		300 根以内	16
B2-232		350 根以内	18
B2-233		400 根以内	19
B2-234		450 根以内	20
B2-235		500 根以内	21
B2-236		550 根以内	22
B2-237		600 根以内	23
B2-238		650 根以内	24
B2-239		700 根以内	25
B2-240		750 根以内	26
B2-241		800 根以内	27
B2-242		850 根以内	28
B2-243		900 根以内	29
B2-244		950 根以内	30
B2-245		1000 根以内	31
B2-246		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：静压预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-247	15m 以内	50 根以内	3
B2-248		100 根以内	7
B2-249		150 根以内	10
B2-250		200 根以内	14
B2-251		250 根以内	16
B2-252		300 根以内	18
B2-253		350 根以内	19
B2-254		400 根以内	20
B2-255		450 根以内	21
B2-256		500 根以内	22
B2-257		550 根以内	23
B2-258		600 根以内	24
B2-259		650 根以内	25
B2-260		700 根以内	26
B2-261		750 根以内	27
B2-262		800 根以内	28
B2-263		850 根以内	29
B2-264		900 根以内	30
B2-265		950 根以内	31
B2-266		1000 根以内	32
B2-267		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：静压预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-268	20m 以内	50 根以内	4
B2-269		100 根以内	7
B2-270		150 根以内	11
B2-271		200 根以内	15
B2-272		250 根以内	17
B2-273		300 根以内	19
B2-274		350 根以内	20
B2-275		400 根以内	21
B2-276		450 根以内	22
B2-277		500 根以内	23
B2-278		550 根以内	24
B2-279		600 根以内	25
B2-280		650 根以内	26
B2-281		700 根以内	27
B2-282		750 根以内	28
B2-283		800 根以内	29
B2-284		850 根以内	30
B2-285		900 根以内	31
B2-286		950 根以内	32
B2-287		1000 根以内	33
B2-288		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：静压预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-289	25m 以内	50 根以内	4
B2-290		100 根以内	8
B2-291		150 根以内	12
B2-292		200 根以内	16
B2-293		250 根以内	19
B2-294		300 根以内	21
B2-295		350 根以内	23
B2-296		400 根以内	25
B2-297		450 根以内	27
B2-298		500 根以内	28
B2-299		550 根以内	29
B2-300		600 根以内	30
B2-301		650 根以内	31
B2-302		700 根以内	32
B2-303		750 根以内	33
B2-304		800 根以内	34
B2-305		850 根以内	35
B2-306		900 根以内	36
B2-307		950 根以内	37
B2-308		1000 根以内	38
B2-309		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：静压预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-310	30m 以内	50 根以内	5
B2-311		100 根以内	9
B2-312		150 根以内	14
B2-313		200 根以内	18
B2-314		250 根以内	21
B2-315		300 根以内	24
B2-316		350 根以内	26
B2-317		400 根以内	28
B2-318		450 根以内	30
B2-319		500 根以内	32
B2-320		550 根以内	33
B2-321		600 根以内	34
B2-322		650 根以内	35
B2-323		700 根以内	37
B2-324		750 根以内	38
B2-325		800 根以内	39
B2-326		850 根以内	41
B2-327		900 根以内	42
B2-328		950 根以内	44
B2-329		1000 根以内	45
B2-330		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：静压预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-331	35m 以内	50 根以内	5
B2-332		100 根以内	10
B2-333		150 根以内	16
B2-334		200 根以内	21
B2-335		250 根以内	24
B2-336		300 根以内	27
B2-337		350 根以内	30
B2-338		400 根以内	32
B2-339		450 根以内	34
B2-340		500 根以内	36
B2-341		550 根以内	37
B2-342		600 根以内	39
B2-343		650 根以内	40
B2-344		700 根以内	42
B2-345		750 根以内	43
B2-346		800 根以内	45
B2-347		850 根以内	46
B2-348		900 根以内	48
B2-349		950 根以内	49
B2-350		1000 根以内	51
B2-351		1000 根以外	按外插法计算

施工方式：静压预制管桩

编号	桩长	桩数	工期（天）
B2-352	35m 以外	50 根以内	7
B2-353		100 根以内	12
B2-354		150 根以内	18
B2-355		200 根以内	24
B2-356		250 根以内	28
B2-357		300 根以内	31
B2-358		350 根以内	33
B2-359		400 根以内	35
B2-360		450 根以内	37
B2-361		500 根以内	38
B2-362		550 根以内	39
B2-363		600 根以内	40
B2-364		650 根以内	41
B2-365		700 根以内	43
B2-366		750 根以内	45
B2-367		800 根以内	47
B2-368		850 根以内	49
B2-369		900 根以内	50
B2-370		950 根以内	52
B2-371		1000 根以内	53
B2-372		1000 根以外	按外插法计算

B. 2. 7 钻孔灌注桩工程定额工期表

施工方式：钻孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深 (m)	桩数 (根)	工期 (天)
B2-373	1000 以内	15m 以内	30 以内	6
B2-374			60 以内	11
B2-375			100 以内	18
B2-376			150 以内	30
B2-377			200 以内	39
B2-378			250 以内	49
B2-379			320 以内	60
B2-380			400 以内	72
B2-381			400 以外	按外插法计算
B2-382		25m 以内	30 以内	8
B2-383			60 以内	13
B2-384			100 以内	21
B2-385			150 以内	33
B2-386			200 以内	43
B2-387			250 以内	53
B2-388			320 以内	64
B2-389			400 以内	74
B2-390			400 以外	按外插法计算
B2-391		35m 以内	30 以内	10
B2-392			60 以内	15
B2-393			100 以内	23
B2-394			150 以内	36
B2-395			200 以内	46
B2-396			250 以内	57
B2-397			320 以内	67
B2-398			400 以内	78
B2-399			400 以外	按外插法计算

施工方式：钻孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深 (m)	桩数 (根)	工期 (天)
B2-400	1500 以内	15m 以内	30 以内	7
B2-401			60 以内	13
B2-402			100 以内	21
B2-403			150 以内	32
B2-404			200 以内	42
B2-405			250 以内	52
B2-406			320 以内	64
B2-407			400 以内	75
B2-408			400 以外	按外插法计算
B2-409		25m 以内	30 以内	9
B2-410			60 以内	15
B2-410			100 以内	24
B2-411			150 以内	36
B2-412			200 以内	46
B2-413			250 以内	56
B2-414			320 以内	67
B2-415			400 以内	77
B2-416			400 以外	按外插法计算
B2-417		35m 以内	30 以内	11
B2-418			60 以内	18
B2-419			100 以内	26
B2-420			150 以内	38
B2-421			200 以内	48
B2-422			250 以内	60
B2-423			320 以内	69
B2-424			400 以内	79
B2-425			400 以外	按外插法计算

施工方式：钻孔灌注桩

编号	桩径 (mm)	桩深 (m)	桩数 (根)	工期 (天)
B2-426	2000 以内	15m 以内	30 以内	9
B2-427			60 以内	15
B2-428			100 以内	25
B2-429			150 以内	36
B2-430			200 以内	47
B2-431			200 以外	按外插法计算
B2-432		25m 以内	30 以内	11
B2-433			60 以内	18
B2-434			100 以内	27
B2-435			150 以内	38
B2-436			200 以内	49
B2-437			200 以外	按外插法计算
B2-438		35m 以内	30 以内	13
B2-439			60 以内	20
B2-440			100 以内	29
B2-441			150 以内	40
B2-442			200 以内	52
B2-443			200 以外	按外插法计算
B2-444		45m 以内	30 以内	15
B2-445			60 以内	23
B2-446			100 以内	31
B2-447			150 以内	42
B2-448			200 以内	54
B2-449			200 以外	按外插法计算
B2-450		55m 以内	30 以内	17
B2-451			60 以内	25
B2-452			100 以内	33
B2-453			150 以内	44
B2-454			200 以内	56
B2-455			200 以外	按外插法计算

施工方式：钻孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深 (m)	桩数 (根)	工期 (天)
B2-456	2000 以内	65m 以内	30 以内	19
B2-457			60 以内	27
B2-458			100 以内	35
B2-459			150 以内	48
B2-460			200 以内	59
B2-461			200 以外	按外插法计算
B2-462		75m 以内	30 以内	21
B2-463			60 以内	29
B2-464			100 以内	39
B2-465			150 以内	53
B2-466			200 以内	65
B2-467			200 以外	按外插法计算
B2-468	2500 以内	15m 以内	30 以内	10
B2-469			60 以内	17
B2-470			100 以内	27
B2-471			150 以内	38
B2-472			150 以外	按外插法计算
B2-473		25m 以内	30 以内	12
B2-474			60 以内	19
B2-475			100 以内	29
B2-476			150 以内	40
B2-477			150 以外	按外插法计算
B2-478		35m 以内	30 以内	14
B2-479			60 以内	22
B2-480			100 以内	31
B2-481			150 以内	42
B2-482			150 以外	按外插法计算

施工方式：钻孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深 (m)	桩数 (根)	工期 (天)
B2-483	2500 以内	45m 以内	30 以内	16
B2-484			60 以内	26
B2-485			100 以内	34
B2-486			150 以内	45
B2-487			150 以外	按外插法计算
B2-488		55m 以内	30 以内	18
B2-489			60 以内	28
B2-490			100 以内	36
B2-491			150 以内	47
B2-492			150 以外	按外插法计算
B2-493		65m 以内	30 以内	20
B2-494			60 以内	30
B2-495			100 以内	39
B2-496			150 以内	51
B2-497			150 以外	按外插法计算
B2-498		75m 以内	30 以内	22
B2-499			60 以内	33
B2-500			100 以内	43
B2-501			150 以内	57
B2-502			150 以外	按外插法计算

B. 2. 8 冲孔灌注桩工程定额工期表

施工方式：冲孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-503	1000	15m 以内	30 以内	11
B2-504			60 以内	21
B2-505			100 以内	30
B2-506			150 以内	44
B2-507			200 以内	48
B2-508			250 以内	57
B2-509			320 以内	66
B2-510			400 以内	75
B2-511			400 以外	按外插法计算
B2-512		25m 以内	30 以内	13
B2-513			60 以内	24
B2-514			100 以内	34
B2-515			150 以内	48
B2-516			200 以内	54
B2-517			250 以内	63
B2-518			320 以内	72
B2-519			400 以内	81
B2-520			400 以外	按外插法计算
B2-521		35m 以内	30 以内	15
B2-522			60 以内	26
B2-523			100 以内	38
B2-524			150 以内	52
B2-525			200 以内	60
B2-526			250 以内	69
B2-527			320 以内	78
B2-528			400 以内	87
B2-529			400 以外	按外插法计算

施工方式：冲孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深 (m)	桩数 (根)	工期 (天)
B2-530	•	45m 以内	30 以内	17
B2-531			60 以内	28
B2-532			100 以内	42
B2-533			150 以内	58
B2-534			200 以内	66
B2-535			250 以内	75
B2-536			320 以内	84
B2-537			400 以内	93
B2-538			400 以外	按外插法计算
B2-539		55m 以内	30 以内	19
B2-540			60 以内	30
B2-541			100 以内	46
B2-542			150 以内	64
B2-543			200 以内	72
B2-544			250 以内	81
B2-545			320 以内	90
B2-546			400 以内	99
B2-547			400 以外	按外插法计算
B2-548		65m 以内	30 以内	21
B2-549			60 以内	33
B2-550			100 以内	50
B2-551			150 以内	70
B2-552			200 以内	78

施工方式：冲孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-553	1500	15m 以内	30 以内	15
B2-554			60 以内	29
B2-555			100 以内	33
B2-556			150 以内	48
B2-557			200 以内	52
B2-558			250 以内	65
B2-559			320 以内	68
B2-560			400 以内	82
B2-561			400 以外	按外插法计算
B2-562		25m 以内	30 以内	17
B2-563			60 以内	31
B2-564			100 以内	37
B2-565			150 以内	54
B2-566			200 以内	58
B2-567			250 以内	71
B2-568			320 以内	74
B2-569			400 以内	88
B2-570			400 以外	按外插法计算
B2-571		35m 以内	30 以内	19
B2-572			60 以内	34
B2-573			100 以内	41
B2-574			150 以内	60
B2-575			200 以内	64
B2-576			250 以内	77
B2-577			320 以内	80
B2-578			400 以内	94
B2-579			400 以外	按外插法计算

施工方式：冲孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深 (m)	桩数 (根)	工期 (天)
B2-580	1500	45m 以内	30 以内	21
B2-581			60 以内	36
B2-582			100 以内	45
B2-583			150 以内	66
B2-584			200 以内	70
B2-585			250 以内	83
B2-586			320 以内	86
B2-587			400 以内	100
B2-588			400 以外	按外插法计算
B2-589		55m 以内	30 以内	23
B2-590			60 以内	38
B2-591			100 以内	49
B2-592			150 以内	72
B2-593			200 以内	76
B2-594			250 以内	89
B2-595			320 以内	92
B2-596			400 以内	106
B2-597			400 以外	按外插法计算
B2-598		65m 以内	30 以内	25
B2-599			60 以内	41
B2-600			100 以内	53
B2-601			150 以内	78
B2-602			200 以内	82

施工方式：冲孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-603	2000	15m 以内	30 以内	17
B2-604			60 以内	32
B2-605			100 以内	38
B2-606			150 以内	52
B2-607			200 以内	61
B2-608			250 以内	69
B2-609			320 以内	71
B2-610			400 以内	87
B2-611			400 以外	按外插法计算
B2-612		25m 以内	30 以内	19
B2-613			60 以内	35
B2-614			100 以内	42
B2-615			150 以内	58
B2-616			200 以内	67
B2-617			250 以内	75
B2-618			320 以内	77
B2-619			400 以内	93
B2-620			400 以外	按外插法计算
B2-621		35m 以内	30 以内	21
B2-622			60 以内	37
B2-623			100 以内	46
B2-624			150 以内	64
B2-625			200 以内	73
B2-626			250 以内	81
B2-627			320 以内	83
B2-628			400 以内	99
B2-629			400 以外	按外插法计算

施工方式：冲孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-630	2000	45m 以内	30 以内	23
B2-631			60 以内	39
B2-632			100 以内	50
B2-633			150 以内	70
B2-634			200 以内	79
B2-635			250 以内	87
B2-636			320 以内	89
B2-637			400 以内	105
B2-638			400 以外	按外插法计算
B2-639		55m 以内	30 以内	25
B2-640			60 以内	41
B2-641			100 以内	54
B2-642			150 以内	76
B2-643			200 以内	85
B2-644			250 以内	93
B2-645			320 以内	95
B2-646			400 以内	111
B2-647			400 以外	按外插法计算
B2-648		65m 以内	30 以内	27
B2-649			60 以内	45
B2-650			100 以内	58
B2-651			150 以内	82
B2-652			200 以内	91

施工方式：冲孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-653	2500	15m 以内	30 以内	21
B2-654			60 以内	38
B2-655			100 以内	40
B2-656			150 以内	57
B2-657			200 以内	68
B2-658			250 以内	75
B2-659			320 以内	82
B2-660			400 以内	89
B2-661			400 以外	按外插法计算
B2-662		25m 以内	30 以内	23
B2-663			60 以内	41
B2-664			100 以内	46
B2-665			150 以内	63
B2-666			200 以内	74
B2-667			250 以内	79
B2-668			320 以内	83
B2-669			400 以内	95
B2-670			400 以外	按外插法计算
B2-671		35m 以内	30 以内	25
B2-672			60 以内	43
B2-673			100 以内	52
B2-674			150 以内	69
B2-675			200 以内	80
B2-676			250 以内	85
B2-677			320 以内	87
B2-678			400 以内	101
B2-679			400 以外	按外插法计算

施工方式：冲孔灌注桩

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-680	2500	45m 以内	30 以内	27
B2-681			60 以内	45
B2-682			100 以内	58
B2-683			150 以内	75
B2-684			200 以内	86
B2-685			250 以内	91
B2-686			320 以内	93
B2-687			400 以内	107
B2-688			400 以外	按外插法计算
B2-689		55m 以内	30 以内	29
B2-690			60 以内	48
B2-691			100 以内	64
B2-692			150 以内	81
B2-693			200 以内	92
B2-694			250 以内	99
B2-695			320 以内	103
B2-696			400 以内	117
B2-697			400 以外	按外插法计算
B2-698		65m 以内	30 以内	31
B2-699			60 以内	52
B2-700			100 以内	70
B2-701			150 以内	87
B2-702			200 以内	98

B. 2. 9 人工挖孔桩工程定额工期表

编号	桩深(m)	工程量(m³)	工期(天)
B2-703	15m 以内	100 以内	21
B2-704		200 以内	26
B2-705		300 以内	30
B2-706		500 以内	38
B2-707		700 以内	43
B2-708		700 以外	51
B2-709	20m 以内	100 以内	27
B2-710		200 以内	31
B2-711		300 以内	35
B2-712		500 以内	43
B2-713		700 以内	50
B2-714		1000 以内	62
B2-715		1000 以外	71
B2-716	25m 以内	100 以内	31
B2-717		200 以内	35
B2-718		300 以内	39
B2-719		500 以内	46
B2-720		700 以内	54
B2-721		1000 以内	65
B2-722		1500 以内	77
B2-723		2000 以内	89
B2-724		2500 以内	100
B2-725		3000 以内	111
B2-726		3000 以外	126

B. 2. 10 旋挖成孔灌注桩定额工期表

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-727	1000 以内	15 以内	30 以内	18
B2-728		15 以内	60 以内	29
B2-729		15 以内	100 以内	41
B2-730		15 以内	150 以内	52
B2-731		15 以内	200 以内	63
B2-732		15 以内	250 以内	74
B2-733		15 以内	320 以内	85
B2-734		15 以内	400 以内	96
B2-735		20 以内	450 以内	103
B2-736		20 以内	30 以内	19
B2-737		20 以内	60 以内	30
B2-738		20 以内	100 以内	42
B2-739		20 以内	150 以内	53
B2-740		20 以内	200 以内	64
B2-741		20 以内	250 以内	75
B2-742		20 以内	320 以内	86
B2-743		20 以内	400 以内	97
B2-744		20 以内	450 以内	104
B2-745		30 以内	30 以内	20
B2-746		30 以内	60 以内	31
B2-747		30 以内	100 以内	43
B2-748		30 以内	150 以内	54
B2-749		30 以内	200 以内	65
B2-750		30 以内	250 以内	76
B2-751		30 以内	320 以内	87
B2-752		30 以内	400 以内	98

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 1

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-753	1000 以内	30 以内	450 以内	106
B2-754		40 以内	30 以内	21
B2-755		40 以内	60 以内	32
B2-756		40 以内	100 以内	44
B2-757		40 以内	150 以内	55
B2-758		40 以内	200 以内	66
B2-759		40 以内	250 以内	77
B2-760		40 以内	320 以内	88
B2-761		40 以内	400 以内	99
B2-762		40 以内	450 以内	108
B2-763		50 以内	30 以内	22
B2-764		50 以内	60 以内	33
B2-765		50 以内	100 以内	45
B2-766		50 以内	150 以内	56
B2-767		50 以内	200 以内	67
B2-768		50 以内	250 以内	78
B2-769		50 以内	320 以内	89
B2-770		50 以内	400 以内	100
B2-771		50 以内	450 以内	110
B2-772		60 以内	30 以内	23
B2-773		60 以内	60 以内	34
B2-774		60 以内	100 以内	46
B2-775		60 以内	150 以内	57
B2-776		60 以内	200 以内	68
B2-777		60 以内	250 以内	79
B2-778		60 以内	320 以内	90
B2-779		60 以内	400 以内	101
B2-780		60 以内	450 以内	112

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 2

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-781	1000 以内	70 以内	30 以内	24
B2-782		70 以内	60 以内	35
B2-783		70 以内	100 以内	47
B2-784		70 以内	150 以内	58
B2-785		70 以内	200 以内	69
B2-786		70 以内	250 以内	80
B2-787		70 以内	320 以内	91
B2-788		70 以内	400 以内	102
B2-789		70 以内	450 以内	114

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 3

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-790	1500 以内	15 以内	30 以内	20
B2-791		15 以内	60 以内	31
B2-792		15 以内	100 以内	43
B2-793		15 以内	150 以内	54
B2-794		15 以内	200 以内	65
B2-795		15 以内	250 以内	76
B2-796		15 以内	320 以内	87
B2-797		15 以内	400 以内	98
B2-798		20 以内	450 以内	105
B2-799		20 以内	30 以内	21
B2-800		20 以内	60 以内	32
B2-801		20 以内	100 以内	44
B2-802		20 以内	150 以内	55
B2-803		20 以内	200 以内	66
B2-804		20 以内	250 以内	77
B2-805		20 以内	320 以内	88
B2-806		20 以内	400 以内	99
B2-807		20 以内	450 以内	106
B2-808		30 以内	30 以内	22
B2-809		30 以内	60 以内	33
B2-810		30 以内	100 以内	45
B2-811		30 以内	150 以内	56
B2-812		30 以内	200 以内	67
B2-813		30 以内	250 以内	78
B2-814		30 以内	320 以内	89
B2-815		30 以内	400 以内	100
B2-816		30 以内	450 以内	108
B2-817		40 以内	30 以内	23
B2-818		40 以内	60 以内	34

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 4

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-819	1500 以内	40 以内	100 以内	46
B2-820		40 以内	150 以内	57
B2-821		40 以内	200 以内	68
B2-822		40 以内	250 以内	79
B2-823		40 以内	320 以内	90
B2-824		40 以内	400 以内	101
B2-825		40 以内	450 以内	110
B2-826		50 以内	30 以内	24
B2-827		50 以内	60 以内	35
B2-828		50 以内	100 以内	47
B2-829		50 以内	150 以内	58
B2-830		50 以内	200 以内	69
B2-831		50 以内	250 以内	80
B2-832		50 以内	320 以内	91
B2-833		50 以内	400 以内	102
B2-834		50 以内	450 以内	112
B2-835		60 以内	30 以内	25
B2-836		60 以内	60 以内	36
B2-837		60 以内	100 以内	48
B2-838		60 以内	150 以内	59
B2-839		60 以内	200 以内	70
B2-840		60 以内	250 以内	81
B2-841		60 以内	320 以内	92
B2-842		60 以内	400 以内	103
B2-843		60 以内	450 以内	114
B2-844		70 以内	30 以内	26
B2-845		70 以内	60 以内	37
B2-846		70 以内	100 以内	49
B2-847		70 以内	150 以内	60
B2-848		70 以内	200 以内	71

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 5

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-849	1500 以内	70 以内	250 以内	82
B2-850		70 以内	320 以内	93
B2-851		70 以内	400 以内	104
B2-852		70 以内	450 以内	116
B2-853	2000 以内	15 以内	30 以内	22
B2-854		15 以内	60 以内	33
B2-855		15 以内	100 以内	45
B2-856		15 以内	150 以内	56
B2-857		15 以内	200 以内	67
B2-858		15 以内	250 以内	78
B2-859		15 以内	320 以内	89
B2-860		15 以内	400 以内	100
B2-861		20 以内	450 以内	107
B2-862		20 以内	30 以内	23
B2-863		20 以内	60 以内	34
B2-864		20 以内	100 以内	46
B2-865		20 以内	150 以内	57
B2-866		20 以内	200 以内	68
B2-867		20 以内	250 以内	79
B2-868		20 以内	320 以内	90
B2-869		20 以内	400 以内	101
B2-870		20 以内	450 以内	108
B2-871		30 以内	30 以内	24
B2-872		30 以内	60 以内	35
B2-873		30 以内	100 以内	47
B2-874		30 以内	150 以内	58
B2-875		30 以内	200 以内	69
B2-876		30 以内	250 以内	80
B2-877		30 以内	320 以内	91
B2-878		30 以内	400 以内	102

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 6

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-879	2000 以内	30 以内	450 以内	110
B2-880		40 以内	30 以内	25
B2-881		40 以内	60 以内	36
B2-882		40 以内	100 以内	48
B2-883		40 以内	150 以内	59
B2-884		40 以内	200 以内	70
B2-885		40 以内	250 以内	81
B2-886		40 以内	320 以内	92
B2-887		40 以内	400 以内	103
B2-888		40 以内	450 以内	112
B2-889		50 以内	30 以内	26
B2-890		50 以内	60 以内	37
B2-891		50 以内	100 以内	49
B2-892		50 以内	150 以内	60
B2-893		50 以内	200 以内	71
B2-894		50 以内	250 以内	82
B2-895		50 以内	320 以内	93
B2-896		50 以内	400 以内	104
B2-897		50 以内	450 以内	114
B2-898		60 以内	30 以内	27
B2-899		60 以内	60 以内	38
B2-900		60 以内	100 以内	50
B2-901		60 以内	150 以内	61
B2-902		60 以内	200 以内	72
B2-903		60 以内	250 以内	83
B2-904		60 以内	320 以内	94
B2-905		60 以内	400 以内	105
B2-906		60 以内	450 以内	116
B2-907		70 以内	30 以内	28

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 7

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-908	2000 以内	70 以内	60 以内	39
B2-909		70 以内	100 以内	51
B2-910		70 以内	150 以内	62
B2-911		70 以内	200 以内	73
B2-912		70 以外	250 以内	84
B2-913		70 以外	320 以内	95
B2-914		70 以外	400 以内	106
B2-915		70 以外	450 以内	118
B2-916	2500 以内	15 以内	30 以内	24
B2-917		15 以内	60 以内	35
B2-918		15 以内	100 以内	47
B2-919		15 以内	150 以内	58
B2-920		15 以内	200 以内	69
B2-921		15 以内	250 以内	80
B2-922		15 以内	320 以内	91
B2-923		15 以内	400 以内	102
B2-924		15 以内	450 以内	109
B2-925		20 以内	30 以内	25
B2-926		20 以内	60 以内	36
B2-927		20 以内	100 以内	48
B2-928		20 以内	150 以内	59
B2-929		20 以内	200 以内	70
B2-930		20 以内	250 以内	81
B2-931		20 以内	320 以内	92
B2-932		20 以内	400 以内	103
B2-933		20 以内	450 以内	110
B2-934		30 以内	30 以内	26
B2-935		30 以内	60 以内	37
B2-936		30 以内	100 以内	49
B2-937		30 以内	150 以内	60

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 8

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-938	2500 以内	30 以内	200 以内	71
B2-939		30 以内	250 以内	82
B2-940		30 以内	320 以内	93
B2-941		30 以内	400 以内	104
B2-942		30 以内	450 以内	112
B2-943		40 以内	30 以内	27
B2-944		40 以内	60 以内	38
B2-945		40 以内	100 以内	50
B2-946		40 以内	150 以内	61
B2-947		40 以内	200 以内	72
B2-948		40 以内	250 以内	83
B2-949		40 以内	320 以内	94
B2-950		40 以内	400 以内	105
B2-951		40 以内	450 以内	114
B2-952		50 以内	30 以内	28
B2-953		50 以内	60 以内	39
B2-954		50 以内	100 以内	51
B2-955		50 以内	150 以内	62
B2-956		50 以内	200 以内	73
B2-957		50 以内	250 以内	84
B2-958		50 以内	320 以内	95
B2-959		50 以内	400 以内	106
B2-960		50 以内	450 以内	116
B2-961		60 以内	30 以内	29
B2-962		60 以内	60 以内	40
B2-963		60 以内	100 以内	52
B2-964		60 以内	150 以内	63
B2-965		60 以内	200 以内	74
B2-966		60 以内	250 以内	85

旋挖成孔灌注桩定额工期续表 9

编号	桩径(mm)	桩深(m)	桩数(根)	工期(天)
B2-967	2500 以内	60 以内	320 以内	96
B2-968		60 以内	400 以内	107
B2-969		60 以内	450 以内	118
B2-970		70 以内	30 以内	30
B2-971		70 以内	60 以内	41
B2-972		70 以内	100 以内	53
B2-973		70 以内	150 以内	64
B2-974		70 以内	200 以内	75
B2-975		70 以内	250 以内	86
B2-976		70 以内	320 以内	97
B2-977		70 以内	400 以内	108
B2-978		70 以内	450 以内	120

B.3 基坑工程

B.3.0.1 基坑工程中的支护结构包括四周的挡土桩、止水帷幕桩或地下连续墙以及为防止变形而设立的水平支撑、预应力锚索等，基坑工程中的土方作业要具备开挖条件后才能进行开挖作业。

B.3.0.2 基坑开挖深度以施工图确定的深度为依据。

B.3.0.3 重力式挡土墙按基坑周长，处理深度和处理排数决定工期，本节确定处理排数为4排，实际施工时每增加或减少一排处理排数工期相应增加或减少10%。采用格构形式的重力挡土墙可折算为成排的形式计算。

B.3.0.4 桩锚式和桩与内支撑支护基坑工程按基坑周长，锚或内支撑的道数，分不同的基坑开挖深度确定工期。锚或内支撑道数较多的，在6道锚或5道内支撑的基础上每增加一道工期增加10%。

B.3.0.5 地下连续墙支护基坑按基坑周长，开挖深度决定工期。

B.3.0.6 支护桩入岩时，入岩量占工程总量的5%以内时工期按1.5系数调整，入岩量占工程总量的5%~10%工期按2.0系数调整，入岩量占工程总量超过10%时需根据岩石硬度、桩径大小、场地条件等组织专家讨论确定工期调整系数。

B.3.0.7 基坑底需采用爆破方式作业时，工期乘以1.2。

B.3.0.8 若干种不同支护形式组合时，按各自占基坑总周长的比例合计计算工期。开挖深度不同时，按不同的开挖深度所占的长度占基坑周长的比例相加计算工期。

B.3.0.9 基坑工程受地质、季节、天气、工程所处位置、政策以及调整设计等因素影响较大，此外，基坑工程属临时性工程，其支护结构不具备夜间连续作业的申请条件，本章均未给予考虑。

B. 3. 1 重力式挡土墙支护基坑定额工期表

施工方式：搅拌桩、旋喷桩

编号	基坑周长 (m)	工期 (天)	
		处理深度 5m 以内	处理深度 10m 以内
		(1)	(2)
B3-1	200 以内	26	31
B3-2	300 以内	29	34
B3-3	400 以内	37	63
B3-4	500 以内	51	82
B3-5	600 以内	55	95
B3-6	700 以内	61	122
B3-7	800 以内	80	160
B3-8	900 以内	101	207
B3-9	1000 以内	按外插法计算	按外插法计算

B.3.2 桩锚式支护基坑定额工期表

施工方式：钻机、旋挖钻机、旋喷机、锚杆钻机

编号	基坑周长(m)	锚的道数（道）	工期(天)		
			开挖深度（m）		
			10 以内	15 以内	20 以内
			(1)	(2)	(3)
B3-10	300 以内	3	200	——	——
B3-11		4	240	——	——
B3-12		5	——	310	——
B3-13		6	——	——	380
B3-14	400 以内	3	213	——	——
B3-15		4	254	——	——
B3-16		5	——	326	——
B3-17		6	——	——	406
B3-18	500 以内	3	230	——	——
B3-19		4	267	——	——
B3-20		5	——	348	——
B3-21		6	——	——	434
B3-22	600 以内	3	251	——	——
B3-23		4	283	——	——
B3-24		5	——	374	——
B3-25		6	——	——	469
B3-26	700 以内	3	275	——	——
B3-27		4	301	——	——
B3-28		5	——	403	——
B3-29		6	——	——	507
B3-30	800 以内	3	295	——	——
B3-31		4	319	——	——
B3-32		5	——	420	——
B3-33		6	——	——	538

施工方式：钻机、旋挖钻机、旋喷机、锚杆钻机

编号	基坑周长(m)	锚的道数（道）	工期(天)		
			开挖深度（m）		
			10 以内	15 以内	20 以内
			(1)	(2)	(3)
B3-34	900 以内	3	316	——	——
B3-35		4	335	——	——
B3-36		5	——	438	——
B3-37		6	——	——	560
B3-38	1000 以内	3	330	——	——
B3-39		4	345	——	——
B3-40		5	——	450	——
B3-41		6	——	——	575
B3-42	1000 以外	3	按外插法计算	——	——
B3-43		4	按外插法计算	——	——
B3-44		5	——	按外插法计算	——
B3-45		6	——	——	按外插法计算

B. 3. 3 桩与内支撑式支护基坑定额工期表

施工方式：钻机、旋挖钻、旋喷机

编号	基坑周长(m)	撑的道数 (道)	工期(天)				
			开挖深度 (m)				
			10 以内	15 以内	20 以内	25 以内	30 以内
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B3-46	300 以内	2	125	——	——	——	——
B3-47		3	——	180	196	——	——
B3-48		4	——	——	242	266	——
B3-49		5	——	——	——	322	361
B3-50	400 以内	2	156	——	——	——	——
B3-51		3	——	227	251	——	——
B3-52		4	——	——	307	340	——
B3-53		5	——	——	——	410	460
B3-54	500 以内	2	187	——	——	——	——
B3-55		3	——	274	305	——	——
B3-56		4	——	——	372	414	——
B3-57		5	——	——	——	501	560
B3-58	600 以内	2	218	——	——	——	——
B3-59		3	——	320	360	——	——
B3-60		4	——	——	437	488	——
B3-61		5	——	——	——	591	661
B3-62	700 以内	2	228	——	——	——	——
B3-63		3	——	335	379	——	——
B3-64		4	——	——	457	512	——
B3-65		5	——	——	——	619	703
B3-66	800 以内	2	236	——	——	——	——
B3-67		3	——	344	390	——	——
B3-68		4	——	——	470	526	——
B3-69		5	——	——	——	635	711

施工方式：钻机、旋挖钻、旋喷机等

编号	基坑周长(m)	撑的道数 (道)	工期(天)				
			开挖深度 (m)				
			10 以内	15 以内	20 以内	25 以内	30 以内
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B3-70	900 以内	2	241	——	——	——	——
B3-71		3	——	350	394	——	——
B3-72		4	——	——	477	534	——
B3-73		5	——	——	——	644	720
B3-74	1000 以内	2	245	——	——	——	——
B3-75		3	——	356	404	——	——
B3-76		4	——	——	483	542	——
B3-77		5	——	——	——	653	729
B3-78	1000 以外	2	按外插法计算	——	——	——	——
B3-79		3	——	按外插法计算	——	——	——
B3-80		4	——	——	按外插法计算	按外插法计算	——
B3-81		5	——	——	——	按外插法计算	按外插法计算

B. 3. 4 地下连续墙支护基坑定额工期表

施工方式：成槽机

编号	基坑周长（米）	工期(天)			
		挖槽深度			
		15 米以内	20 米以内	25 米以内	30 米以内
		(1)	(2)	(3)	(4)
B3-82	300 以内	106	129	153	176
B3-83	400 以内	131	159	187	215
B3-84	500 以内	145	177	212	232
B3-85	600 以内	153	193	235	247
B3-86	700 以内	167	208	249	289
B3-87	800 以内	194	242	289	337
B3-88	900 以内	202	255	308	361
B3-89	1000 以内	232	293	354	415
B3-90	1000 以外	263	333	403	473

B. 4 钢结构工程

B. 4. 0. 1 本节适用于超高层钢结构工程工期、大跨度钢结构工程工期，其中，超高层钢结构工程、大跨度钢结构工程均指纯钢结构工程，不包含钢与混凝土组合结构工程。

B. 4. 0. 2 本节所列的定额工期指钢结构现场安装工期，不包括钢结构深化设计、制作工期，不包括压型钢板、防火涂料、油漆施工工期。深化设计和制作另行增加 90 天。

B. 4. 0. 3 本节不适用于与其它专业交叉作业并受其影响的钢结构工程，当与其他专业交叉作业时，工期需根据实际情况调整。

B. 4. 1 超高层钢结构工程

B. 4. 1. 1 超高层钢结构工程定额工期主要适用于建筑高度在 100 米以上的、以标准楼层为主的超高层纯钢结构工程。

B. 4. 1. 2 超高层钢结构工程定额工期按层数、用钢量套用“超高层钢结构工程定额工期表”。

B. 4. 1. 3 超高层钢结构工程定额工期表中的层数指地上层数，工期指地上钢结构现场安装工期。

B. 4. 1. 4 超高层钢结构工程地下室工期需根据结构形式确定，当为纯钢结构时，每层工期为 10 天；当为钢与混凝土组合结构时，每层工期参照钢与混凝土组合结构工程。

B. 4. 1. 5 超高层钢结构工程定额工期表中仅列出 60 层以内的定额工期，如超过 60 层，每增加一层标准楼层，工期增加 7 天；每增加一层桁架楼层，工期增加 10 天。

超高层钢结构工程定额工期表

编号	层数	用钢量 (T)	工期 (天)
B4-1	30 以内	6000 以内	180
B4-2		7500 以内	200
B4-3		7500 以外	220
B4-4	33 以内	7500 以内	199
B4-5		9000 以内	219
B4-6		9000 以外	239
B4-7	36 以内	9000 以内	224
B4-8		11000 以内	244
B4-9		11000 以外	264
B4-10	39 以内	11000 以内	247
B4-11		13000 以内	267
B4-12		13000 以外	287
B4-13	42 以内	13000 以内	265
B4-14		15000 以内	285
B4-15		15000 以外	305
B4-16	45 以内	15000 以内	283
B4-17		17000 以内	303
B4-18		17000 以外	323
B4-19	48 以内	17000 以内	313
B4-20		20000 以内	333
B4-21		20000 以外	353
B4-22	51 以内	20000 以内	325
B4-23		22000 以内	345
B4-24		22000 以外	365
B4-25	54 以内	22000 以内	336
B4-26		24000 以内	356
B4-27		24000 以外	376

编号	层数	用钢量 (T)	工期 (天)
B4-28	57 以内	24000 以内	359
B4-29		27000 以内	379
B4-30		27000 以外	399
B4-31	60 以内	27000 以内	380
B4-32		30000 以内	400
B4-33		30000 以外	420

B. 4. 2 大跨度钢结构工程

B. 4. 2. 1 大跨度钢结构工程标准工期主要适用于跨度较大的空间钢结构工程，包括体育场、交通枢纽楼、展览馆、会展场馆等。

B. 4. 2. 2 大跨度钢结构工程根据用钢量套用“大跨度钢结构工程定额工期表”。

B. 4. 2. 3 定额工期表仅列出用钢量 2.4 万吨以内的工程，超过 2.4 万吨的工程，应根据实际的施工方案考虑。

大跨度钢结构工程定额工期表

编号	用钢量 (T)	工期 (天)
B4-34	2000 以内	100
B4-35	4000 以内	124
B4-36	6000 以内	147
B4-37	8000 以内	171
B4-38	10000 以内	195
B4-39	12000 以内	219
B4-40	14000 以内	242
B4-41	16000 以内	266
B4-42	18000 以内	284
B4-43	20000 以内	301
B4-44	22000 以内	319
B4-45	24000 以内	336

B.5 装饰装修工程

B.5.0.1 本节适用于单独发包且单独施工的民用建筑室内或室外装修工程，与主体结构工程一同发包且一同施工的装修工程工期应按照“建筑施工总承包工程”相应子目工期计算。

B.5.0.2 本节定额工期按新建建筑工程的装饰装修工程确定工期。若为改建、扩建工程，不包括原建筑室内、外装饰层拆除及垃圾外运工期。

B.5.0.3 室内装饰装修和室外幕墙工程由一个承包人同时施工时，分别计算室内装饰装修和室外幕墙的工期，以其中最长期作为该工程总工期。

B.5.0.4 室内装修工程工期说明：

1 本节室内装修工程工期不适用于建筑物室内局部部位及家庭的室内装修工程。

2 本节所指室内装修工程的内容包括：楼地面工程、天棚工程、墙柱面工程、门窗工程、隔断工程、固定家私工程以及与室内装饰装修工程有关水电工程及相应项目。

3 本节定额室内装修工程工期是指土建主体结构完工，具备场地移交及满足装饰装修工程连续施工作业条件下，完成全部合同约定范围内的装饰装修工作，达到专项验收条件为止所需的日历天数。由于设计变更、天气原因、土建结构及其他相关专业限制等，导致停工的时间不包括在定额工期时间内。

4 本节定额室内装修工程工期不分建筑物的地上、地下部分，也不分建筑物的楼层层数。其中所指建筑面积是指装修施工部分的建筑面积。

5 酒店、宾馆装饰装修工程装修标准按《中华人民共和国星级酒店评定标准》确定。住宅、其他一般建筑、大跨度建筑工程按照设计使用年限、功能用途、材料设备选用、装饰工艺、环境舒适度划分为三个等级，分别为一般装修、中级装修和高级装修，装修等级标准详见表 B.5.0.4-5。

表 B. 5. 0. 4-5 装修标准划分表

项 目	一 般	中 级	高 级
内墙面	一般涂料	贴面砖、高级涂料、贴墙纸、镶贴大理石、木墙裙	干挂石材、铝合金条板、镶贴石材、乳胶漆三遍及以上、贴壁纸、锦缎软包、镶板墙面、金属装饰板、造型木墙裙
天棚	一般涂料	高级涂料、吊顶、壁纸	高级涂料、造型吊顶、金属吊顶、壁纸
楼地面	水泥、混凝土、塑料、涂料、块料地面	块料、木地板、地毯楼地面	大理石、花岗岩、木地板、地毯楼地面
门、窗	塑钢窗、钢门（窗）	彩板、塑钢、铝合金、普通木门（窗）	彩板、塑钢、铝合金、硬木、不锈钢门（窗）

注：

- 1 高级装修:墙面、楼地面每项分别满足 3 个及 3 个以上高级装修项目，天棚、门窗每项分别满足 2 个及 2 个以上高级装修项目并且每项装修项目的面积之和占相应装修项目面积 70%以上者为高级装修；
- 2 中级装修:墙面、楼地面、天棚、门窗每项分别满足 2 个及 2 个以上中级装修项目；并且每项装修项目的面积之和占相应装修项目面积 70% 以上者为中级装修。

B. 5. 0. 5 室内装饰装修工程按使用功能用途分为以下四类计算工期：

- 1 酒店与宾馆室内装饰装修工程：包括宾馆、酒店、饭店、旅馆、酒吧、餐厅、会所、娱乐场所等建筑物的室内装饰装修工程。
- 2 住宅装饰装修工程，包括住宅、公寓、宿舍楼等建筑物室内装饰装修工程。
- 3 一般民用建筑装修工程：包括办公楼、写字楼、商场、学校、医院、幼儿园、养老院等建筑物的室内装饰装修工程。
- 4 大跨度建筑装修工程：包括影剧院、体育馆、展览馆、机场候机楼等建筑物的室内装饰装修工程。

5 一个室内装修单位工程分为若干个独立部分同时进行装饰施工时，先按各个独立部分的建筑面积和装修标准计算出相应工期，再以其中一个最长工期作为该单位工程的总工期。

B.5.0.6 室外幕墙工程工期说明：

1 室外幕墙工程工期是指施工许可证或经监理方发布的开工令注明的日期开始，至完成全部合同约定范围内的室外幕墙工程工作，满足专项验收条件为止所需的日历天数。

2 室外幕墙工程工期中所指幕墙高度，是指室外幕墙最底端至幕墙最顶端的垂直高度；幕墙面积，是指幕墙的展开面积。

3 实际幕墙高度超过 350 米时，可按定额工期表的最高相邻高度项目的工期差值外插法增加；实际幕墙装修高度处于定额工期表相邻高度区间中时，可采用内插法调整计算工期。

B. 5. 1 酒店、宾馆装饰装修定额工期表

编号	装饰装修标准	建筑面积 (m²)	工期 (天)
B5-1	三星级以内	1000 以内	65
B5-2		2000 以内	73
B5-3		4000 以内	83
B5-4		6000 以内	93
B5-5		9000 以内	108
B5-6		12000 以内	123
B5-7		16000 以内	138
B5-8		20000 以内	158
B5-9		25000 以内	178
B5-10		30000 以内	200
B5-11		40000 以内	230
B5-12		40000 以外	260
B5-13	四星级标准	1000 以内	75
B5-14		2000 以内	83
B5-15		4000 以内	93
B5-16		6000 以内	102
B5-17		9000 以内	117
B5-18		12000 以内	132
B5-19		16000 以内	150
B5-20		20000 以内	170
B5-21		25000 以内	195
B5-22		30000 以内	220
B5-23		40000 以内	250
B5-24		40000 以外	280
B5-25	五星级标准	1000 以内	80
B5-26		2000 以内	87

编号	装饰装修标准	建筑面积 (m²)	工期 (天)
B5-27	五星级标准	4000 以内	97
B5-28		6000 以内	108
B5-29		9000 以内	125
B5-30		12000 以内	142
B5-31		16000 以内	165
B5-32		20000 以内	185
B5-33		25000 以内	210
B5-34		30000 以内	235
B5-35		40000 以内	265
B5-36		40000 以外	295

B. 5. 2 住宅装饰装修定额工期表

编号	装饰装修标准	建筑面积(m²)	工期(天)
B5-37	一般装修	1000 以内	55
B5-38		3000 以内	68
B5-39		5000 以内	78
B5-40		10000 以内	90
B5-41		15000 以内	120
B5-42		20000 以内	135
B5-43		30000 以内	171
B5-44		35000 以内	190
B5-45		35000 以外	211
B5-46	中级装修	1000 以内	65
B5-47		3000 以内	85
B5-48		5000 以内	102
B5-49		10000 以内	120
B5-50		15000 以内	135
B5-51		20000 以内	160
B5-52		30000 以内	195
B5-53		35000 以内	215
B5-54		35000 以外	232
B5-55	高级装修	1000 以内	81
B5-56		3000 以内	101
B5-57		5000 以内	110
B5-58		10000 以内	129
B5-59		15000 以内	152
B5-60		20000 以内	170
B5-61		30000 以内	215
B5-62		35000 以内	235
B5-63		35000 以外	260

B. 5. 3 一般民用建筑装饰装修定额工期表

编号	装饰装修标准	建筑面积(m²)	工期(天)
B5-64	一般装修	1000 以内	51
B5-65		3000 以内	63
B5-66		5000 以内	75
B5-67		10000 以内	96
B5-68		15000 以内	114
B5-69		20000 以内	135
B5-70		30000 以内	167
B5-71		35000 以内	184
B5-72		35000 以外	216
B5-73	中级装修	1000 以内	65
B5-74		3000 以内	76
B5-75		5000 以内	87
B5-76		10000 以内	108
B5-77		15000 以内	130
B5-78		20000 以内	149
B5-79		30000 以内	188
B5-80		35000 以内	222
B5-81		35000 以外	242
B5-82	高级装修	1000 以内	77
B5-83		3000 以内	89
B5-84		5000 以内	102
B5-85		10000 以内	127
B5-86		15000 以内	154
B5-87		20000 以内	180
B5-88		30000 以内	215
B5-89		35000 以内	242
B5-90		35000 以外	267

B. 5. 4 大跨度建筑工程装饰装修定额工期表

编号	装饰装修标准	建筑面积(m²)	工期(天)
B5-91	一般装修	1000 以内	68
B5-92		3000 以内	75
B5-93		5000 以内	83
B5-94		10000 以内	102
B5-95		15000 以内	120
B5-96		20000 以内	140
B5-97		30000 以内	180
B5-98		40000 以内	220
B5-99		40000 以外	265
B5-100	中级装修	1000 以内	78
B5-101		3000 以内	86
B5-102		5000 以内	100
B5-103		10000 以内	122
B5-104		15000 以内	145
B5-105		20000 以内	168
B5-106		30000 以内	210
B5-107		40000 以内	250
B5-108		40000 以外	285
B5-109	高级装修	1000 以内	100
B5-110		3000 以内	110
B5-111		5000 以内	121
B5-112		10000 以内	145
B5-113		15000 以内	175
B5-114		20000 以内	198
B5-115		30000 以内	230
B5-116		40000 以内	277
B5-117		40000 以外	310

B. 5. 5 室外幕墙装饰装修

1 大空间公共建筑幕墙定额工期表

编号	外墙装修高度 (m)	外墙装修面积 (m²)	工期 (天)
B5-118	10 以内	1000 以内	35
B5-119		3000 以内	45
B5-120		5000 以内	54
B5-121		8000 以内	65
B5-122		8000 以外	76
B5-123	20 以内	3000 以内	60
B5-124		5000 以内	69
B5-125		8000 以内	78
B5-126		10000 以内	86
B5-127		10000 以外	95
B5-128	30 以内	5000 以内	84
B5-129		8000 以内	94
B5-130		10000 以内	102
B5-131		12000 以内	110
B5-132		12000 以外	120
B5-133	40 以内	8000 以内	116
B5-134		10000 以内	126
B5-135		12000 以内	136
B5-136		15000 以内	151
B5-137		15000 以外	172
B5-138	50 以内	10000 以内	145
B5-139		12000 以内	155
B5-140		15000 以内	170
B5-141		20000 以内	195
B5-142		20000 以外	220

2 高层建筑幕墙定额工期表

编号	外墙装修高度	外墙装修面积 (m²)	工期 (天)
B5-143	100 以内	10000 以内	128
B5-144		15000 以内	144
B5-145		20000 以内	160
B5-146		25000 以内	177
B5-147		25000 以外	197
B5-148	150 以内	15000 以内	164
B5-149		20000 以内	177
B5-150		25000 以内	190
B5-151		30000 以内	203
B5-152		30000 以外	224
B5-153	200 以内	20000 以内	197
B5-154		25000 以内	208
B5-155		30000 以内	219
B5-156		35000 以内	230
B5-157		35000 以外	250
B5-158	250 以内	25000 以内	228
B5-159		30000 以内	240
B5-160		35000 以内	250
B5-161		40000 以内	260
B5-162		40000 以外	280
B5-163	300 以内	30000 以内	262
B5-164		35000 以内	272
B5-165		40000 以内	282
B5-166		45000 以内	292
B5-167		45000 以外	320
B5-168	300 以上	35000 以内	295
B5-169		40000 以内	305
B5-170		45000 以内	315
B5-171	300 以上	50000 以内	325
B5-172		50000 以外	350

B.6 设备安装工程

B.6.0.1 本节包括 12 个专业，分别为电梯安装、起重机安装、锅炉安装、通风空调及设备安装、变电室安装、发电机房安装、冷冻机房安装、冷库、冷藏间安装、空压站安装、金属容器安装、消防设施安装、建筑智能化安装。

B.6.0.2 本节适用于民用建筑设备安装和一般工业厂房的设备安装工程。

B.6.0.3 本节的定额工期，是指从土建交付安装并具备连续施工条件起，包括完成本节定额项目内容，并达到国家验收标准的全过程连续施工日历天数。不包括施工准备、竣工文件编制和实施验收的时间。

B.6.0.4 本节定额工期为专业工程工期天数，不包括：

- 1 不可抗力或重大设计变更等因素的影响。
- 2 配合土建预留、预埋的时间。
- 3 施工前的准备工作，诸如办理开工手续、三通一平、地上地下障碍物的清除、勘探测量、图纸会审、报检报验、放线定位等。
- 4 竣工文件的编制、实施验收和移交的时间。
- 5 设备订货以及第三方检测。
- 6 整体工程联动调试。

B. 6. 1 电梯安装

B. 6. 1. 1 应具备的前提条件：电梯设备材料运至现场并办理移交、井道及预埋符合图纸与标准规范的要求、满足连续施工条件。

B. 6. 1. 2 定额工期包括电梯机械及电气部分的安装和调试，满足验收条件止。不包括前期准备、设备倒运、井道整改、政府主管部门验收时间。

B. 6. 1. 3 定额工期中垂直电梯以载重 $\leq 1000\text{kg}$ 、速度 $\leq 1\text{m/s}$ 、层高 $\leq 4\text{m}$ 的单台为计算基准。载重量大于 1000kg 的，每增加 $\leq 100\text{kg}$ 需增加5天，速度提高 0.5m ，则增加5天。其电梯厅门高度 $\geq 2300\text{mm}$ 或防火厅门，需每层增加0.5天。直流电梯参照调频、调压、调速电梯类型（安装项目）计算工期。汽车梯按传动种类（安装项目）对应的子目计算工期。

B. 6. 1. 4 对于多台电梯同时安装的，以组计算工期天数。其中垂直电梯每3部为一组，自动扶梯每2部为一组，不足者作为一组。确定总工期时先计算分组工期，由分组工期叠加形成总工期。分组工期计算方法为：分组电梯工期天数=定额工期（天）+定额工期（天） $\times [50\% + (\text{并列增加台数} - 1) \times 15\%]$ 。

B. 6. 1. 5 定额工期中的自动扶梯及自动步行道，以每台为计算基准，以提升高度 6m 计算。每增加 1m 需增加2天；散装自动扶梯的工期天数为整装自动扶梯工期的1.5倍。

电梯安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备注
B6-1	交流电梯（含客梯、货梯、餐梯）	≤12 层 12 站/台	30	每增一层增 1 天
B6-2	调频、调压、调速电梯（含客梯、货梯）		40	每增一层增 1 天
B6-3	调频、调压、调速观景梯	≤15 层 15 站/台	60	每增一层增 1 天
B6-4	液压梯（含客梯、货梯）	≤5 层 5 站/台	40	每增一层增 5 天
B6-5	整装自动扶梯	提升高度≤6m	15	分段扶梯每增加一个组装节，增加 2 天
B6-6	自动步行道	长度≤50m	13	每增加一段（长度≤16m）增加 1 天

B. 6. 2 起重机安装

B. 6. 2. 1 应具备的前提条件：起重机设备材料运至现场并办理移交、土建施工符合图纸与标准规范的要求、满足连续施工条件。

B. 6. 2. 2 定额工期包括起重机械及电气部分的安装和调试，满足验收条件止。不包括前期准备、设备倒运、政府主管部门验收时间。

B. 6. 2. 3 起重机安装工程定额工期，是按起重机的行程、跨度和主钩的起重吨位制定的，不分起重机类型、厂房类别和轨道标高，均执行同一定额。

B. 6. 2. 4 单轨电动葫芦安装的工期定额综合了各类型的轨道，按每条轨道只装一台电动葫芦考虑，因轨道形状各异，其轨道加工预制的复杂程度差别很大，所以本定额不包括轨道加工。

起重机安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备注
B6-7	电动单梁起重机	5t 以内，行程 30m 以内	30	同跨同层增加一部加 10 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-8	电动双梁起重机	5t 以内，行程 30m 以内	35	同跨同层增加一部加 15 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-9		10t 以内，行程 30m 以内	40	同跨同层增加一部加 15 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-10		20t 以内，行程 30m 以内	45	同跨同层增加一部加 20 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-11		30t 以内，行程 60m 以内	50	同跨同层增加一部加 25 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-12		50t 以内，行程 60m 以内	65	同跨同层增加一部加 30 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-13		100t 以内，行程 90m 以内	100	同跨同层增加一部加 55 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-14		150t 以内，行程 90m 以内	120	同跨同层增加一部加 75 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-15		200t 以内，行程 90m 以内	135	同跨同层增加一部加 85 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-16		250t 以内，行程 90m 以内	160	同跨同层增加一部加 95 天，行程每增 6m 加 2 天
B6-17	单轨电动葫芦	1t 以内，行程 30m 以内	5	轨道每增加 5m 加 1 天
B6-18		3t 以内，行程 30m 以内	10	轨道每增加 5m 加 1 天
B6-19		5t 以内，行程 30m 以内	15	轨道每增加 5m 加 1 天
B6-20	电动门式单梁起重	5t 以内，行程 100m 以内， 跨度 30m 内	35	行程每增加 10m 加 2 天，跨度每增加 10m 加 3 天
B6-21	电动门式双梁起重机	10t 以内，行程 100m 以内， 跨度 30m 内	60	行程每增加 10m 加 2 天，跨度每增加 10m 加 3 天
B6-22		20t 以内，行程 100m 以内， 跨度 30m 内	70	行程每增加 10m 加 2 天，跨度每增加 10m 加 3 天
B6-23		30t 以内，行程 100m 以内， 跨度 30m 内	90	行程每增加 10m 加 2 天，跨度每增加 10m 加 3 天
B6-24		50t 以内，行程 100m 以内， 跨度 30m 内	105	行程每增加 10m 加 2 天，跨度每增加 10m 加 3 天
B6-25		100t 以内，行程 100m 以内， 跨度 30m 内	135	行程每增加 10m 加 2 天，跨度每增加 10m 加 3 天

B. 6. 3 锅炉安装

B. 6. 3. 1 依据安装方式不同分为快装和散装锅炉，本工期定额适用于热水、蒸汽锅炉，电站等其他锅炉参照国家相关行业标准定额执行。

B. 6. 3. 2 快装锅炉工期定额按锅炉 2 台以内为计算基准，包括锅炉本体及水汽系统、燃料供应系统、鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装，水压试验、烘炉、煮炉、定压校正，无负荷试运行等。锅炉安装数量超过 2 台的，每增加一台，按照备注调整工期天数。

B. 6. 3. 3 散装锅炉工期定额按照 1 台为计算基准，包括锅炉本体及水汽系统、水冷系统、燃料供应系统、引鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装及单体试运转，保温、水压试验、筑炉、烘炉、煮炉、定压校正，无负荷试运行等。锅炉安装数量超过 1 台的，每增加一台，按照备注调整工期天数。

锅炉安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期 (天)	备注
B6-26	快装锅炉	2t2 台以内, 包括锅炉本体及水汽系统、燃料供应系统、鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装, 水压试验、烘炉、煮炉、定压校正, 无负荷试运行等	18	每增加 1 台加 3 天
B6-27		4t2 台以内, 包括锅炉本体及水汽系统、燃料供应系统、鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装, 水压试验、烘炉、煮炉、定压校正, 无负荷试运行等	21	每增加 1 台加 4 天
B6-28		6.5t2 台以内, 包括锅炉本体及水汽系统、燃料供应系统、鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装, 水压试验、烘炉、煮炉、定压校正, 无负荷试运行等	27	每增加 1 台加 6 天
B6-29		10t2 台以内, 包括锅炉本体及水汽系统、燃料供应系统、鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装, 水压试验、烘炉、煮炉、定压校正, 无负荷试运行等	35	每增加 1 台加 8 天
B6-30	散装锅炉	6t1 台, 包括锅炉本体及水汽系统、水冷系统、燃料供应系统、引鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装及单体试运转, 保温、水压试验、筑炉、烘炉、煮炉、定压校正, 无负荷试运行等	31	每增加 1 台加 11 天
B6-31		10t1 台, 包括锅炉本体及水汽系统、水冷系统、燃料供应系统、引鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装及单体试运转, 保温、水压试验、筑炉、烘炉、煮炉、定压校正, 无负荷试运行等	42	每增加 1 台加 15 天
B6-32		20t1 台, 包括锅炉本体及水汽系统、水冷系统、燃料供应系统、引鼓风系统、仪表控制系统及辅助系统的安装及单体试运转, 保温、水压试验、筑炉、烘炉、煮炉、定压校正, 无负荷试运行等	52	每增加 1 台加 21 天

B. 6. 4 通风空调及设备安装

B. 6. 4. 1 本工期定额包含风管制作安装、管道安装、部附件安装、设备安装、绝热及调试等。

B. 6. 4. 2 本工期定额不包含通风空调系统冷热源机房设备（冷冻站）及附属管道、仪表等安装。

B. 6. 4. 3 通风空调及设备安装按风管面积作为工期计算基准。

通风空调及设备安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备注
B6-33	水冷中央空调系统（冷却塔）	风管 500m ² 以内制作安装及设备安装	45	
B6-34		风管 1000m ² 以内制作安装及设备安装	62	
B6-35		风管 2000m ² 以内制作安装及设备安装	90	
B6-36		风管 3000m ² 以内制作安装及设备安装	124	
B6-37		风管 5000m ² 以内制作安装及设备安装	145	
B6-38		风管 7500m ² 以内制作安装及设备安装	175	
B6-39		风管 10000m ² 以内制作安装及设备安装	220	
B6-40		风管 15000m ² 以内制作安装及设备安装	275	
B6-41		风管 20000m ² 以内制作安装及设备安装	330	
B6-42		风管 30000m ² 以内制作安装及设备安装	355	
B6-43		风管 30000m ² 以外制作安装及设备安装	400	

通风空调及设备安装定额工期续表 1

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备注
B6-44	风冷模块冷 （热）水空 调系统	风管 500m ² 以内制作安装及设备安装	42	
B6-45		风管 1000m ² 以内制作安装及设备安装	58	
B6-46		风管 2000m ² 以内制作安装及设备安装	84	
B6-47		风管 3000m ² 以内制作安装及设备安装	115	
B6-48		风管 5000m ² 以内制作安装及设备安装	135	
B6-49		风管 7500m ² 以内制作安装及设备安装	163	
B6-50		风管 10000m ² 以内制作安装及设备安装	205	
B6-51		风管 15000m ² 以内制作安装及设备安装	256	
B6-52		风管 20000m ² 以内制作安装及设备安装	307	
B6-53		风管 30000m ² 以内制作安装及设备安装	330	
B6-54		风管 30000m ² 以外制作安装及设备安装	372	
B6-55	变制冷剂流 量空调系统 （VRV）	风管 500m ² 以内制作安装及设备安装	41	
B6-56		风管 1000m ² 以内制作安装及设备安装	56	
B6-57		风管 2000m ² 以内制作安装及设备安装	82	
B6-58		风管 3000m ² 以内制作安装及设备安装	113	
B6-59		风管 5000m ² 以内制作安装及设备安装	132	
B6-60		风管 7500m ² 以内制作安装及设备安装	159	
B6-61		风管 10000m ² 以内制作安装及设备安装	200	
B6-62		风管 15000m ² 以内制作安装及设备安装	250	
B6-63		风管 20000m ² 以内制作安装及设备安装	300	
B6-64		风管 30000m ² 以内制作安装及设备安装	323	
B6-65		风管 30000m ² 以外制作安装及设备安装	364	

B. 6. 5 变电室安装

B. 6. 5. 1 定额工期，不包括供电局报装流程及供电局竣工验收、送电环节等所需用的时间。

B. 6. 5. 2 变压器安装的工期，应区分不同变压器的容量套用相应子目，工期定额按变压器容量和台数及高低压柜的台数进行确定。变压器及高、低压柜台数增加时，按照备注调整工期天数。

B. 6. 5. 3 定额工期，已包含变电室设置在地下室或二层以上设备运输、吊装的时间；如变电室设置在地面一层时，则工期定额乘以系数 K， $K=0.9$ 。

B. 6. 5. 4 变电室的安装内容，包括变压器、高压柜、低压柜、电缆、母线槽、设备基础底座、外壳及散热装置、接地系统、耐压试验、调试等。

变电室安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期 (天)	备注
B6-66	变电室	10KV, 容量 315 (320) KV·A 变压器 2 台以内, 低压柜 10 台以内, 负荷开关 2 组	37	每增低压柜 2 台加 2 天, 每增变压器 2 台加 4 天
B6-67		10KV, 容量 630 (560) KV·A 变压器 2 台以内, 高压柜 5 台以内, 低压柜 10 台以内	56	每增高压柜 2 台加 3 天, 每增低压柜 2 台加 2 天, 每增变压器 2 台加 4 天
B6-68		10KV, 容量 800 (750) KV·A 变压器 2 台以内, 高压柜 7 台以内, 低压柜 12 台以内	70	每增高压柜 2 台加 3 天, 每增低压柜 2 台加 2 天, 每增变压器 2 台加 4 天
B6-69		10KV, 容量 1000KV·A 变压器 2 台以内, 高压柜 10 台以内, 低压柜 20 台以内	83	每增高压柜 2 台加 3 天, 每增低压柜 2 台加 2 天, 每增变压器 2 台加 4 天
B6-70		10KV, 容量 1000KV·A 变压器 3 台以内, 高压柜 15 台以内, 低压柜 25 台以内	92	每增高压柜 2 台加 3 天, 每增低压柜 2 台加 2 天, 每增变压器 2 台加 4 天
B6-71		10KV, 容量 2000KV·A 变压器 3 台以内, 高压柜 20 台以内, 低压柜 30 台以内	102	每增高压柜 2 台加 3 天, 每增低压柜 2 台加 2 天, 每增变压器 2 台加 4 天
B6-72		10KV, 容量 2000KV·A 变压器 6 台以内, 高压柜 20 台以内, 低压柜 30 台以内	106	每增高压柜 2 台加 3 天, 每增低压柜 2 台加 2 天, 每增变压器 2 台加 4 天

B. 6. 6 发电机房安装

B. 6. 6. 1 发电机安装内容，包括发电机组基础制作（仅包括本体槽钢基础）、设备安装、油箱安装、燃油管道安装及环保工程（风冷系统、进送风系统、消声系统、排烟系统）、机房独立配线等工程施工。

B. 6. 6. 2 本条工期，不包括：发电机联动调试及环保主管部门验收等需用的时间。

B. 6. 6. 3 发电机组按照不同容量进行了子目划分。工期定额按发电机组 1 台为计算基准，数量每超过 1 台，按备注调整工期天数。

B. 6. 6. 4 冷却方式采用水冷系统，其工期按相应标准工期乘以系数 1.2。

发电机房安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备注
B6-73	发电机房	柴油发电机组 100KW 以内， 包括机房配线等	42	每增加 1 台加 9 天
B6-74		柴油发电机组 500KW 以内， 包括机房配线等	70	每增加 1 台加 18 天
B6-75		柴油发电机组 1000KW 以 内，包括机房配线等	100	每增加 1 台加 25 天
B6-76		柴油发电机组 1350KW 以 内，包括机房配线等	110	每增加 1 台加 25 天
B6-77		柴油发电机组 1600KW 以 内，包括机房配线等	140	每增加 1 台加 30 天

B. 6. 7 冷冻机房安装

B. 6. 7. 1 本条的定额工期，包括设备及管道的安装、试压、冲洗、保温、动力及仪表安装、调试等施工时间。

B. 6. 7. 2 本条的定额工期，不包括报特种设备检察院验收及办理使用登记证的时间。

B. 6. 7. 3 本条的安装，适用于活塞式、离心式、螺杆式冷水机组安装。如采用溴化锂吸收式冷水机组，其工期乘以系数 1. 15。

冷冻机房安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备注
B6-78	冷冻机房	总制冷量 350KW 以内，包括设备及管道的安装、试压、冲洗、保温、动力及仪表安装、调试等	60	总制冷量小于 2000KW, 每增 350KW 以内加 6 天
B6-79		总制冷量 2000KW，包括设备及管道的安装、试压、冲洗、保温、动力及仪表安装、调试等	84	总制冷量小于 4000KW，每增 350KW 以内加 5 天
B6-80		总制冷量 4000KW，包括设备及管道的安装、试压、冲洗、保温、动力及仪表安装、调试等	118	总制冷量小于 8000KW，每增 350KW 以内加 4 天
B6-81		总制冷量 8000KW，包括设备及管道的安装、试压、冲洗、保温、动力及仪表安装、调试等	155	每增 350KW 以内加 3 天

B. 6. 8 冷库、冷藏间安装

B. 6. 8. 1 本条的工期，包括管道、设备等的制作安装所需要的时间。

B. 6. 8. 2 本条的工期，不包括报特种设备检察院验收及办理使用登记证的时间。

B. 6. 8. 3 冷藏间如采用风冷，其工期乘以系数 0. 7。

冷库、冷藏间安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备注
B6-82	冷库、冷藏间	冷藏能力 100t 以内全部制作安装工程	42	包括结冻间设备安装
B6-83		冷藏能力 300t 以内全部制作安装工程	51	
B6-84		冷藏能力 500t 以内全部制作安装工程	65	
B6-85		冷藏能力 1000t 以内全部制作安装工程	83	
B6-86		冷藏能力 2000t 以内全部制作安装工程	102	
B6-87		冷藏能力 3000t 以内全部制作安装工程	106	
B6-88		冷藏能力 5000t 以内全部制作安装工程	129	
B6-89		冷藏能力 10000t 以内全部制作安装工程	162	
B6-90		冷藏能力 15000t 以内全部制作安装工程	189	
B6-91		冷藏能力 20000t 以内全部制作安装工程	212	

B. 6. 9 空压站安装

B. 6. 9. 1 本条的工程，不包括空压站室外工程。

B. 6. 9. 2 通用空压站安装定额工期，应按不同空压容量套用相应子目。工期定额按空压机 2 台以内为计算基准，包括空压机、配管、动力、仪表等安装所需要的时间。空压机安装数量超过 2 台的，按备注调整工期天数。

B. 6. 9. 3 仪表空压站安装，以 $20\text{m}^3/\text{min}$ 空压机 2 台以内为计算基准，包括进气、过滤、干燥空气系统等安装；空压机安装数量超过 2 台的，应按备注调整工期天数；空压容量超过 $20\text{m}^3/\text{min}$ 的，套用通用空压站相应子目的工期天数。

空压站安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期 (天)	备 注
B6-92	通用空压站	$20\text{m}^3/\text{min}$ 空压机 2 台以内，包括配管、动力、仪表等	36	每增加 1 台加 9 天
B6-93		$40\text{m}^3/\text{min}$ 空压机 2 台以内，包括配管、动力、仪表等	49	每增加 1 台加 13 天
B6-94		$60\text{m}^3/\text{min}$ 空压机 2 台以内，包括配管、动力、仪表等	69	每增加 1 台加 18 天
B6-95		$100\text{m}^3/\text{min}$ 空压机 2 台以内，包括配管、动力、仪表等	81	每增加 1 台加 22 天
B6-96	仪表空压站	$20\text{m}^3/\text{min}$ 空压机 2 台以内，包括配管、动力、仪表等	45	包括进气、过滤、干燥空气系统，每增 1 台加 9 天

B. 6. 10 金属容器安装

- B. 6. 10. 1 金属容器安装工期不包括金属容器保温。
- B. 6. 10. 2 半地下式金属容器制作安装，工期乘以系数 1. 05。
- B. 6. 10. 3 地下式金属容器制作安装，工期乘以系数 1. 1。
- B. 6. 10. 4 洞内金属容器制作安装，工期乘以系数 1. 15。
- B. 6. 10. 5 带内浮盘的浮顶罐制作安装，工期乘以系数 1. 2。

金属容器安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备 注
B6-97	浮顶罐	3000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	67	增 1 台加 24 天，增 2 台以上每增 1 台加 11 天
B6-98		5000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	84	增 1 台加 43 天，增 2 台以上每增 1 台加 18 天
B6-99		10000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	113	增 1 台加 45 天，增 2 台以上每增 1 台加 21 天
B6-100		20000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	150	增 1 台加 52 天，增 2 台以上每增 1 台加 24 天
B6-101	拱顶罐	500m ³ 以内，罐体及附件制作安装	22	增 1 台加 7 天，增 2 台以上每增 1 台加 3 天
B6-102		1000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	30	增 1 台加 11 天，增 2 台以上每增 1 台加 3 天
B6-103		2000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	38	增 1 台加 14 天，增 2 台以上每增 1 台加 7 天
B6-104		3000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	46	增 1 台加 18 天，增 2 台以上每增 1 台加 11 天
B6-105		5000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	54	增 1 台加 21 天，增 2 台以上每增 1 台加 16 天
B6-106		10000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	75	增 1 台加 28 天，增 2 台以上每增 1 台加 21 天
B6-107		20000m ³ 以内，罐体及附件制作安装	113	增 1 台加 42 天，增 2 台以上每增 1 台加 28 天

金属容器安装定额工期续表

编号	安装项目	主要内容	工期(天)	备 注
B6-108	球形罐	50m ³ 以内, 组对、焊接、探伤检查等	59	增 1 台加 24 天, 如有热处理加 14 天
B6-109		120m ³ 以内, 组对、焊接、探伤检查等	84	增 1 台加 31 天, 如有热处理加 14 天
B6-110		200m ³ 以内, 组对、焊接、探伤检查等	105	增 1 台加 38 天, 如有热处理加 14 天
B6-111		400m ³ 以内, 组对、焊接、探伤检查等	134	增 1 台加 45 天, 如有热处理加 14 天
B6-112		650m ³ 以内, 组对、焊接、探伤检查等	146	增 1 台加 59 天, 如有热处理加 28 天
B6-113		1000m ³ 以内, 组对、焊接、探伤检查等	191	增 1 台加 76 天, 如有热处理加 28 天
B6-114		2000m ³ 以内, 组对、焊接、探伤检查等	250	增 1 台加 97 天, 如有热处理加 31 天
B6-115		3000m ³ 以内, 组对、焊接、探伤检查等	266	增 1 台加 117 天, 如有热处理加 31 天
B6-116	螺旋导轨 储气柜	5000m ³ 以内, 本体制作安装试升	113	包括基础沉降试验
B6-117		10000m ³ 以内, 本体制作安装试升	134	
B6-118		20000m ³ 以内, 本体制作安装试升	167	
B6-119		30000m ³ 以内, 本体制作安装试升	208	
B6-120		50000m ³ 以内, 本体制作安装试升	250	
B6-121		100000m ³ 以内, 本体制作安装试升	291	
B6-122		150000m ³ 以内, 本体制作安装试升	333	
B6-123		200000m ³ 以内, 本体制作安装试升	374	

B.6.11 消防设施**安装**

B.6.11.1 消防自动报警系统安装，按末端装置（探测器、模块及警铃、报警按钮等）数量计算。包括管内穿线，末端装置、端子箱、模块箱安装，校对回路，设备安装及调试，被控及联动设备接线，接地安装、电阻测试、系统联动调试等。

B.6.11.2 室内消火栓灭火系统安装，按消火栓数量计算。包括管道及消火栓安装，支、吊架制作安装，阀门仪表和附件、水泵、水箱、气压罐、控制设备的安装及调试，试压、冲洗、系统联动调试等。

B.6.11.3 水喷洒自动灭火系统安装，按喷洒头数量计算。包括管道及喷洒头安装，支、吊架制作安装，水流指示器、阀门仪表和附件、水泵、水箱、气压罐、控制设备的安装及调试，试压、冲洗，系统联动调试等。本系统中在同一点位（带四通）有上、下喷头的，按 1 个数量计算。

B.6.11.4 防排烟系统安装，按风管面积计算。包括风管及支、吊架的制作安装，风机、风阀、风口、部附件等设备安装、试验、绝热、系统联动调试等。本系统采用角铁法兰连接的，工期乘以系数 1.2。

B.6.11.5 气体自动灭火系统安装，按喷洒头数量计算。包括管道及喷洒头安装，支、吊架制作安装，阀门仪表和附件安装，气体驱动装置管道和贮气装置安装及调试，试压、吹洗、系统联动调试等。

消防设施安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期 (天)	备 注
B6-124	消防自动报警系统	探测器、模块及警铃、报警按钮等末端装置 200 个以内	19	末端装置 2000 个以内，每增 100 个以内加 3 天
B6-125		探测器、模块及警铃、报警按钮等末端装置 2000 个	73	末端装置 5000 个以内，每增 100 个以内加 3 天
B6-126		探测器、模块及警铃、报警按钮等末端装置 5000 个	163	末端装置 10000 个以内，每增 100 个以内加 3 天
B6-127		探测器、模块及警铃、报警按钮等末端装置 10000 个	313	末端装置 15000 个以内，每增 100 个以内加 3 天
B6-128		探测器、模块及警铃、报警按钮等末端装置 15000 个	463	末端装置每增 100 个以内加 2 天
B6-129	室内消火栓灭火系统	消火栓 20 套以内	17	
B6-130		消火栓 50 套	40	消火栓 300 套以内，每增 50 套以内加 14 天
B6-131		消火栓 300 套	110	消火栓 500 套以内，每增 50 套以内加 14 天
B6-132		消火栓 500 套	166	消火栓 1000 套以内，每增 50 套以内加 14 天
B6-133		消火栓 1000 套	306	消火栓 1500 套以内，每增 50 套以内加 14 天
B6-134		消火栓 1500 套	446	消火栓每增 50 套以内加 10 天

消防设施安装定额工期续表

编号	安装项目	主要内容	工期 (天)	备 注
B6-135	水喷洒自动灭火系统	喷洒头 200 个以内	18	喷洒头 2000 个以内, 每增 100 个以内加 6 天
B6-136		喷洒头 2000 个	130	喷洒头 5000 个以内, 每增 100 个以内加 3 天
B6-137		喷洒头 5000 个	220	喷洒头 10000 个以内, 每增 100 个以内加 3 天
B6-138		喷洒头 10000 个	370	喷洒头 15000 个以内, 每增 100 个以内加 3 天
B6-139		喷洒头 15000 个	520	喷洒头每增 100 个以内加 2 天
B6-140	防排烟系统	风管 500m ² 以内	48	风管 3000m ² 以内, 每增 200 m ² 以内加 5 天
B6-141		风管 3000m ²	111	风管 7500m ² 以内, 每增 200 m ² 以内加 4 天
B6-142		风管 7500m ²	201	风管 15000m ² 以内, 每增 200 m ² 以内加 2 天
B6-143		风管 15000m ²	276	风管 30000m ² 以内, 每增 200 m ² 以内加 2 天
B6-144		风管 30000m ²	426	风管每增 200m ² 以内加 1 天
B6-145	气体自动灭火系统	喷洒头 200 个以内	32	喷洒头在 1000 个以内, 每增 100 个以内加 6 天

B. 6. 12 建筑智能化安装

本条的工期，按集成点数、受信息的前端装置（模块、感应器、传感器、控制器、报警器等）数量和机房面积计算。包括敷管穿线，箱、盒、柜、前端装置、设备安装及调试，被控及联动设备接线，接地安装、电阻测试，单个系统调试等。

建筑智能化安装定额工期表

编号	安装项目	主要内容	工期（天）	备注
B6-146	智能化集成系统（BMS）	集成点 5000 个以内	70	点数每增加 100 个以内，增加 1 天
B6-147		集成点 15000 个以内	180	点数每增加 100 个以内，增加 1 天
B6-148		集成点 30000 个以内	270	点数每增加 200 个以内，增加 1 天
B6-149	信息设施及应用系统	信息模块等前端接入信息点 5000 个以内	180	信息点每增加 60 个以内，增加 1 天
B6-150		信息模块等前端接入信息点 15000 个以内	350	信息点每增加 100 个以内，增加 1 天
B6-151		信息模块等前端接入信息点 30000 个以内	458	信息点每增加 130 个以内，增加 1 天
B6-152	建筑设备管理系统	传感器、控制器等前端装置的点数 500 个以内	100	点数每增加 30 个以内，增加 1 天
B6-153		传感器、控制器等前端装置的点数 2000 个以内	150	点数每增加 60 个以内，增加 1 天
B6-154		传感器、控制器等前端装置的点数 5000 个以内	200	点数每增加 72 个，增以内加 1 天
B6-155	公共安全系统	摄像机、报警器等前端装置的点数 500 个以内	110	点数每增加 5 个以内，增加 1 天
B6-156		摄像机、报警器等前端装置的点数 1000 个以内	280	点数每增加 10 个以内，增加 1 天
B6-157		摄像机、报警器等前端装置的点数 2000 个以内	400	点数每增加 10 个以内，增加 1 天
B6-158	机房工程	机房面积 200m ² 以内	35	面积每增加 20m ² 以内，增加 1 天
B6-159		机房面积 2000m ² 以内	175	面积每增加 20m ² 以内，增加 1 天

第三部分 市政工程

说 明

C.0.1 本部分为市政工程工期，适用于由一个承包人组织实施的市政工程项目，包括：

- 1 道路工程工期；
- 2 桥梁工程工期；
- 3 给水管道工程工期；
- 4 排水管道、沟渠工程工期；
- 5 燃气管道工程工期；
- 6 自来水厂工程工期；
- 7 污水处理厂工程工期；
- 8 市政给排水泵站工程工期；
- 9 城市地下综合管廊工程工期；
- 10 隧道工程工期。

C.0.2 本部分定额工期均为单项工程施工工期。

C.0.3 下列情况发生时经发承包双方确认，应增加工期，其中第 1、3 条增加的天数由发承包双方协商确定：

- 1 坑底（基础土方）打基础桩，另增加工期；
- 2 开挖一层土方后，再打护坡桩的工程，增加工期 ≤ 50 天；
- 3 因拆迁、地下管线改移未完成，不能按合同约定时间开工的。

C.0.4 下列情况发生时，不增加工期：

- 1 原地坪打基础桩；
- 2 室外直埋管道工程；
- 3 围墙工程。

C.0.5 本附录定额工期已综合考虑商品混凝土和现场搅拌混凝土、预拌砂浆和现场搅拌砂浆，使用时不得调整。

C.1 道路工程

C.1.0.1 本节适用于独立施工的新建城市道路工程，改建及拓宽城市道路工程可以参照执行。

C.1.0.2 道路工程按材料区分沥青混凝土道路、水泥混凝土道路，按封闭交通状况下、合理正常的施工条件等因素编制，定额工期按单项工程考虑，已经包括：

- 1 路基挖填土、机动车道、非机动车道、人行道、分隔带、护坡、雨水口、雨水支管、交通设施（指示牌、划线）及路灯的施工；
- 2 道路范围内原有各类检查井的升降与旧路刨除等；
- 3 不包括路基处理、挡土墙等施工工作时间，发生时按第 C.1.0.4 条的规定调整。

C.1.0.3 道路工程工期区分结构类型、车道宽度、结构层厚度，按设计的道路长度计算。道路长度在定额相邻子目长度区间时，工期按内插法计算。当道路长度超过 3000m 至 5000m 时，其定额工期按下列公式计算；长度超过 5000m 的道路，不再计算工期。

$$M=M_1+0.16M_2$$

式中：M₁——限额长度 3000m 查表定额工期；

M₂——超过 3000m 长度部分的查表定额工期。

1 结构类型划分为：沥青混凝土道路、水泥混凝土道路。当道路工程机动车道含有水泥混凝土和沥青混凝土两种路面结构时，按工期长的计算。

2 车道宽度，按车行道（机动车道和非机动车道）标准断面设计宽度计算，不计算分隔带和人行道宽度。定额工期按 36m 内考虑，车道宽度超过 36m 的，套用 36m 相应子目计算。其中：

- 1) 拓宽或利用旧路改建的工程，车道宽度按实际拓宽或改建的车行道宽度计算；
- 2) 当工程拓宽又同时改建时，将车行道宽度合并在一起按总宽度计算。
- 3 道路的结构层厚度是指从路床顶面以上至路面表面的总厚度。当道路工程机动车道与非机动车道路面结构及厚度不同时，按机动车道的路面结构和厚度。

C.1.0.4 不封闭交通施工或需软基础处理、挡土墙等时，施工工期按下述规定分别调整：

1 不封闭交通施工时（公园和小区内施工除外），定额工期按“不封闭交通施工增加工期系数表”规定系数计算增加工期：

不封闭交通施工增加工期系数表

车道宽度(m)	≤8	≤14	≤18	≤22	>22
不封闭交通施工增加工期	0.35	0.20	0.10	0.08	0.06

2 当挖填方总数量平均厚度大于结构厚度的路基挖填土方施工时按“挖填方厚度差增加工期表”计算增加工期天数；若挖填方总数量平均厚度与结构厚度差超过80cm时，超过部分按每1000m³土方增加3天计算增加工期。

挖填方厚度差增加工期表

道路长度(m)	工期天数(天)			
	挖填方厚度差(cm)			
	≤20	≤40	≤60	≤80
≤1000	3	5	7	9
≤2000	5	10	14	17
>2000	8	15	21	26

注 1 挖填方总数量平均厚度=挖填土方总数量÷(道路长度×表中取定车道宽度)

2 挖填方厚度差=挖填方总数量平均厚度-结构厚度

3 路基局部处理时，按“路基局部处理增加工期系数表”规定系数计算增加工期。换土、掺灰、填骨料，按其处理的工程量以厚度20cm折算成面积，按其占车行道总面积百分比确定系数；塑料排水板、砂桩、水泥搅拌桩，按其处理面积占车行道总面积百分比确定系数。

路基局部处理增加工期系数表

面积占车行道总面积百分比	≤30%	≤50%	>50%
路基局部处理增加工期系数	0.2	0.5	0.8

4 道路工程设有砌筑式挡墙时，当其总长度大于道路总长度 20%时按“砌筑式挡墙增加工期表”规定计算增加工期。

砌筑式挡墙增加工期表

砌筑式挡墙占道路 长度百分比	工期天数（天）		
	挡墙平均高度（m）		
	≤1.0	≤1.5	≤2.0
20%<L≤50%	8	15	20
50%<L≤100%	20	28	32
100%<L≤150%	28	32	36
150%<L≤200%	32	36	40

5 道路工程设有现浇及装配式挡墙时，按“现浇及装配式挡墙增加工期表”规定计算增加工期。

现浇及装配式挡墙增加工期表

现浇及装配式 挡墙长度	工期天数（天）			
	挡墙平均高度（m）			
	≤2.0	≤3.0	≤4.0	>4.0
≤50m	18	20	24	27
≤100m	25	28	33	38
≤150m	30	35	40	45
≤200m	36	40	47	54

C.1.0.5 不做人行道的道路工程，按定额工期的 95%计算。

C.1.0.6 道路工程与管道工程、桥梁工程同期施工时，按下列规定确定工期：

1 道路与管道工程同期施工时，以道路工程工期为基数，加上 C.3、C.4 管道工程工期的 75%计算总工期；

2 道路和桥梁工程同期施工时，按以下方法计算总工期：

- 1) 当道路和桥梁工程同期水平交叉作业施工时，分别计算道路和桥梁工程工期，以二者工期长的作为基数，再加上另一工程工期的 25%计算总工期；
- 2) 当道路和桥梁工程同期垂直交叉作业施工时，以二者工期长的作为基数，再加上另一工程的 50%计算总工期。

C.1.0.7 同一承包人同时承担多条道路时，按最长工期的单条道路工期计算总工期。

C. 1.1 沥青混凝土道路定额工期表

编号	道路长度(m)	车道宽度(m)	工期(天)		
			结构层厚度(cm)		
			≤40	≤70	>70
			(1)	(2)	(3)
C1-1	≤500	≤4	42	51	54
C1-2		≤8	47	56	60
C1-3		≤12	51	61	66
C1-4		≤16	60	66	70
C1-5		≤20	61	70	73
C1-6		≤24	66	74	79
C1-7		≤28	70	79	85
C1-8		≤32	75	84	90
C1-9		≤36	79	90	94
C1-10	≤1000	≤4	51	60	66
C1-11		≤8	56	66	70
C1-12		≤12	66	74	79
C1-13		≤16	70	79	85
C1-14		≤20	74	84	90
C1-15		≤24	79	90	94
C1-16		≤28	84	94	98
C1-17		≤32	90	98	103
C1-18		≤36	93	103	107
C1-19	≤1500	≤4	56	70	74
C1-20		≤8	66	78	84
C1-21		≤12	74	89	93
C1-22		≤16	79	88	91
C1-23		≤20	84	96	103
C1-24		≤24	90	103	108
C1-25		≤28	93	107	112
C1-26		≤32	98	112	116
C1-27		≤36	103	116	122

编号	道路长度(m)	车道宽度(m)	工期(天)		
			结构层厚度(cm)		
			≤40	≤70	>70
			(1)	(2)	(3)
C1-28	≤2000	≤4	66	72	84
C1-29		≤8	74	84	93
C1-30		≤12	84	93	103
C1-31		≤16	90	98	107
C1-32		≤20	93	103	112
C1-33		≤24	97	107	116
C1-34		≤28	103	112	122
C1-35		≤32	107	116	126
C1-36		≤36	112	122	130
C1-37	≤2500	≤4	70	79	90
C1-38		≤8	84	90	103
C1-39		≤12	92	103	112
C1-40		≤16	97	107	116
C1-41		≤20	103	112	122
C1-42		≤24	107	116	126
C1-43		≤28	112	122	130
C1-44		≤32	116	126	135
C1-45		≤36	122	130	140
C1-46	≤3000	≤4	74	84	93
C1-47		≤8	90	97	107
C1-48		≤12	98	107	116
C1-49		≤16	107	116	126
C1-50		≤20	116	126	135
C1-51		≤24	126	135	145
C1-52		≤28	138	140	149
C1-53		≤32	135	145	154
C1-54		≤36	140	150	159

附注:

- 1 单独摊铺沥青混凝土道路工程, 其工期按相应定额工期乘以系数 0.40。
- 2 单独摊铺沥青混凝土道路工程, 含雨水口、雨水支管的施工, 以及道路范围内原有各类检查井的升降与旧路刨除等, 其工期按相应定额工期乘以系数 0.60。

C. 1. 2 水泥混凝土道路定额工期表

编号	道路长度(m)	车道宽度(m)	工期(天)		
			结构层厚度(cm)		
			≤40	≤70	>70
			(1)	(2)	(3)
C1-55	≤500	≤4	51	60	66
C1-56		≤8	56	66	70
C1-57		≤12	60	70	74
C1-58		≤16	66	74	79
C1-59		≤20	70	79	84
C1-60		≤24	74	84	90
C1-61		≤28	79	90	94
C1-62		≤32	84	93	97
C1-63		≤36	90	97	103
C1-64	≤1000	≤4	60	70	74
C1-65		≤8	66	74	79
C1-66		≤12	74	84	90
C1-67		≤16	79	90	93
C1-68		≤20	84	93	97
C1-69		≤24	90	97	103
C1-70		≤28	93	103	107
C1-71		≤32	97	107	112
C1-72		≤36	103	112	116
C1-73	≤1500	≤4	66	74	79
C1-74		≤8	74	84	90
C1-75		≤12	84	93	98
C1-76		≤16	90	99	103
C1-77		≤20	93	103	107
C1-78		≤24	98	107	112
C1-79		≤28	103	112	116

编号	道路长度(m)	车道宽度(m)	工期(天)		
			结构层厚度(cm)		
			≤40	≤70	>70
			(1)	(2)	(3)
C1-80	≤1500	≤32	107	116	123
C1-81		≤36	112	122	126
C1-82	≤2000	≤4	70	79	87
C1-83		≤8	77	85	94
C1-84		≤12	85	94	102
C1-85		≤16	89	98	106
C1-86		≤20	94	102	111
C1-87		≤24	98	106	115
C1-88		≤28	102	111	119
C1-89		≤32	106	115	123
C1-90		≤36	111	119	128
C1-91	≤2500	≤4	74	83	91
C1-92		≤8	87	96	104
C1-93		≤12	96	104	113
C1-94		≤16	100	108	117
C1-95		≤20	104	113	122
C1-96		≤24	108	117	125
C1-97		≤28	113	121	130
C1-98		≤32	117	125	135
C1-99		≤36	121	130	138
C1-100	≤3000	≤4	79	87	96
C1-101		≤8	91	100	108
C1-102		≤12	100	108	117
C1-103		≤16	108	117	125
C1-104		≤20	117	125	135
C1-105		≤24	125	134	142
C1-106		≤28	130	138	147
C1-107		≤32	134	142	151
C1-108		≤36	138	147	155

C.2 桥梁工程

C.2.0.1 本章包括人行天桥工期、梁式桥工期、地下人行通道工期，适用于单项独立施工的新建桥梁工程，不适用于多层立交桥工程。

C.2.0.2 桥梁工程定额工期按陆上桥梁施工工期编制。

C.2.0.3 桥梁工程长度在定额相邻子目长度区间时，工期按内插法计算。桥梁超过最大长度时，工期按最大长度计算。

C.2.0.4 桥梁工程工期其他有关规定：

- 1 对于桥梁拓宽的工程，其工期按相应定额工期乘以系数 1.20 计算；
- 2 跨越江河的桥梁工程按相应定额工期乘以 1.60 计算；
- 3 道路和桥梁工程同期施工时，按道路工程有关规定计算；
- 4 同一承包人同时承担多座桥梁时，按最长工期的单座桥梁工期计算总工期。

C.2.1 人行天桥

C.2.1.1 人行天桥工期区分不同基础、桥长、单跨长度和上部结构形式套用相应子目。其中：

- 1 人行天桥的桥长按主体结构设计长度加梯道及坡道斜长；
- 2 单跨长度按计算跨度计算，取最大单跨长度。

C.2.1.2 标准工程均考虑了夜间施工和不封闭交通条件施工因素，包括扩大基础、桩基础，墩柱，上部预制结构吊装，桥面铺装、扶梯、平台、栏杆及装饰施工等施工时间，但不包括顶棚、隔声（光）屏、电梯等。如需加设顶棚、隔声（光）屏、电梯，需另行计算增加工期。

C.2.1 人行天桥定额工期表

1 扩大基础人行天桥

编号	桥长(m) (含梯道及坡道 斜长)	单跨长度(m)	工期(天)	
			上部结构形式	
			预制钢梁(钢结构)	预制混凝土梁
			(1)	(2)
C2-1	≤50	≤20	70	74
C2-2	≤100	≤20	78	88
C2-3		≤30	82	87
C2-4	≤200	≤20	108	112
C2-5		≤30	112	116
C2-6	≤300	≤20	133	138
C2-7		≤30	138	142

2 钢筋混凝土灌注桩人行天桥

编号	桥长(m) (含梯道及坡道斜长)	单跨长度(m)	工期(天)	
			上部结构形式	
			预制钢梁	预制混凝土梁
			(1)	(2)
C2-8	≤50	≤20	76	80
C2-9	≤100	≤20	89	93
C2-10		≤30	93	97
C2-11	≤200	≤20	121	125
C2-12		≤30	125	129
C2-13	≤300	≤20	140	149
C2-14		≤30	150	158

C.2.2 梁式桥及地下人行通道

C.2.2.1 本条的定额工期为单项工程工期，综合考虑了桥台、墩柱、盖梁的不同结构类型因素，使用时不得调整工期。当不封闭桥下道路交通施工的情形，对于现浇混凝土梁式桥，其工期按相应定额工期乘以系数 1.1 计算。

C.2.2.2 梁式桥工程内容包括扩大基础、桩基础、承台、墩柱、盖梁、上部预制结构吊装或现浇桥板、桥面铺装、人行道、栏杆及附属设施施工等。

C.2.2.3 梁式桥工期区分基础形式、桥长、桥面宽度、上部结构形式套用相应子目。

1 桥梁基础分扩大基础和钢筋混凝土灌注桩基础两种形式，若基础结构中既有灌注桩基础又有扩大基础时，则按灌注桩基础计算工期；

2 桥长长度按设计长度；

3 宽度按桥面水平投影宽度；

4 上部结构分为预制混凝土结构、现浇混凝土结构。

C.2.2.4 地下人行通道工程的定额工期按明挖现浇方法编制，包括挖填土、地基处理及现浇混凝土、防水、接缝处理、排水，照明安装、结构装饰、附属设施等施工所需时间。

C.2.2.5 地下人行通道工期区分长度和宽度套用相应子目。其中：

1 长度按主通道（含门厅）的主体结构长度计算，不计算梯、坡道斜长；

2 宽度按主体结构净宽度计算。

C.2.2.6 当地下人行通道施工时采用降水措施时，增加工期 18 天。

梁式桥定额工期表

1 扩大基础梁式桥

编号	桥长 (m)	桥面宽度	工期 (天)	
			上部结构形式	
			预制安装	现浇
C2-15	≤20	≤10	72	84
C2-16		≤20	76	89
C2-17		≤30	79	93
C2-18		≤40	86	103
C2-19		>40	91	113
C2-20	≤50	≤10	102	119
C2-21		≤20	111	128
C2-22		≤30	119	139
C2-23		≤40	129	153
C2-24		>40	136	166
C2-25	≤100	≤10	118	135
C2-26		≤20	127	148
C2-27		≤30	135	155
C2-28		≤40	144	172
C2-29		>40	152	185

1 扩大基础梁式桥续表

编号	桥长 (m)	桥面宽度	工期 (天)	
			上部结构形式	
			预制安装	现浇
C2-30	≤200	≤10	148	165
C2-31		≤20	161	182
C2-32		≤30	169	189
C2-33		≤40	176	206
C2-34		>40	185	219
C2-35	≤300	≤10	180	198
C2-36		≤20	185	210
C2-37		≤30	198	227
C2-38		≤40	210	244
C2-39		>40	219	257
C2-40	≤400	≤10	202	223
C2-41		≤20	214	240
C2-42		≤30	227	257
C2-43		≤40	240	274
C2-44		>40	249	290

2 钢筋混凝土灌注桩梁式桥

编号	桥长 (m)	桥面宽度	工期 (天)	
			上部结构形式	
			预制安装	现浇
C2-45	≤20	≤10	94	102
C2-46		≤20	102	111
C2-47		≤30	111	119
C2-48		≤40	119	128
C2-49		>40	128	136
C2-50	≤50	≤10	122	139
C2-51		≤20	128	149
C2-52		≤30	140	166
C2-53		≤40	148	174
C2-54		>40	157	182
C2-55	≤100	≤10	145	166
C2-56		≤20	153	179
C2-57		≤30	166	196
C2-58		≤40	174	208
C2-59		>40	182	220

2 钢筋混凝土灌注桩梁式桥续表

编号	桥长 (m)	桥面宽度	工期 (天)	
			上部结构形式	
			预制安装	现浇
C2-46	≤200	≤10	183	204
C2-47		≤20	191	212
C2-48		≤30	202	229
C2-49		≤40	206	236
C2-50		>40	219	253
C2-51	≤300	≤10	210	232
C2-52		≤20	223	244
C2-53		≤30	236	261
C2-54		≤40	249	278
C2-55		>40	261	295
C2-56	≤400	≤10	244	266
C2-57		≤20	257	278
C2-58		≤30	270	295
C2-59		≤40	283	312
C2-60		>40	295	329

3 地下人行通道

编号	长度 (m)	宽度 (m)	工期 (天)
C2-61	≤15	≤5	60
C2-62		≤10	79
C2-63		≤15	87
C2-64	≤30	≤5	85
C2-65		≤10	104
C2-66		≤15	117
C2-67	≤45	≤5	91
C2-68		≤10	108
C2-69		≤15	125
C2-70	≤60	≤5	96
C2-71		≤10	123
C2-72		≤15	130

C.3 给水管道工程

C.3.0.1 本节包括各种结构、接口形式和含有不同管件数量的一般性给水管道工程，适用于新建、改建、扩建单项工程。

C.3.0.2 本节的工期，已经包括工程挖槽前各种材料的防腐、构件与管件的加工以及管道冲洗消毒，焊口探伤，阴极保护，功能性试验等的所需时间，不再另行增加。

C.3.0.3 除另有说明外，给水管道工程应区分管道材质、管径、开挖沟槽深度等，按设计长度套用相应子目；当实际长度在定额相邻子目长度区间时，工期按内插法计算。

1 管道材质分为铸铁管、（钢筋）混凝土管、钢管、塑料管等。

2 开挖沟槽深度取“平均槽深”，为整条管道工程计算工期的沟槽深度。凡小于等于定额所列平均槽深时均按定额所列数值计算工期。当连续施工的管道挖槽深度变化较大时，应以加权平均槽深值作为计算全部管道工期的槽深。

C.3.0.4 给水管道如采用水平导向钻可参照 C.5.3 条。

C.3.0.5 当同期施工的给水管道工程中因有不同材质、结构或不同的施工方法时，则首先按相同材质、结构、施工方法、管道的总长度计算定额工期，其中管径按加权平均计取。不同材质、结构或施工方法的管道工期累加。当相同材质、结构或施工方法管道总长度大于定额限额长度 1 倍以上时，工期按定额工期乘以以下系数：大于限额 1 倍的部分按系数 0.30 计算，大于限额 2 倍的部分按系数 0.20 计算，大于限额 3 倍的部分按系数 0.10 计算，大于限额 4 倍的则不再计算工期。即大于定额限额长度 1 倍以上时以下列公式计算：

$$M=M_1+M_2+M_3+M_4$$

式中：M₁——小于限额长度 1 倍以内的查表定额工期；

M₂——大于限额长度 1 倍的部分的工期，M₂=0.3M₁；

M₃——大于限额长度 2 倍的部分的工期，M₃=0.2M₁；

M₄——大于限额长度 3 倍的部分的工期，M₄=0.1M₁；

C.3.0.6 施工过程中遇破除旧路面、降水、不停水施工等情况，分别按下列规定计算和调整工期：

- 1 现况路下施工增加工期（仅限明挖沟槽使用），按破除旧路面积计算。

现况路下施工工期表

项目	工 期（天）	
	1000 m²以内	1000m²以外
破旧路	6	10
恢复路面	8	12

- 2 沟槽支撑增加工期，按沟槽支撑垂直投影面积计算。

沟槽支撑增加工期表

项目	支护类型	工期天数	
		1000 m²以内	1000 m²以外
一般型沟槽支撑（深度≤5m）	钢板桩支撑	10	15
	木质挡土板	8	12
	型钢支撑	12	18

注：埋深>5m 深基坑支护，采用搅拌桩、旋喷桩及锚桩等支护形式按施工组织设计内容另行增加工期。

- 3 开挖沟槽降排水增加工期，按沟槽内降排水施工段长度计算。当采取降排水施工长度小于工程总长的 50% 时，增加工期为 20 天；降排水施工段长度大于工程总长的 50% 时，增加工期为 30 天。不停水接管及混凝土包封增加工期按处计算。

- 4 采用下列施工方法而增加工期, 按设计长度计算

施工方法增加工期表

项目	工 期(天)	
	长度 30m 以内	长度 30m 以外
过路段	4	6
套管	3	5
管内穿管	4	6
沟内穿管	5	7

C.3.0.7 定额工期计算的有关规定：

1 旧管道原位改建，需要敷设临时管道时其工期按与旧管线等长新建管道定额工期的 1.5 倍计算；当不需要敷设临时管道时，按新建管道定额工期的 1.2 倍计算；

2 管径小于等于 500mm 且长度不超过 50m 的管道不计算工期，管径大于 500mm 且长度不超过 20m 的管道不计算工期。

C.3.1 铸铁管、预应力混凝土管敷设定额工期表

编号	管径(mm)	槽深(m)	定额工期 (天)			
			长度(m)			
			500 以内	1000 以内	1500 以内	1500 以外
			(1)	(2)	(3)	(4)
C3-1	200 以内	2 以内	15	25	34	43
C3-2	400 以内	2 以内	18	30	38	50
C3-3	600 以内	2 以内	23	36	45	57
C3-4		4 以外	30	47	55	68
C3-5		4 以外	44	64	72	76
C3-6	800 以内	4 以内	37	58	75	80
C3-7		4 以外	54	84	97	109
C3-8	1200 以内	4 以内	42	68	76	89
C3-9		4 以外	61	95	108	121
C3-10	1600 以内	4 以内	53	76	96	116
C3-11		4 以外	70	112	132	164
C3-12	1600 以外	4 以内	85	121	156	172
C3-13		4 以外	98	133	175	198

C. 3. 2 钢管、塑料管敷设定额工期表

编号	管径 (mm)	槽深 (m)	工期(天)			
			长度(m)			
			500 以内	1000 以内	1500 以内	1500 以外
			(1)	(2)	(3)	(4)
C3-14	300 以内	2 以内	20	31	40	52
C3-15	400 以内	2 以内	24	34	45	64
C3-16		4 以外	28	42	54	74
C3-17	600 以内	2 以内	32	49	62	79
C3-18		4 以内	45	79	91	108
C3-19		4 以外	70	96	125	138
C3-20	800 以内	4 以内	54	88	101	114
C3-21		4 以外	75	105	130	148
C3-22	1000 以内	4 以内	66	104	122	135
C3-23		4 以外	90	129	162	178
C3-24	1400 以内	4 以内	88	135	151	181
C3-25		4 以外	107	149	182	196
C3-19	1600 以内	4 以内	94	126	140	156
C3-20		4 以外	107	150	198	205
C3-21	2000 以内	4 以内	97	140	159	168
C3-22		4 以外	122	156	215	234
C3-23	2000 以外	4 以内	112	159	188	197
C3-24		4 以外	135	167	222	249

C.4 排水管道、沟渠工程

C.4.0.1 本节包括各种结构、接口形式、含有不同管件数量的一般性排水管道工程，适应于新建、改建、扩建的单项工程。

C.4.0.2 排水管道工程的工期，已经包括工程挖槽前各种材料的防腐、构件与管件的加工以及管道内清理，闭水试验等的所需时间，不再另行增加。

C.4.0.3 除另有说明外，排水管道工程应区分管道材质、管径、槽深等，按设计长度套用相应子目；当实际长度在定额相邻子目长度区间时，工期按内插法计算。

1 管道材质分为铸铁管、（钢筋）混凝土管、钢管、塑料管等。

2 槽深取“平均槽深”，为整条管道工程计算工期的槽深。凡小于等于定额所列平均槽深时均按定额所列数值计算工期。当连续施工的管道挖槽深度变化较大时，应以加权平均槽深值作为计算全部管道工期的槽深。

C.4.0.4 排水沟渠工程的定额工期，应区分结构类型、沟渠深度，按设计长度套用相应子目计算；沟渠结构类型，分为混凝土沟渠、砌砖（块）沟渠。定额工期已综合考虑有无盖板情形，使用时不得调整工期。

C.4.0.5 当同期施工的管道工程中因有不同材质、结构或不同的施工方法时，则首先按相同材质、结构、施工方法、管道的总长度计算定额工期，其中管径按加权平均计取。不同材质、结构或施工方法的管道工期累加。当相同材质、结构或施工方法管道总长度大于定额限额长度1倍以上时，工期按定额工期乘以以下系数：大于限额1倍的部分按系数0.30计算，大于限额2倍的部分按系数0.20计算，大于限额3倍的部分按系数0.10计算，大于限额4倍的则不再计算工期。即大于定额限额长度1倍以上时以下列公式计算：

$$M=M_1+M_2+M_3+M_4$$

式中：M₁——小于限额长度1倍以内的查表定额工期；

M₂——大于限额长度1倍的部分的工期，M₂=0.3M₁；

M₃——大于限额长度2倍的部分的工期，M₃=0.2M₁；

M₄——大于限额长度3倍的部分的工期，M₄=0.1M₁；

C.4.0.6 施工过程中遇破除旧路面、降水、等情况，分别按下列规定计算和调整工期：

- 1 现况路下施工增加工期（仅限明挖沟槽使用），按破除旧路面积计算。

现况路下施工工期表

项目	工期（天）	
	1000 m ² 以内	1000m ² 以外
破旧路	6	10
恢复路面	8	10

- 2 沟槽支撑增加工期，按沟槽支撑垂直投影面积计算。

沟槽支撑增加工期表

项目	支护类型	工期(天)	
		1000 m ² 以内	1000 m ² 以外
一般型沟槽支撑（深度≤5m）	钢板桩支撑	10	15
	木质挡土板	8	12
	型钢支撑	12	18

注：埋深大于 5m 深基坑支护，采用搅拌桩、旋喷桩及锚桩等支护形式按施工组织设计内容另行增加工期。

- 3 开挖沟槽降排水增加工期，按沟槽内降排水施工段长度计算。当采取降排水施工长度小于工程总长的 50%时，增加工期为 20 天；降排水施工段长度大于工程总长的 50%时，增加工期为 30 天。不停水接管及混凝土包封增加工期按处计算。

- 4 混凝土包封增加工期按处及下表计算

混凝土包封增加工期表

工程内容	工期（天）
	一项
排水工程（雨水）	15
排水工程（污水）	18

- 5 采用下列施工方法而增加工期, 按设计长度计算

施工方法增加工期表

项目	工期(天)	
	长度 30m 以内	长度 30m 以外
过路段	4	6
套管	3	5
管内穿管	4	6
沟内穿管	5	7

6 明挖沟槽需要进行护壁支护,采取锚杆、土钉、喷射混凝土护坡等形式,依据 B.3 基坑工程子目增加工期。

C.4.0.7 顶管工程施工内容包括:开挖顶管工作井、交汇井坑、土方运输、坑壁支撑(木或钢木框架结构)、双向后背的安装与拆除、全套顶进设备的安装拆除、管道顶进、工作井坑及交汇井坑内铺设管道、砌检查井、回填夯实土方等。当遇到砂土或砂砾土时,其基本工期为工期标准表中的工期乘以 1.3-1.5 的砂土系数。

C.4.0.8 定额工期计算的有关规定:

1 旧管道原位改建,需要敷设临时管道时其工期按与旧管线等长新建管道定额工期的 1.5 倍计算;当不需要敷设临时管道时,按新建管道定额工期的 1.2 倍计算;

2 管径小于等于 500mm 且长度不超过 50m 的管道不计算工期,管径大于 500mm 且长度不超过 20m 的管道不计算工期。

C. 4. 1 钢筋混凝土管敷设定额工期表

编号	管径(mm)	槽深 (m)	工期(天)			
			长度(m)			
			500 以内	1000 以内	1500 以内	1500 以外
			(1)	(2)	(3)	(4)
C4-1	300 以内	2 以内	14	22	28	36
C4-2	400 以内	2 以内	18	32	35	45
C4-3		4 以外	24	36	45	56
C4-4	600 以内	2 以内	28	38	54	64
C4-5		4 以内	32	43	63	72
C4-6		4 以外	38	50	74	85
C4-7	800 以内	4 以内	40	57	79	96
C4-8		6 以内	53	79	100	121
C4-9		6 以外	74	108	125	147
C4-10	1200 以内	4 以内	45	66	87	104
C4-11		6 以内	60	89	107	128
C4-12		6 以外	81	119	136	157
C4-13	1600 以内	4 以内	51	72	89	111
C4-14		6 以内	68	98	119	136
C4-15		6 以外	89	132	149	170
C4-16	2000 以内	4 以内	55	81	102	119
C4-17		6 以内	77	111	132	153
C4-18		6 以外	102	149	170	187
C4-19	2400 以内	4 以内	70	99	121	138
C4-20		6 以内	95	133	155	172
C4-21		6 以外	126	181	198	219
C4-22	2600 以内	4 以内	78	102	119	136
C4-23		6 以内	85	136	153	174
C4-24		6 以外	138	179	200	217
C4-25	2600 以外	4 以内	87	111	132	153
C4-26		6 以内	102	153	170	187
C4-27		6 以外	140	200	217	238

C. 4. 2 塑料管敷设定额工期表

编号	管径 (mm)	槽深 (m)	工期 (天)			
			长度 (m)			
			500 以内	1000 以内	1500 以内	1500 以外
			(1)	(2)	(3)	(4)
C4-28	300 以内	2 以内	14	22	28	36
C4-29	400 以内	2 以内	18	32	35	45
C4-30		4 以外	24	36	45	56
C4-31	600 以内	2 以内	28	38	54	64
C4-32		4 以内	30	47	60	77
C4-33		4 以外	43	60	73	89
C4-34	800 以内	4 以内	34	51	64	81
C4-35		6 以内	51	68	81	102
C4-36		6 以外	68	89	106	128
C4-37	1000 以内	4 以内	38	55	68	89
C4-38		6 以内	55	72	85	106
C4-39		6 以外	77	98	115	136
C4-41	1000 以外	4 以内	47	64	77	102
C4-42		6 以内	64	81	94	119
C4-43		6 以外	85	111	123	149

C. 4. 3 沟渠工程定额工期表

编号	结构类型	断面尺寸 (m ²)	沟渠埋深 (m)	工期(天)			
				长度(m)			
				500 以内	1000 以内	1500 以内	1500 以外
				(1)	(2)	(3)	(4)
C4-44	混凝土沟渠	4 以内	≤3	72	97	127	147
C4-45			>3	89	119	153	183
C4-46		4 以外	≤3	98	115	136	168
C4-47			>3	112	125	167	195
C4-48	砌(砖)块沟渠	4 以内	≤3	56	73	86	103
C4-49			>3	70	87	100	125
C4-50		4 以外	≤3	65	84	97	126
C4-51			>3	82	96	106	146

C. 4. 4 顶管工程定额工期表

编号	管径 (mm)	埋深(m)	工期(天)			
			管道长度(m)			
			100	300	600	900
C4-52	≤1000	≤3.0	78	93	165	237
C4-52		≤3.5	79	94	167	240
C4-54		≤4.0	80	96	172	247
4-55		≤4.5	81	99	175	252
C4-56		≤5.0	82	100	179	257
C4-57		≤5.5	83	102	183	263
C4-58		≤6.0	84	104	186	268
C4-59	≤1500	≤4.0	90	127	226	326
C4-60		≤4.5	91	131	233	336
C4-61		≤5.0	92	133	238	343
C4-62		≤5.5	93	138	246	354
C4-63		≤6.0	94	142	252	364
C4-64		≤6.5	95	145	258	371
C4-65		≤7.0	96	147	263	378
C4-66	≤2000	≤4.0	107	141	252	364
C4-67		≤4.5	108	146	261	376
C4-68		≤5.0	109	151	269	388
C4-69		≤5.5	110	156	278	401
C4-70		≤6.0	111	161	287	413
C4-71		≤6.5	112	166	296	426
C4-72		≤7.0	113	170	304	438
C4-73	≤2500	≤7.5	114	175	313	451
C4-74		≤4.0	118	164	294	423
C4-75		≤4.5	119	173	308	442
C4-76		≤5.0	120	178	318	457
C4-77		≤5.5	121	184	328	472
C4-78		≤6.0	122	190	338	487
C4-79		≤6.5	123	195	349	502
C4-80		≤7.0	124	202	361	521
C4-81		≤7.5	125	208	371	536

C.5 燃气管道工程

C.5.0.1 本节包括各种结构、接口形式和含有不同管件数量的一般性结构管道，适用于新建、改建、扩建的单项工程。

C.5.0.2 本节的工期，已经包括工程挖槽前各种材料的防腐、构件与管件的加工以及管道冲洗消毒，焊口探伤，阴极保护，功能性试验等的所需时间，不再另行增加。

C.5.0.3 除另有说明外，管道工程应区分管道材质、管径、槽深等，按设计长度套用相应子目；当实际长度在定额相邻子目长度区间时，工期按内插法计算。

1 管道材质分为铸铁管、钢管、塑料管等。

2 槽深取“平均槽深”，为整条管道工程计算工期的槽深。凡小于等于定额所列平均槽深时均按定额所列数值计算工期。当连续施工的管道挖槽深度变化较大时，应以加权平均槽深值作为计算全部管道工期的槽深。

C.5.0.4 当同期施工的管道工程中因有不同材质、结构或不同的施工方法时，则首先按相同材质、结构、施工方法、管道的总长度计算定额工期，其中管径按加权平均计取。不同材质、结构或施工方法的管道工期累加。当相同材质、结构或施工方法管道总长度大于定额限额长度1倍以上时，工期按定额工期乘以以下系数：大于限额1倍的部分按系数0.30计算，大于限额2倍的部分按系数0.20计算，大于限额3倍的部分按系数0.10计算，大于限额4倍的则不再计算工期。即大于定额限额长度1倍以上时以下列公式计算：

$$M=M_1+M_2+M_3+M_4$$

式中：M₁——小于限额长度1倍以内的查表定额工期；

M₂——大于限额长度1倍的部分的工期，M₂=0.3M₁；

M₃——大于限额长度2倍的部分的工期，M₃=0.2M₁；

M₄——大于限额长度3倍的部分的工期，M₄=0.1M₁；

施工过程中遇破除旧路面、降水、不停水施工等情况，分别按下列规定计算和调整工期：

1 现况路下表施工方法而增加工期（仅限明挖沟槽使用），按破除旧路面积计算。

现况路下施工工期表

项目	工期（天）	
	1000 m ² 以内	1000m ² 以外
破旧路	6	10
恢复路面	8	10

2 采用下表施工方法而增加工期, 按设计长度计算。

施工方法增加工期表

项目	工 期(天)	
	长度 30m 以内	长度 30m 以外
过路段	4	6
套管	3	5
管内穿管	4	6
沟内穿管	4	6

C.5.0.6 燃气管道为旧管道原位改建的定额工期规定： 需要敷设临时管道时其工期按与旧管线等长新建管道定额工期的 1.5 倍计算；不需要敷设临时管道时, 按新建管道定额工期的 1.2 倍计算。

C. 5. 1 钢管燃气管道敷设定额工期表

编号	管径(mm)	槽深(m)	工期(天)			
			长度(m)			
			500 以内	1000 以内	1500 以内	1500 以外
			(1)	(2)	(3)	(4)
C5-1	200 以内	1 以内	40	65	79	88
C5-2		3 以内	55	85	98	108
C5-4	400 以内	1 以内	45	85	106	117
C5-5		3 以内	74	104	125	137

C. 5. 2 塑料管燃气管道敷设定额工期表

编号	管径(mm)	连接方式	工期(天)			
			长度(m)			
			500 以内	1000 以内	1500 以内	1500 以外
			(1)	(2)	(3)	(4)
C5-7	400 以内	热熔连接	40	60	76	96
C5-8		电熔连接	36	56	72	92

C. 5. 3 水平导向钻进定额工期表

编号	管径(mm)	工期(天)		
		长度(m)		
		100 以内	500 以内	500 以外
		(1)	(2)	(3)
C5-9	300 以内	10	32	50

C.6 自来水厂工程

本节包括土建工程、安装工程；从土建到设备安装完成，并调试成功的自来水厂全部工程。不包括外部厂外连接管网的改造，以及内部管网和外部管网的连接碰口工程。

自来水厂定额工期表

编号	日产量 (万 m ³)	工期 (天)
C6-1	≤10	550
C6-2	10≤20	600
C6-3	20≤30	650

C.7 污水处理厂工程

C.7.0.1 本节包括土建工程、安装工程；从土建到设备安装完成，并调试成功的污水处理厂全部工程。不包括外部厂外连接管网的改造，以及内部管网和外部管网的连接碰口工程。

C.7.0.2 改建、扩建污水处理厂位于居民区内的，应增加 15%的工期。

污水处理厂定额工期表

编号	日处理污水量 (万 m ³)	工期 (天)
C7-1	≤10	500
C7-2	≤20	600
C7-3	≤30	650

C.8 市政给排水泵站工程

C.8.0.1 本节包括土建工程（含简单的3米以内水深的围堰）、安装工程；从地基基础施工、土建施工和设备安装完成，并调试成功的市政给排水泵站全部工程。不包括外部连接管网的改造，以及内部管网和外部管网的连接碰口工程。

C.8.0.2 近年来新的施工方法和施工工艺不断出现，小型的市政排水泵站项目采用标准的一体式排水泵站，可大大缩减工期。如采用一体式排水泵站的工程工期，其定额计算工期在本定额中沉井结构埋地式泵站工程的定额工期相应缩减20%的工期。

给排水泵站定额工期表

1 沉井结构埋地式

编号	日排水量（万 m ³ ）	工期（天）
C8-1	≤2	120
C8-2	2≤5	150
C8-3	5≤10	180

2 简单围堰大开挖模式施工

编号	日排水量（万 m ³ ）	工期（天）
C8-4	≤2	300
C8-5	2≤5	400
C8-6	5≤10	500

注：本定额均是按普通埋深土方（H<5m）开挖计列工期的，当设计采用深基坑支护（H≥5m），深基坑处理工期按B.3基坑工程子目执行。

C.9 城市地下综合管廊工程

C.9.0.1 城本节包括：综合管廊土建工程，电力、通信、广播电视、燃气、给水、排水等专业管线安装工程，监控系统、通风系统安装工程。不包括相关外部管线外部接口、碰口。

C.9.0.2 城市地下综合管廊土建结构施工采用工艺对项目工期影响大，定额工期区分综合管廊土建结构所采用施工工艺：大开挖基坑支护施工、盾构或顶管施工。

C.9.0.3 城市地下综合管廊结构形式包括：现浇混凝土结构、预制拼装结构。

C.9.0.4 埋深>5m 深基坑支护，采用搅拌桩、旋喷桩及锚桩等支护形式增加工期另执行 B.3 基坑子目。

地下综合管廊工程定额工期表

1 大开挖基坑支护

编号	管廊结构施工方法	断面尺寸 (m²)	工期(天)			
			长度(km)			
			≤1.5	1.5-3	3-6	≥6
C9-1	现浇混凝土	6 以内	150	220	300	350
	预制拼装	6 以内	85	120	210	250
C9-2	现浇混凝土	6-16	180	265	340	400
	预制拼装	6-16	120	195	260	320
C9-3	现浇混凝土	16-24	210	340	450	550
	预制拼装	16-24	165	256	320	400
C9-4	现浇混凝土	24 以上	300	450	550	700
	预制拼装	24 以上	210	320	420	550

2 盾构或顶管施工

编号	断面尺寸 (m²)	工期(天)			
		长度(km)			
		≤1.5	1.5-3	3-6	≥6
C9-5	6 以内	125	180	240	285
C9-6	6-16	145	240	295	355
C9-7	16-24	196	295	392	456
C9-8	24 以上	255	390	490	620

C. 10 道路隧道工程

C. 10. 0. 1 道路隧道工程工期定额以盾构法、新奥法、浅埋暗挖法三种隧道施工方法为准编制，施工内容不包含工作井（大型工作井参照土建 B. 3 基坑工程子目定额工期）的施工工期，包括盾构段、暗埋段和敞开段等的隧道工程施工工期。其总工期为完成施工准备、盾构机下井拼装、始发和接收、喷锚支护、管片拼装、过程注浆加固等全部工程内容所需日历天数。

C. 10. 0. 2 道路隧道工程工期以一般地质条件下的暗挖隧道为准计算工期，如施工地区的地质情况复杂，经监理单位确认同意，可按本定额工期相应增加 10% 的工期。

C. 10. 0. 3 浅埋暗挖法和新奥法施工的道路隧道工程定额工期，按断面宽度区分，高度一般为 4 至 6 米以内，如特殊高度超过 6 米的，每超 1 米内，增加 10% 工期。

C. 10.1 道路隧道（盾构法）定额工期表

编号	盾构直径 (m)	掘进长度 (m)	工期 (天)
C10-1	≤12	≤600	690
C10-2		≤800	750
C10-3		≤1000	840
C10-4		≤1100	885
C10-5		≤1200	930
C10-6		≤1300	975
C10-7		≤1400	1020
C10-8		≤1500	1065
C10-9		每增加 100m	45
C10-10	≤15	≤600	790
C10-11		≤800	860
C10-12		≤1000	960
C10-13		≤1100	1010
C10-14		≤1200	1060
C10-15		≤1300	1110
C10-16		≤1400	1160
C10-17		≤1500	1210
C10-18		每增加 100m	50

C. 10. 2 道路隧道（浅埋暗挖法）定额工期表

定额编号	隧道宽度 (m)	掘进长度 (m)	工期 (天)
C10-19	≤12	≤600	880
C10-20		≤800	984
C10-21		≤1000	1088
C10-22		≤1100	1139
C10-23		≤1200	1189
C10-24		≤1300	1237
C10-25		≤1400	1283
C10-26		≤1500	1378
C10-27		每增加 100m	80
C10-28	≤15	≤600	910
C10-29		≤800	1030
C10-30		≤1000	1150
C10-31		≤1100	1208
C10-32		≤1200	1264
C10-33		≤1300	1318
C10-34		≤1400	1370
C10-35		≤1500	1420
C10-36		每增加 100m	100

C. 10.3 道路隧道（新奥法）定额工期表

定额编号	隧道宽度 (m)	掘进长度 (m)	工期 (天)
C10-37	≤12	≤600	680
C10-38		≤800	784
C10-39		≤1000	888
C10-40		≤1100	939
C10-41		≤1200	989
C10-42		≤1300	1037
C10-43		≤1400	1083
C10-44		≤1500	1128
C10-45		每增加 100m	50
C10-46	≤15	≤600	810
C10-47		≤800	930
C10-48		≤1000	1050
C10-49		≤1100	1108
C10-50		≤1200	1164
C10-51		≤1300	1218
C10-52		≤1400	1270
C10-53		≤1500	1320
C10-54		每增加 100m	60

第四部分 轨道交通工程

说 明

D.0.1 本部分包括整体线路工程、土建工程、设备安装和装修工程。适用于深圳行政区域内的轨道交通工程。车辆段、停车场及网络运营控制中心等的建筑工程工期执行“第一部分建筑安装工程施工总承包工期”相关项目。电梯工程工期执行“第二部分建筑安装工程施工专业承包工期”相关项目。

D.0.2 各单项工程的工期：土建工程是从破土动工日、设备安装和装修工程是从具备连续施工条件的起始日，至完成定额项目内容、并达到国家验收标准之日的全过程所需的日历天数。不包括施工准备、竣工文件编制和实施验收的时间。

D.1 整体线路工程

D.1.0.1 本节适用于城市轨道交通新线、延长线合同工期、里程碑工期目标编制。

D.1.0.2 整体线路工程包括土建工程、轨道工程、安装装修工程、系统工程、车辆段/停车场工程等五部分实体工程（不含前期征地拆迁工程）施工、调试以及移交等控制节点。

D.1.0.3 对于整体线路工程大于 30km，或站点大于 20 座的新线，总工期控制在 54 个月。

D.1.0.4 对于整体线路工程小于 30km，或站点小于 20 座的新线或延长线，总工期控制在 48 个月。

D.1.0.5 当整体线路工程长度公里数与车站座数划分区间不一致时，以数值大者所在区间为准。

D. 1.1 总体目标节点定额工期表

编号	目标节点	时间节点
D1-1	区间双线土建全部贯通	第（T-18）个月
D1-2	双线短轨通	第（T-10）个月
D1-3	全线 35kV 电通	第（T-9）个月
D1-4	正线热滑	第（T-5）个月
D1-5	全线系统总联调、三权移交及试运行	第（T-3）个月
D1-6	开通试运营	第（T-0）个月

备注：

- 1 表中 T 为线路的总工期，单位：月。
- 2 城市轨道交通工程新线建设总工期原则上不小于 48 个月，当特殊情况总工期小于 48 个月时，可适当调整表中相关时间节点。

D. 1. 2 土建工程定额工期表

编号	目标节点	时间节点
D1-7	完成所有车站围护结构	第（T-38）个月
D1-8	完成所有车站主体结构	第（T-24）个月
D1-9	完成 110kV 主变电所主体结构移交	第（T-18）个月
D1-10	完成所有铺轨基地移交	第（T-20）个月
D1-11	区间双线土建全部贯通	第（T-18）个月
D1-12	所有车站、区间提供铺轨条件	第（T-15）个月
D1-13	所有车站提供安装装修进场条件	第（T-15）个月
D1-14	完成所有附属结构	第（T-5）个月

D. 1. 3 轨道工程定额工期表

编号	目标节点	时间节点
D1-15	双线短轨通	第（T-10）个月
D1-16	双线长轨通	第（T-8）个月

D. 1. 4 安装装修工程定额工期表

编号	目标节点	时间节点
D1-17	完成供电设备房装修并移交	第（T-12）个月
D1-18	全线车站 400V 电通	第（T-8）个月
D1-19	完成市政管网接驳	第（T-6）个月
D1-20	完成常规设备安装及单机调试	第（T-5）个月
D1-21	完成车站安装装修	第（T-4）个月

D. 1. 5 系统设备安装工程定额工期表

编号	目标节点	时间节点
D1-22	110kV 主变电所电通	第 (T-10) 个月
D1-23	全线 35kV 电通	第 (T-9) 个月
D1-24	首列车到段	第 (T-9) 个月
D1-25	正线热滑	第 (T-5) 个月
D1-26	完成系统设备安装及单系统调试	第 (T-5) 个月
D1-27	完成全线系统总联调	第 (T-3) 个月
D1-28	三权移交及试运行	第 (T-3) 个月

D. 1. 6 车辆段/停车场工程定额工期表

编号	目标节点	时间节点
D1-29	完成房建主体工程	第 (T-16) 个月
D1-30	具备接车及列车静调条件	第 (T-9) 个月
D1-31	具备试车条件	第 (T-8) 个月
D1-32	完成安装装修工程及单机调试	第 (T-5) 个月

D.2 土建工程

D.2.0.1 本节包括车站，区间工程。**定额总工期**施工内容包含土建围护结构、主体结构以及所有附属结构等项目。

D.2.0.2 车站建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）中“计算建筑面积的规定”及深圳市相关规定计算。

D.2.0.3 车站工程层数超出本节约定时，可按定额中相同面积最高相邻层数的工期差值增加工期。

D.2.0.4 明挖区间仅考虑单层结构，2层或以上结构可套用明挖车站定额工期表。

D.2.0.5 盾构区间工期按结构外径**6~7**米编制，总工期从设备下井组装开始计算，包括正常维修和刀具更换时间，不包括盾构设备采购加工时间。

D.2.0.6 **TBM(Tunnel Boring Machine)**区间总工期从设备下井组装开始计算，包括正常维修和刀具更换时间，不包括**TBM**设备采购加工时间。

D.2.0.7 高架区间总工期内包含围墙和声屏障工期。

D.2.0.8 有关说明：

1 本节定额工期不含降水工期、设备安装和装修工程工期。

2 高架站钢屋架及顶篷施工工期包含在土建主体结构工期中。

3 暗挖区间工期按单向开挖长度编制。

4 暗挖区间工期按单洞单向开挖计算，包括洞门破除、超前支护、初期支护、二次衬砌时间。当双洞同时开挖施工时，另增加安全错距工期30天。由于深圳地区的特殊地质条件和环境，一般矿山法隧道支护设计强度均能满足开挖完成后开展衬砌施工，因此，开挖支护与衬砌结构施工开展流水作业。

5 暗挖区间以两端相向方式施工时，按施工最长的工期计算。

6 暗挖区间完成后进行相关结构施工时，应增加的工期与计算方法：暗挖联络通道增加工期30天；暗挖泵站（或与联络通道合建）增加工期60天；暗挖风道增加工期150天。多项同时发生时，按最长的工期计算。

7 暗挖区间开挖支护进度指标：Ⅰ~Ⅲ级（硬岩）地段：单线洞50~70m/月，双线洞30~40m/月，三线洞20~30m/月，围岩级别低取大值，围岩级别高取小

值；IV～VI级（软土）地段：单线洞 35～45m/月，双线洞 20～30m/月，三线洞 15～20m/月，围岩级别低取大值，围岩级别高取小值。当同一隧道存在软硬不均地层时，按区段线路长度与区间线路长度的百分比采用内插法确定工期。

8 暗挖区间衬砌结构进度指标：单线洞衬砌 90m/月，双线洞衬砌 60m/月，三线洞衬砌 45m/月。由于衬砌结构施工一般是在开挖支护全部完成后进行，衬砌进度与围岩级别关系影响较小，同一类型断面衬砌进度指标均一致。

9 盾构/TBM 区间工期按单线单洞掘进长度编制。

10 盾构/TBM 始发按地下整体一次始发计算，当采用分体始发时，另增加工期 30 天。

11 盾构/TBM 区间工期按单洞单机推进计算，包括盾构机组装、掘进、拆卸、调头、平移、转场时间；当双洞双机同时推进时，另增加掘进工期 30 天。

12 盾构/TBM 以过站方式连续施工 2 个盾构/TBM 区间时应减去工期 30 天；盾构/TBM 穿过已完成的区间内附属结构时增加工期 30 天。

13 盾构/TBM 通过采用辅助工法施工的成型隧道空推拼管片施工时，按正常掘进段长度计算工期，总工期不受影响。

14 盾构/TBM 完成后进行相关结构施工时，应增加的工期与计算方法：暗挖联络通道增加工期 90 天；暗挖泵站（或与联络通道合建）增加工期 120 天，暗挖风道增加工期 150 天。多项同时发生时，按最长的工期计算。

15 盾构区间工期按以粉质粘土、砾质粘性土为主的软岩地质进行编制，掘进进度指标为 150～180m/月。当区间存在上软下硬、全断面硬岩等不良地质时，掘进施工时增加工期的计算方法：2 天/米。

16 TBM 区间工期按以中风化、微风化为主的硬岩地质进行编制，掘进进度指标为 280～330m/月。围岩级别低取大值，围岩级别高取小值。当同一隧道存在软硬不同地层时，按区段线路长度与区间线路长度的百分比采用内插法确定工期。

17 盾构机组装、过站、吊出等均按 30 天/项计算工期。

18 TBM 组装、过站、吊出等平均按 45 天/项计算工期。

19 竖井工期按单座深度不超过 20m 编制，如竖井深度超过 20 米时增加工期的计算方法：3 天/米。

20 竖井工期按单层结构编制，如竖井兼做通风井包含多层结构施工时增加工期的计算方法：30 天/层。

D. 2. 1 车站

D. 2. 1. 1 明挖车站定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)	
			总工期	其中：主体结构
D2-1	2 层以下	10000 以内	670	545
D2-2		15000 以内	720	580
D2-3		20000 以内	780	640
D2-4		25000 以内	830	690
D2-5		30000 以内	890	750
D2-6		30000 以外	930	790
D2-7	3 层以下	10000 以内	700	560
D2-8		15000 以内	760	620
D2-9		20000 以内	820	680
D2-10		25000 以内	870	730
D2-11		30000 以内	930	790
D2-12		35000 以内	980	830
D2-13		35000 以外	1010	860

D. 2. 1. 2 盖挖车站（顺作）定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m^2)	工期 (天)	
			总工期	其中：主体结构
D2-14	2 层以下	10000 以内	720	550
D2-15		15000 以内	760	660
D2-16		20000 以内	815	745
D2-17		25000 以内	865	830
D2-18		25000 以外	910	880
D2-19	3 层以下	10000 以内	740	600
D2-20		15000 以内	780	700
D2-21		20000 以内	825	790
D2-22		25000 以内	890	880
D2-23		25000 以外	930	900

D. 2. 1. 3 盖挖车站（逆作）定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m^2)	工期 (天)	
			总工期	其中：主体结构
D2-24	2 层以下	10000 以内	700	465
D2-25		15000 以内	745	550
D2-26		20000 以内	800	645
D2-27		25000 以内	870	715
D2-28		25000 以外	905	755
D2-29	3 层以下	10000 以内	710	485
D2-30		15000 以内	760	585
D2-31		20000 以内	815	665
D2-32		25000 以内	870	740
D2-33		25000 以外	925	780

D. 2. 1. 4 盖挖车站（明盖结合）定额工期表

编号	层数	建筑面积 (m ²)	工期（天）	
			总工期	其中：主体结构
D2-34	2 层以下	10000 以内	680	445
D2-35		15000 以内	730	635
D2-36		20000 以内	790	610
D2-37		25000 以内	870	680
D2-38		25000 以外	935	715
D2-39	3 层以下	10000 以内	710	495
D2-40		15000 以内	775	575
D2-41		20000 以内	830	645
D2-42		25000 以内	890	715
D2-43		25000 以外	940	750

D. 2. 1. 5 暗挖车站（明暗结合）定额工期表

编号	层数	建筑面积（m ² ）			工期（天）	
					总工期	其中：主体结构
D2-44	2 层以下	10000 以内	暗挖面积占	1/3 以内	700	550
D2-45				1/3 以外	770	625
D2-46		15000 以内		1/3 以内	775	685
D2-47				1/3 以外	840	705
D2-48		20000 以内		1/3 以内	845	710
D2-49				1/3 以外	890	755
D2-50		20000 以外		1/3 以内	895	780
D2-51				1/3 以外	935	805
D2-52	3 层以下	10000 以内	暗挖面积占	1/3 以内	755	600
D2-53				1/3 以外	810	650
D2-54		15000 以内		1/3 以内	815	660
D2-55				1/3 以外	855	700
D2-56		20000 以内		1/3 以内	860	710
D2-57				1/3 以外	900	745
D2-58		20000 以外		1/3 以内	900	750
D2-59				1/3 以外	945	780

D. 2. 1. 6 高架车站定额工期表

编号	上部结构类型	层数	建筑面积 (m ²)	工期 (天)	
				总工期	其中：主体结构
D2-60	钢筋混凝土与 钢结构	3 层 以下	10000 以内	550	460
D2-61			10000 以外	600	510

D. 2. 2 区间

D. 2. 2. 1 地下明挖区间定额工期表

编号	支护形式	区间长度 (m)	工期 (天)	
			总工期	其中：主体结构
D2-62	连续墙	400 以内	340	255
D2-63		400 以外	390	310
D2-64	围护桩	400 以内	370	280
D2-65		400 以外	420	330
D2-66	土钉支护	400 以内	300	210
D2-67		400 以外	350	260

D. 2. 2. 2 地下暗挖区间定额工期表

矿山法(I~Ⅲ级)

编号	结构类型	单向开挖长度 (m)	工期 (天)		
			总工期	开挖支护	二次衬砌
D2-68	单线洞	200 以内	170	100	70
D2-69		400 以内	335	200	135
D2-70		600 以内	500	300	200
D2-71	双线洞	200 以内	275	175	100
D2-72		300 以内	410	260	150
D2-73	三线洞	200 以内	375	240	135
D2-74		300 以内	560	360	200

矿山法(Ⅳ~Ⅵ级)

编号	结构类型	单向开挖长度 (m)	工期 (天)		
			总工期	开挖支护	二次衬砌
D2-75	单线洞	200 以内	220	150	70
D2-76		400 以内	435	300	135
D2-77		600 以内	650	450	200
D2-78	双线洞	200 以内	340	240	100
D2-79		300 以内	510	360	150
D2-80	三线洞	200 以内	535	400	135
D2-81		300 以内	800	600	200

D. 2. 2. 3 地下盾构区间定额工期表

编号	地质条件	区间长度 (m)	工期(天)	
			总工期	其中:掘进工期
D2-82	软岩	600 以内	200	110
D2-83		800 以内	240	150
D2-84		1000 以内	275	185
D2-85		1100 以内	290	200
D2-86		1200 以内	310	220
D2-87		1300 以内	330	240
D2-88		1400 以内	345	255
D2-89		1600 以内	385	295
D2-90		1800 以内	420	330
D2-91		2000 以内	455	365
D2-92		2200 以内	490	400
D2-93		2400 以内	530	440
D2-94		2600 以内	565	475
D2-95		2800 以内	600	510
D2-96		2800 以外	620	530

D. 2. 2. 4 地下 TBM 区间定额工期表

编号	地质条件	区间长度 (m)	工期 (天)	
			总工期	其中：掘进工期
D2-97	硬岩	600 以内	180	60
D2-98		800 以内	200	80
D2-99		1000 以内	220	100
D2-100		1100 以内	230	110
D2-101		1200 以内	240	120
D2-102		1300 以内	250	130
D2-103		1400 以内	260	140
D2-104		1600 以内	280	160
D2-105		1800 以内	300	180
D2-106		2000 以内	320	200
D2-107		2200 以内	340	220
D2-108		2400 以内	360	240
D2-109		2600 以内	380	260
D2-110		2800 以内	400	280
D2-116		2800 以内	420	300
D2-117		30000 以外	540	420

D. 2. 2. 5 U形槽区间及地面过渡段区间定额工期表

编号	结构类型	区间长度 (m)	工期 (天)	
			总工期	其中：主体结构
D2-118	钢筋混凝土	200 以内	240	150
D2-119		200 以外	270	180

D. 2. 2. 6 高架区间定额工期表

编号	结构类型	区间长度 (m)	工期 (天)	
			总工期	其中：主体工程
D2-120	现浇箱梁	1000 以内	570	480
D2-121		1500 以内	600	510
D2-122		2000 以内	630	540
D2-123		2000 以外	690	600
D2-124	预制箱梁	1000 以内	600	510
D2-125		1500 以内	630	540
D2-126		2000 以内	660	570
D2-127		2000 以外	720	630

D. 2. 2. 7 竖井工程定额工期表

编号	竖井类型	竖井数量 (座)	工期 (天)
D2-128	矿山法竖井 (格栅或型钢支护)	1	60
D2-129	盾构井/轨排井 (桩支护)	1	150
D2-130	盾构井/轨排井 (地下连续墙)	1	180

D.3 设备安装、装修工程

D.3.0.1 本节包括轨道工程，常规设备安装，车站装修工程，系统设备安装工程共四节。

D.3.0.2 正线铺轨**工期施工内容**（含短轨通、长轨通）按一般道床编制，已包含道岔、钢轨伸缩调节器施工时间，设计有高等减振及特殊减振时，根据设计数量累加高等减振增加及特殊减振增加工期。短轨通工期累加特殊减振增加时应扣除 30 天等强时间。

D.3.0.3 设计高等减振道岔或特殊减振道岔时，按单开道岔长度的 8 倍折算成同等规格的线路长度。

D.3.0.4 停车场车辆段轨道工期适用于单独的停车场车辆段项目，与正线轨道同时在一个标段时不得累加，按工期长者为准。

D.3.0.5 车站常规设备包含高架站、地下站，区间包含高架区间、地上区间、地下区间。

D.3.0.6 常规设备安装工期施工内容包含通风空调、给排水与消防、动力照明系统的常规设备安装、单机调试、单系统调试。

D.3.0.7 系统设备安装**工期施工内容**包含供电系统、通信系统、信号系统、综合监控、火灾报警/环境与设备监控、屏蔽门、自动售检票共七个系统。

D.3.0.8 系统设备工期施工内容包括设备安装、单机调试、单系统调试，但不包括动车调试及联合调试内容。

D.3.0.9 供电系统**工期施工内容**包括 35kV 供电系统和接触网，35kV 供电系统工期施工内容包括变电所（包括 35kV、10kV 变电所）、环网电缆、杂散电流、电力监控系统施工内容，不含主变电所。接触网工期施工内容包括柔性接触网系统、刚性接触网系统。柔性接触网工期包括高架区间、车辆段及停车场的支柱安装、悬挂装置安装、线材架设、设备安装、悬挂调整、均回流电缆敷设及冷热滑；刚性接触网工期包括打孔灌注、悬挂安装、汇流排架设、线材架设、设备安装、悬挂调整、均回流电缆敷设。

D.3.0.10 通信系统**工期施工内容**包括专用通信系统、公众通信系统以及警用通信系统管槽支架安装、线缆敷设、设备安装、单机调试、系统调试。专用通信系统中的乘客信息系统不包含车地无线系统。

D.3.0.11 信号系统**工期施工内容**包括信号站内设备、区间设备、场段设备及单系统调试。

D.3.0.12 综合监控系统**工期施工内容**包括综合监控、BAS（环境与设备控制系统）、电力监控系统的车站管槽安装、线缆敷设、设备安装、单机调试、系统调试。

D.3.0.13 **火灾报警/环境与设备监控系统工期施工内容**包括的车站管槽安装、线缆敷设、设备安装、单机调试、系统调试，气体灭火系统包括管道安装、设备安装、单机调试、系统调试。区间及区间所的消防系统统一纳入车站考虑。

D.3.0.14 **屏蔽门（安全门）系统工期施工内容**包括车站门体安装、机房设备及单系统调试。

D.3.0.15 自动售检票系统**工期施工内容**包括车站自动售检票设备、车站客服中心、机房设备及单系统调试。

D.3.0.16 有关说明：

1 车站装修工程

- 1) 公共区的范围指旅客能到达的地方，非公共区指除了公共区以外的区域。
- 2) 高架站含室外装修和室内装修，如同时施工时，分别计算室内和室外装修工程的工期，以其中最长工期作为该工程的总工期。
- 3) 附属消防工程指挡烟垂壁、防火封堵、防火防爆玻璃等附属工程的施工。
- 4) 车站装修工程工期未考虑前期土建、安装等专业滞后，主要材料、设备的发包模式，施工方以外等因素对工期的影响。
- 5) 计算总承包工程总工期时，装修专业开工时间，应为设备安装专业进场后不少于三个月之日。
- 6) 计算总工期时，公共区与非公共区可以考虑交叉施工，可参考公式：总工期=公共区工期+非公共区工期-90 天，即非公共区进场开工后三个月公共区可进场施工。
- 7) 广告灯箱、闸机、售票、电梯、屏蔽门（安全门）等专业工程已考虑在

装修工期内穿插施工，不再另行增加工期。

- 8) 车站装修工程工期不适用于轨道交通工程车站装修以外的工程，也不适用于车站内部局部位置的装修工期。
- 9) 高架站装修工程工期适用于高架站需自行搭设外墙脚手架的整栋建筑物外墙装修工程，不适用于不使用外墙脚手架的外墙装修工程或建筑物外墙局部装修工程。
- 10) 高架站外墙装修工程的内容包括：外墙抹灰、涂料、面砖、石材、幕墙、门窗、广告招牌、装饰造型、照明电气等外墙装修形式。
- 11) 高架站外墙装修工程工期是从外墙脚手架开始搭设起至外墙脚手架拆除完毕为止所需的日历天数。

2 系统设备安装工程工期计算

- 1) 35kV 供电系统按变电所数量、地上或地下、平均所间距计算。
- 2) 接触网按线路长度及地上、地下计算。
- 3) 通信系统按车站、平均站间距长度计算，控制中心按一个车站计算，车辆段按三个车站计算，停车场按两个站计算。
- 4) 信号系统按集中站、区间计算。
- 5) 综合监控系统、火灾报警/环境与设备监控按车站类型、数量计算工期，控制中心按一个车站计算，车辆段按三个车站计算，停车场按两个站计算。
- 6) 屏蔽门（安全门）系统按车站数量及屏蔽门类型计算。
- 7) 自动售检票系统按车站、平均单站闸机数量计算。

D. 3. 1 轨道工程

D. 3. 1. 1 正线铺轨定额工期表

施工方式：整体道床机械铺轨。

编号	线路正线长度	工期（天）	
		整体道床	
		总工期	其中：短轨铺设
D3-1	10km 以内	295	205
D3-2	15km 以内	320	230
D3-3	20km 以内	345	255
D3-4	25km 以内	370	280
D3-5	30km 以内	405	305
D3-6	35km 以内	430	330
D3-7	40km 以内	455	355
D3-8	每增减 5km	25	25

D. 3. 1. 2 高等减振增加定额工期表

施工方式：整体道床机械铺轨。

编号	高等减振铺轨长度	工期（天）
D3-9	3km 以内	17
D3-10	6km 以内	34
D3-11	9km 以内	51
D3-12	12km 以内	68
D3-13	每增 3km	17

D. 3. 1. 3 特殊减振增加定额工期表

施工方式：整体道床机械铺轨。

编号	特殊减振铺轨长度	工期（天）
D3-14	2km 以内	100
D3-15	4km 以内	135
D3-16	6km 以内	170
D3-17	8km 以内	215
D3-18	每增 2km	35

D. 3. 1. 4 停车场车辆段铺轨定额工期表

施工方式：机械铺轨。

编号	停车场线路长度	工期(天)
D3-19	10km 以内	180
D3-20	13km 以内	210
D3-21	16km 以内	240
D3-22	19km 以内	270
D3-23	每增 3km	30

D. 3. 2 常规设备安装

D. 3. 2. 1 车站安装工程定额工期表

编号	车站类型	建筑面积 (m ²)	工期 (天)
D3-24	高架站	10000 以内	240
D3-25		10000 以外	300
D3-26	地下站二层	15000 以内	360
D3-27		15000 以外	400
D3-28	地下站三层	20000 以内	420
D3-29		20000 以外	460

D. 3. 2. 2 区间安装工程定额工期表

编号	区间类型	区间长度	工期 (天)
D3-30	地上区间	1km 以内	60
D3-31		每增加 1km	30
D3-32	高架区间	1km 以内	60
D3-33		每增加 1km	30
D3-34	地下区间	1km 以内	90
D3-35		每增加 1km	30

D. 3.3 车站装修工程定额工期表

编号	车站类型	建筑面积 (m²)	工期 (天)		
			总工期	其中	
				公共区	非公共区
D3-36	高架站	10000 以内	240	150	180
D3-37		10000 以外	300	180	210
D3-38	地下站二层	10000 以内	300	150	240
D3-39		10000 以外	330	180	240
D3-40	地下站三层	20000 以内	360	210	240
D3-41		20000 以外	400	240	270

D. 3. 4 系统设备安装工程

D. 3. 4. 1 供电系统定额工期表

35kV 供电系统

编号	变电所数量（所）	平均所间距	工期（天）	
			地上	地下
D3-42	10 以下	2km 以内	255	270
D3-43		2km 以外	270	300
D3-44	20 以下	2km 以内	285	330
D3-45		2km 以外	300	360
D3-46	20 以上	2km 以内	330	390
D3-47		2km 以外	360	420

接触网

编号	线路长度（km）	工期（天）	
		地上	地下
D3-48	10 以内	255	270
D3-49	20 以内	270	300
D3-50	30 以内	285	315
D3-51	40 以内	300	330
D3-52	50 以内	330	360
D3-53	50 以外	360	390

D. 3. 4. 2 通信系统定额工期表

编号	车站数量（站）	平均站间距	工期（天）	
			地上	地下
D3-54	10 以下	2km 以内	240	270
D3-55		3km 以内	255	285
D3-56		3km 以外	270	300
D3-57	20 以下	2km 以内	300	330
D3-58		3km 以内	330	360
D3-59		3km 以外	360	390
D3-60	30 以下	2km 以内	330	360
D3-61		3km 以内	360	390
D3-62		3km 以外	390	420

D. 3. 4. 3 信号系统定额工期表

编号	集中站数量（站）	工期（天）			
		线路长度（km）			
		15 以内	30 以内	40 以内	70 以内
D3-63	5 以下	240	270	300	330
D3-64	10 以下	300	330	360	390
D3-65	15 以下	—	360	390	420

D. 3. 4. 4 综合监控定额工期表

编号	车站类型	车站数量（站）	工期（天）
D3-66	高架站	10 以下	240
D3-67		15 以下	255
D3-68		20 以下	270
D3-69		25 以下	285
D3-70		25 以上	300
D3-71	地下站	10 以下	270
D3-72		15 以下	300
D3-73		20 以下	330
D3-74		25 以下	360
D3-75		25 以上	390

D. 3. 4. 5 火灾报警/环境与设备监控定额工期表

编号	车站类型	车站数量（站）	工期（天）
D3-76	高架站	10 以下	240
D3-77		15 以下	255
D3-78		20 以下	270
D3-79		25 以下	285
D3-80		25 以上	300
D3-81	地下站	10 以下	270
D3-82		15 以下	300
D3-83		20 以下	330
D3-84		25 以下	360
D3-85		25 以上	390

D. 3. 4. 6 屏蔽门（安全门）定额工期表

编号	车站数量 (站)	屏蔽门（安全门） 类型	工期（天）		
			站台有效长度（m）		
			120 以内	160 以内	160 以外
D3-86	10 以下	半封闭	240	255	270
D3-87	15 以下		255	270	285
D3-88	20 以下		270	285	300
D3-89	25 以下		285	300	315
D3-90	25 以上		300	315	330
D3-91	10 以下	全封闭	255	270	285
D3-92	15 以下		270	285	300
D3-93	20 以下		285	300	315
D3-94	25 以下		300	315	330
D3-95	25 以上		315	330	345

D. 3. 4. 7 自动售检票定额工期表

编号	车站数量（站）	工期（天）		
		平均单站闸机数量（通道）		
		20 以下	30 以下	30 以上
D3-96	10 以下	240	255	270
D3-97	15 以下	255	270	285
D3-98	20 以下	270	285	300
D3-99	25 以下	300	315	330
D3-100	25 以上	315	330	345

第五部分 园林工程施工标准工期

说 明

E.0.1 园林工程工期包括园林景观工程工期和园林绿化工程工期，依据实际发生项目交叉叠加计算。

E.0.2 园林景观工程工期，按园林景观部分的总占地面积套用“园林景观定额工期表”相应子目，其定额工期已包括一般园林小品、喷水池、花池、园路及配套的照明、给排水系统等工程内容所需的施工时间。园林建筑工程的工期，套用本定额第一部分相对应建筑类的定额工期，但复杂的园林建筑工程的定额工期，应由发包方与承包方协商确定适当延长。

E.0.3 园林绿化工程工期已综合不同草种、花种、树种的场地平整、清理、种植、施工期养护，不包括成活期养护作业。

E.0.4 园林绿化工程工期区分铺种草皮、种植花坛、种植乔木，分别按下列规定计算：

- 1 种植草皮、种植花坛按设计图示尺寸的面积分别套用“铺种草皮定额工期表”、“种植花坛定额工期表”相应子目；
- 2 种植乔木按设计种植数量套用“种植乔木定额工期表”相应子目。
- 3 立体绿化工程工期，已经综合考虑垂直运输条件对工期的影响，实际有差异时，工期不作调整。

E.0.5 本章定额工期已综合考虑商品混凝土和现场搅拌混凝土、预拌砂浆和现场搅拌砂浆，使用时不得调整。

E.0.6 建筑立体绿化工程工期主要综合考虑立体运输对工效的降低，大面积施工时，运输电梯少于三部的，定额工期相应增加 15%。

E.1 园林景观工程

园林景观工程定额工期表

编号	占地面积 (m²)	工期 (天)
E1-1	1000 以内	55
E1-2	2000 以内	59
E1-3	3000 以内	64
E1-4	5000 以内	72
E1-5	7000 以内	80
E1-6	10000 以内	88
E1-7	15000 以内	98
E1-8	20000 以内	110
E1-9	25000 以内	116
E1-10	30000 以内	125
E1-11	30000 以外	每增加 250m²，增加 1 天

E. 2 绿化工程

E. 2. 1 铺种草皮定额工期表

编号	工作量 (m²)	工期 (天)
E2-1	5000 以内	13
E2-2	10000 以内	16
E2-3	20000 以内	27
E2-4	30000 以内	36
E2-5	40000 以内	40
E2-6	50000 以内	44
E2-7	60000 以内	48
E2-8	70000 以内	51
E2-9	80000 以内	53
E2-10	100000 以内	57

E. 2.2 种植花坛、花灌木

编号	工作量 (m²)	工期 (天)
E2-11	1000 以内	4
E2-12	2000 以内	7
E2-13	3000 以内	9
E2-14	5000 以内	13
E2-15	7000 以内	17
E2-16	10000 以内	22
E2-17	15000 以内	30
E2-18	20000 以内	37
E2-19	25000 以内	43
E2-20	30000 以内	48

E. 2.3 种植乔木定额工期表

编号	工作量 (株以内)	工期 (天)
E2-21	300	11
E2-23	500	16
E2-24	1000	22
E2-25	1500	25
E2-26	2000	29
E2-27	3000	34
E2-28	5000	45
E2-29	10000	68
E2-30	15000	83
E2-31	20000	97

E. 2. 4 建筑立体绿化定额工期表

编号	工作量 (m²)	标准工期 (天)
E2-32	300	10
E2-33	500	12
E2-34	1000	16
E2-35	1500	18
E2-36	2000	21
E2-37	3000	25
E2-38	5000	35
E2-39	10000	55
E2-40	15000	65
E2-41	20000	70